



PRESUPUESTO DE:

Presupuesto CASA 3000

DIRECCIÓN:

<b>EMPRESA:</b>	<b>TELÉFONO:</b>
<b>NOMBRE:</b>	@
<b>RUC:</b>	#: 1
<b>FECHA:</b>	31/12/2020
<b>Total</b>	\$ 2.860,95

<b>1 TRABAJOS A REALIZAR</b>		<b>U</b>	<b>C</b>	<b>PU</b>	<b>PT</b>	<b>TOTAL</b>
1.1	MEJORA DE TERRENO, excavación y desalojo de capa organica, RELLENO Y COMPACTACIÓN con Cascajo	M3	60	9,9375	596,25 \$	596,25
1.2	MURO de LLANTAS RECICLADAS	ML	28	1	28 \$	28,00
1.3	Paredes de LADRILLOS rusticos de 24x15x8 cm. Rendimiento: 38 ladrillos por metro cuadrado. 1000 unidades de ladrillos por \$240 usd	m2	47,5	14,12	670,7 \$	670,70
1.4	CAÑA GUADUA TRATADA, se contabiliza las cañas COMPLETAS de aproximadamente 8 m de longitud. Las cuales serán usadas en su totalidad ya sea para las ESTRUCTURAS de columnas y techo, asi como en VENTANALES y ALTILLO(DORMITORIO).	U	22	18	396 \$	396,00
1.5	HORMIGON PULIDO en pisos	M2	45	12	540 \$	540,00
1.6	MEZCLA para Levantamiento de PAREDES	M2	15	10	150 \$	150,00
1.7	CUBIERTA, planchas tipo"ZINC"	m2	60	8	480 \$	480,00
					<b>SUMA</b>	\$ 2.860,95
					<b>IVA</b>	12% \$ 343,31
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.204,3</b>

DETALLE DE M.O.: \$ 920,00  
15 días\* 2 personas