

Escopo de Reforma Galpão da Accabem para acomodar a Padaria do Bem

REFERÊNCIAS: Desenhos Arquitetônicos de Herbett Eloy Ramirez Clavijo

1. Serviços especiais

- 1.1 Retirar material do galpão
- 1.2 Mobilização e Equipamentos provisórios
- 1.3 Demolir rampa existente e alinhar piso da demolição para construir banheiro
- 1.4 Melhorar caminho de acesso para veículos e construir rampa para acesso a entrada do galpão
- 1.6 Instalação de Exaustores na armazenagem inferior e perto do forno e extintores
- 1.7 Ajuda na Instalação de equipamentos da padaria (Ver lay out e especificações dos equipamentos)
- 1.8 Limpeza final da obra

2. Instalações Hidráulicas (Mão de Obra)

- 2.1 Sistema de esgoto direcionado para a fossa existente
- 2.1 Instalação de tanque de água de 2000 L acima do banheiro
- 2.3 Encanamento de alimentação de água para o tanque
- 2.4 Vaso sanitário e pia do banheiro
- 2.5 Pias internas ao galpão como indicado no projeto
- 2.6 Canaleta com proteção para drenagem do galpão com saída para fora

3. Alvenarias e Pisos (Mão de Obra)

- 3.1 Paredes frontal e lateral ao galpão (26 m², 8 m²/dia)
- 3.2 Paredes do banheiro (15 m², 8 m²/dia)
- 3.3 Reboco, Arestamento de Paredes (130 m²)
- 3.4 Massa corrida de Paredes (130 m², 1 m²/hora)
- 3.5 Assentamento Pisos ceramicos (130 m²)
- 3.6 Assentamento revest. ceramico paredes (h=2,1 m para galpão e total banheiro) 80 m²

4. Portas e Basculantes (Mão de Obra)

4.1 Porta frontal de correr 1,5 m x 2,10 m e porta lateral

4.2 Basculantes com tela fina de acordo com projeto

4.3 Porta e basculante do Banheiro

5. Forros e telhados (Mão de obra)

5.1 Tirar furos telhado existente

5.2 Forro de PVC do Galpão (alt. 4 m)

5.3 Telhado e forro de gesso do banheiro

6. Instalações Elétricas (Mão de Obra)

6.1 Cabeamento 220 Trifásico integrado ao projeto da Lavanderia

6.2 Cabeamento Luminárias e tomadas 110 e 220 V (conduítes aparentes)

6.2 Caixas de Proteção e distribuição

6.3 Instalação Luminárias

7. Pinturas (Mão de Obra)

7.1 Serviço de Gesso do banheiro

7.2 Pintura das paredes internas do Galpão

7.3 Pintura do teto do banheiro

7.4 Pintura paredes externas

Fator (espera de secagem, etc.)

8. Administração da Obra (Indiretos)

item	9. Compra de Materiais	Qtde
9.1	Exaustores	4
9.2	Extintor ABC 4 kg	2
9.3	Extintor CO2	2
9.4	Placas de sinalização/suportes Extintores	4
9.5	Placa SAIDA bloco autônomo	1
9.6	Cimento e areia (verba)	1
9.7	Vergas de concreto (unidade)	10
9.8	Material Reboco e arestamento de paredes (m2)	130
9.9	Massa corrida paredes Lata 25 Kg	5
9.10	Tinta acrílica branco gelo Coral - Lata 18 Lts	2
9.11	Pisos doados	0
9.12	Revestimento paredes doados	0
9.13	Forro PVC branco (m2)	100
9.14	Material para instalações hidráulicas e esgoto (verba)	1
9.15	Material Elétrico (verba)	1
9.16	Portas e Basculhantes tela fina (vb)	1
9.17	Material Alvenaria (blocos 19x19x29))	1200
9.18	Outros mat. (vb)	1
	Equipamentos da padaria serão doados	