

Concretos Prefabricar y Construir S.A.S

Concreto plastico

- Cimentaciones superficiales.
- Columnas.
- Vigas.
- Placas de Entrepiso y Cimentación.
- Colocación con Equipo de Bombeo.

- Alto rendimiento en el bombeo del concreto.
- Menor desperdicio en obra:
- Aumento en la productividad y facilidad en la colocación.
- Mejor acabado.



Propiedades técnicas

Propiedades	Normativa	Valor especificado y observaciones
Asentamiento	NTC 396	6" +/-1" (152 mm +/- 25 mm)
Resistencia a Compresión	NTC 673	"Desde 1000 psi a 6000 psi (7 MPa a 41 MPa)"
Tamaño máximo Nominal Agregado	NTC 174	"1/2"" y 1"" 3/8""* Por Solicitud Especial."
Propedades Adicionales		"* Resistencias Aceleradas a 3 y 7 días * Baja permeabilidad * Temperatura Controlada * Adición de Fibras (metálica y sintética)"
Tiempos De Fraguado	NTC 890	"* Inicial: Entre 4 y 8 horas *Final:Entre 7 y 11 horas"

