

### TRANSFORMEZ VOTRE VISION DES CHOSES

EXPLOITEZ LE POTENTIEL





### LES PRODUITS DE QUALITÉ NE SONT QUE LE COMMENCEMENT

### **Depuis 1921...**

Rust-Oleum Corporation a été fondée sur le principe de production de revêtements de la plus haute qualité et réduisant la main d'œuvre; et depuis presque 100 ans, Rust-Oleum est une marque de confiance pour les solutions supérieures, offrant une protection durable et un rendement supérieur. Aujourd'hui, Rust-Oleum Corporation, soutenue par les ressources de sa société mère, RPM International Inc., est un leader mondial en matière de peintures protectrices, de revêtements et de produits à valeur ajoutée à la fois pour une utilisation domestique et industrielle.

### Des produits qui travaillent aussi fort que vous™

Les marques industrielles de Rust-Oleum sont spécifiquement conçues pour répondre aux divers besoins des marchés industriel et commercial, ainsi qu'à offrir des solutions aux problèmes causés par la rouille, la chaleur, l'abrasion, les produits chimiques et les environnements corrosifs. Ce guide des produits présente nos marques uniques de peintures protectrices, de revêtements pour plancher et de nettoyants.



Les produits accompagnés de ce symbole sont dotés d'une

**GARANTIE ANTIROUILLE DE DEUX ANS et offrent une protection maximale contre la corrosion.** 

### • QUALITÉ ÉPROUVÉE DEPUIS 1921 •

### RUST-OLEUM®

### REVÊTEMENTS INDUSTRIELS

### HAUTE PERFORMANCE

La protection ultime pour les environnements industriels. Formulée avec des pigments et des résines de la plus haute qualité, les revêtements de la marque High Performance sont dotés de la plus haute teneur en solides de l'industrie. Ces formules exclusives sont conçues pour les environnements industriels où l'on retrouve des conditions sévères et elles sont accompagnées d'une garantie antirouille. La marque High Performance est le fondement de Rust-Oleum Corporation.

### PEINTURE DE LIGNAGE ET DE M<u>arquage</u>

Rust-Oleum offre une vaste gamme de peintures de lignage et de marquage pour tout type de travaux. Du marquage de précision pour la localisation des services publics au marquage vif pour les travaux de construction, notre gamme de peinture de marquage est la plus complète de l'industrie. Lorsque vient le temps de ligner les aires de stationnement, les terrains de sport ou les allées, notre gamme de peinture de lignage de confiance vous offrira des résultats durables sur lesquels vous pouvez compter.

### **COMMERCIA**

Ne laissez pas la rouille ruiner votre réputation. Parfois, tout ce qui compte c'est l'apparence. Protégez les installations de votre entreprise grâce aux revêtements Commercial de Rust-Oleum. Les revêtements Commercial de Rust-Oleum sont la solution parfaite pour tout type d'environnement commercial. Pour l'utilisation légère à la plus demandante, les revêtements Rust-Oleum offrent une protection à long terme contre la rouille, un fini très lustré professionnel, sans coulures, dégoulinures ni bavures. Pour une bonne première impression et une réputation durable, exigez la durabilité des revêtements Commercial de Rust-Oleum.

### **REVÊTEMENTS SIERRA PERFORMANCE**

Les seuls époxys et acryliques de qualité industrielle qui dégagent peu d'odeur de solvant, qui sont faibles en COV ou en polluants atmosphériques dangereux. Ces revêtements sèchent rapidement et contiennent peu de solvants, vous permettant ainsi de peindre où vous le voulez, quand vous le voulez. Les revêtements Sierra Performance sont idéaux pour les environnements industriels où l'on retrouve des conditions allant de légères à modérées. Offerts par Rust-Oleum, vous pouvez avoir confiance en leur durabilité et en leur sécurité.

### PRÉPARATION ET RÉPARATION DU BÉTON

L'expertise de Rust-Oleum en matière de protection des surfaces ne se limite pas au métal. Notre gamme complète de produits de préparation et de réparation du béton est spécialement formulée pour offrir une protection de qualité entrepreneuriale et être facile à appliquer par les équipes d'entretien internes. Nos produits de réparation du béton sèchent rapidement pour limiter les temps d'interruption et offrir une protection à long terme durable.

### REVÊTEMENTS POUR PLANCHER

La vaste gamme de produits Rust-Oleum offre une solution économique et durable pour toutes les industries et tous les environnements. Notre gamme de produits comprend les marques Concrete Saver et Sierra Performance pour une application par les équipes d'entretien internes, ainsi que des systèmes de protection du béton composés de revêtements et de chapes pour les entrepreneurs professionnels. Peu importe votre projet de revêtement de plancher, Rust-Oleum a la solution qui convient à vos besoins.

### **PRODUITS POUR TOITS**

LeakSeal de Rust-Oleum innove avec des produits de qualité qui réparent et embellissent les espaces résidentiels et commerciaux. LeakSeal de Rust-Oleum est fier de présenter son nouveau programme complet pour la toiture comprenant des revêtements pour toits, des produits de réparation, ainsi que des produits nettoyants pour les toits résidentiels et commerciaux. Utiliser sur les toits à pente faible ou abrupte, y compris les bâtiments commerciaux et résidentiels, les VR, les caravanes, les auvents, les granges, les remises et plus encore.

### ENTRÉE DE GARAGE

Pour des revêtements haute performance qui sont tout indiqués sur les surfaces les plus exigeantes tout en offrant une durabilité exceptionnelle en une seule couche, fiez-vous à Rust-Oleum®, la marque de confiance n° 1 en matière de protection.

### ENTRETIEN/ASSAINISSEMENT



Rust-Oleum fabrique une panoplie diversifiée de produits économiques et haute performance pour tous les besoins en nettoyage. La gamme de produits de Rust-Oleum comprend des nettoyants et des dégraissants, des détachants de moisissure, des désinfectants, des décapants de rouille, des produits pour les canalisations et les fosses septiques, et plus encore. Peu importe le défi de nettoyage, Rust-Oleum a la solution qui convient à vos besoins d'entretien et d'assainissement

### APPRET

Il existe un apprêt Rust-Oleum comme solution à chaque problème. De la moisissure aux taches, en passant par la protection, notre vaste gamme d'apprêts haute performance facilite la résolution des problèmes courants. Des formules de qualité professionnelle à séchage rapide qui vous facilitent la tâche.

### MIRACLE SEALANTS

Nous sommes les chefs de file des produits professionnels pour l'entretien des carreaux, du coulis, des pierres naturelles, des briques et des surfaces de maçonnerie. Produits de qualité supérieure classés nº 1 en termes de rendement et de qualité.

### SOIN DU BOIS

Les divers produits Rust-Oleum sont abordables et durables et fournissent une protection pour tous les projets. Les formules uniques pour les projets de bois à l'intérieur et à l'extérieur, de même que celles des finis pour planchers se démarquent de la concurrence en matière de résistance aux égratignures et aux taches. De plus, elles fournissent la meilleure protection pour les endroits exposés à une circulation piétonne intense et la meilleure protection contre les conditions météorologiques. Les produits Varathane offrent un fini de qualité et une protectior supérieure; alors, fiez-vous à Varathane pour finir tous vos projets!

### TABLE DES MATIÈRES DU GUIDE DES PRODUITS

HAUTE PERFORMANC	E	9
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
Système V2100	Émail antirouille	10
Système V7400	Émail alkyde DTM	11
Système 3800	Émail acrylique DTM	12
Système 3100	Émail acrylique DTM à séchage rapide	13
Noxyde™□	Revêtement acrylique élastomérique pour gros travaux	13
Système 9100	Mastic époxy DTM	14
Système 9200	Époxy à basse température	15
Système C9578	Époxy à base de goudron de houille	16
Système 5300	Époxy à base d'eau	16
Système 9800	Mastic uréthane DTM	17
Système 9700	Polyesteruréthane acrylique	17
Système V2100	Composé de galvanisation	18
Système V2100	Rust Reformer	18
Steel-Tech <sup>MC</sup>	Revêtement à l'acier inoxydable	19
Haute température	Revêtements haute température	20
Système 5100	Revêtement acrylique à retombées sèches	21
Système 7000	Composé de galvanisation à froid	21
Système V8400	Émail alkyde pour l'industrie	22
	des aliments et des boissons	
Peinture pour piscine et fontaine	Peinture acrylique pour piscine et fontaine	22
Peinture pour piscine et fontaine	Peinture époxy pour piscine et fontaine	23
Meta Prime	Apprêt époxy Meta Prime	23
Diluants	150 diluant xylène	24
Diluants	160 diluant époxy	24
Diluants	190 diluant à l'uréthane	24
Diluants	633 diluant essence minérale	24
Diluants	641 diluant naphta	25
Diluants	165 diluant à immersion dans l'eau	25
Diluants	140 diluant haute température	25
Diluants	Diluant conforme	25
Caractéristiques techniques		26-27

PEINTURE DE LIGNA	AGE ET DE MARQUAGE	29
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
Système M1600/M1800	Peinture de marquage de ligne de précision renversé	30
Système M1400	Peinture de marquage pour construction	31
Système V2300	Peinture de marquage renversé	31
Système M1900	Peinture de marquage à 360°	32
Système MC1800	Craie de marquage de ligne de précision renversé	32
Système 2300	Peinture de lignage renversé	33
Système 2300	Peinture de lignage pour zone de circulation	33
Système S1600	Peinture de lignage renversé	33
Système AF1600	Peinture de lignage renversé pour terrains de sport	34
Lignage et marquage	Produits complémentaires	34

COMMERCIAL		37
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
Système 1600	Émail polyvalent	38
Système 6100	Apprêt d'atelier	38
Apprêt alkyde	Apprêt alkyde universel	39
Système C740	Émail alkyde DTM	39
Apprêt acrylique	Apprêt acrylique universel	40
Système 5200	Acrylique DTM	41
Système 3300	Uréthane acrylique aliphatique	42
Système RB1600	Époxy vert pour barre d'armature	44
Système AS2100	Peinture à pulvériser antidérapante	44
Système 1600	Composé de galvanisation	44
LeakSeal™	Scellant en caoutchouc flexible	45

SIERRA PERFORMANCE <sup>MC</sup>		47
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
Sierra	Apprêt acrylique	48
Beyond™	Émail acrylique	48
MetalMax™	Émail acrylique DTM	49
Système S70	Apprêt époxy à base d'eau	50
Système S60	Revêtement époxy d'entretien à base d'eau	50

PRÉPARATION ET RÉP	ARATION DU BÉTON	53
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
Turbokrete™	Produit de réparation pour béton	54
Turbokrete™	Produit de réparation époxy tout usage	54
Scellant pour joints	Scellant pour joints flexible	54
Système 5499	Produit de réparation pour béton	55
InstaPatch™	Système de réparation pour béton	55
Mastic de réparation™	Réparation à base de ciment	55
Produit de réparation à verser	Produit de réparation pour béton à verser	56
Système 108	Solution nettoyante et décapante	56
Système S6511	Apprêt Penetrating Prime & Seal	56
ECO Prime <sup>MC</sup>	Apprêt en polyurée à séchage rapide	57
Apprêt pour surface dure	Apprêt époxy à base d'eau	57
RockSolid™	Stop humidité <sup>™</sup>	58
Rust-Oleum®	Apprêt pour plancher de garage et intérieur	58
Pare-vapeur	Pour côté chaud à base d'eau	59
Pare-vapeur	Pour côté chaud à teneur en solides de 100 %	59

REVÊTEMENTS POUR I	PLANCHER	61
SYSTÈME	DESCRIPTION P	AGE
Système 5600	Peinture uréthane acrylique pour plancher	62
Système 6000	Époxy à base d'eau	62
Système 9100	Mastic époxy DTM	63
Système 6200	Revêtement époxy pour plancher à séchage rapide	64
Système 6600	Revêtement d'entretien résistant pour plancher	64
Système 6500	Revêtement pour plancher à grande circulation	65
Système 6700	Époxy à délai d'utilisation allongé	65
Système 5500	Scellant acrylique anti-poussière pour plancher	66
Système 6711	Polyuréthane transparent à base d'eau	66
EasyClear™	Revêtement époxy d'entretien pour plancher	66
Système AS5600	Revêtement antidérapant pour plancher et terrasse	67
Système AS5400	Epoxy antidérapant en une étape	67
Système AS6000	Époxy compact antidérapant	68
Système AS9100	Epoxy antidérapant haute performance	68
Système AS6500	Époxy antidérapant à teneur en solides de 100 %	69
SafeStep™	Couvre-marches	69
SafeStep™	Rebords de marches	70
SafeStep™	Revêtement	70
FastKote <sup>MD</sup>	Revêtement en polyurée pour plancher	71
FastKote <sup>MD</sup>	Revêtement en polyurée pour plancher UV stable aux rayons	71
Medici™□	Revêtement décoratif en polyurée pour plancher	72
FinishKote 80	Revêtement polyaspartique pour plancher à haute teneur en solides	72
FinishKote 100	Revêtement polyaspartique pour plancher à haute teneur en solides	73
BuildKote	Apprêt en polyurée pour plancher	73
Heavy metal	Revêtement décoratif pour plancher	74
Antidérapant 200	Additif pour revêtement de plancher	74
UltraWear™	Additif	74
Additif de durabilité	Durabilité, longévité et propriétés antidérapantes	74
Pastilles de vinyle décoratives	Fini décoratif	74
Malaxeurs et rouleaux Rust-Oleum	Malaxeurs et rouleaux	74
Caractéristiques techniques		75

PRODUITS PO	OURTOITS	77
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
LeakSeal™	Apprêt pour toits universel	78
LeakSeal™	Apprêt à base d'eau	78
LeakSeal™	Produit de réparation ultime pour surfaces humides	79
LeakSeal™	Produit de réparation pour toits transparent	79
LeakSeal™	Réparation pour toits - humide/sec	80
LeakSeal™	Réparation pour toits toutes saisons	80
LeakSeal™	Scellant pour gouttière et revêtement	80
LeakSeal™	Tissu de réparation pour toits	81
LeakSeal™	Revêtement pour toits en aluminium - 15 ans	82
LeakSeal™	Revêtement pour toits en aluminium - 7 ans	82
LeakSeal™	Revêtement pour toits élastomérique - 17 ans	82
LeakSeal™	Revêtement pour toits élastomérique - 7 ans	83
LeakSeal™	Revêtement pour toits fibreux	83
LeakSeal™	Revêtement pour toits et fondations	83
LeakSeal™	Membrane pour fondations	84
LeakSeal™	Scellant imperméabilisant	84
LeakSeal™	Membrane pour fondations	85
LeakSeal™	Membrane liquide d'imperméabilisation	85

ENTRÉE DE GA	ARAGE	87
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
Epoxyshield™	Bouche-fissures pour entrée de garage ultime	88
Epoxyshield™	Bouche-fissures haut de gamme	88
Epoxyshield™	Bouche-fondrières pour asphalte	89
Epoxyshield™	Scellant pour entrée de garage Plus 3x	89

ENTRETIEN/A	SSAINISSEMENT	91
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
Concrobium™	Mold Control™	92
Concrobium™	Nettoyant pour taches de moisissure - 2 parties	92
Concrobium™	Nettoyant pour taches de moisissure	93
Concrobium™	Nébulisateur	93
Concrobium™	Filtre d'aspiration de nébulisateur	93
Moldex™	Produit antimoisissure	94
Moldex™	Détachant de moisissure instantané	94
Moldex™	Détachant sans javellisant pour moisissure	95
Moldex™	Enduit protecteur	95
Krud Kutter™	Détachant de moisissure	95
Krud Kutter™	Nettoyant et dégraissant original	96
Krud Kutter™	Nettoyant/dégraissant pour gros travaux en lingettes	96
Mean Green™	Nettoyant extra puissant	97
Mean Green™	Nettoyant de qualité industrielle	97
Mean Green™	Nettoyant Orange Champ	97
Concrobium™	Désinfectant à large spectre II	98
Concrobium™	Détachant pour calcium, rouille et calcaire	99
Krud Kutter™	The Must For Rust	99
Krud Kutter™	Décapant en gel The Must for Rust	99
Krud Kutter™	Détachant pour calcium, calcaire et taches de rouille	100
Nhink™	Détachant pour taches de rouille	100
Nhink™	Détachant pour calcaire et rouille	100
Nhink™	Rustguard <sup>MD</sup>	101
Rust-Oleum®	Dissolvant de rouille en gelée	101
Nhink™	Hair Clog Blaster!™	102
Roto-Rooter™	Déboucheur pour canalisation en gel	102
Nhink™	Traitement pour fosse septique	102
Concrobium™	Sachets déshydratants contre l'humidité et les odeurs	103
Concrobium™	Éliminateur d'odeur	104
Concrobium™	Nettoyant de tapis	104
Moldex™	Préparation à peinture	104
Krud Kutter™	Ultra décapant	105
Krud Kutter™	Décapant pour graffiti	105
Krud Kutter™	Détachant de taches d'huile Oil Grabber™	105

APPRÊTS		107
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
Bulls Eye 1-2-3 <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêts d'impression à base d'eau - Blanc	108
Bulls Eye 1-2-3 <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêts d'impression à base d'eau - Gris	108
Bulls Eye 1-2-3 <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêts d'impression à base d'eau - Base foncée	108
Apprêt antimoisissure Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêts à base d'eau - Blanc	109
Apprêt anti-odeurs Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêts d'impression à base d'eau - Transparen	t 109
Bulls Eye Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêts d'impression à base d'eau	109
Bulls Eye Zero <sup>MC</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêt à base d'eau	110
B-I-N <sup>MD</sup> ZinsserM <sup>MD</sup>	Apprêt d'impression à base de gomme-laque	110
B-I-N <sup>MD</sup> Advanced Zinsser <sup>MD</sup>	Gomme-laque synthétique	110
B-I-N <sup>MD</sup> 2 Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêt d'impression alkyde	111
Cover Stain <sup>MD</sup> de Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêt d'impression à base d'huile	111
Odorless Zinsser™	Apprêt d'impression à base d'huile	111
Bondz <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêt à adhérence maximale	112
	à l'uréthane acrylique	
Gardz <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Scellant pour surfaces endommagées	112
Apprêt Vinyle et plastique Zinsser™		112
Peel Stop <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêt liant à pouvoir garnissant	113
Perma-White™ Zinsser™	Peinture intérieure antimoisissure™	113
D :	à base d'eau	44.4
Peinture pour plafond Zinsser <sup>MD</sup>	Peinture antitache à base d'eau	114
MH Ready Patch <sup>MC</sup> de Zinsser <sup>MD</sup>	Composé de réparation et de rebouchage en formule professionnelle	114
WaterTite <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Peinture imperméabilisante antimoisissure*	115
Watertite <sup>MD</sup> LX Zinsser <sup>MD</sup>	Peinture imperméabilisante antimoisissure* au latex	115
WaterTite <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Apprêt et fini flexible	116
WaterTite <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Décapant et nettoyant pour béton et maconnerie	116
WaterTite <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Ciment hydraulique pour béton et maconnerie	117
WaterTite <sup>MD</sup> Zinsser <sup>MD</sup>	Scellant au polyuréthane pour	117
	béton et maconnerie	
X-I-M <sup>MD</sup>	Technologie avancée de la marque UMA <sup>MD</sup>	118
X-I-M <sup>MD</sup>	Peel Bond <sup>MD</sup>	118
EnviroSHIELD <sup>MC</sup>	Revêtement résistant à la moisissure	120
EnviroSHIELD™	Nettoyant pour maçonnerie sans eau	120
EnviroSHIELD <sup>MC</sup>	Neutralisant d'odeurs et de fumée	121
EnviroSHIELD <sup>MC</sup>	Bloque-taches et neutralisant d'odeurs	121
Produit gomme-laque 9000	Scellant d'impression, bloque-taches	122
EnviroSHIELDMC	et neutralisant d'odeurs	
Revêtement maçonnerie 3000 EnviroSHIELD™	Revêtement imperméabilisant au latex	122
Produit à base d'huile 7000 EnviroSHIELD™	Apprêt bloque-taches et neutralisant d'odeurs	123

MIRACLE SEALANTS	S <sup>MD</sup>	125
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
511 Miracle Sealants™	Scellant d'imprégnation	126
511 Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Scellant pour surfaces poreuses Plus	126
511 Miracle Sealants™	Scellant H20 Plus	126
511 Miracle Sealants™	Scellant pour comptoirs en quartz	127
511 Miracle Sealants™	Scellant pour carreaux et portes de douche en verr	e 127
511 Miracle Sealants™	Scellant pour carreaux, pierre et coulis	127
511 Miracle Sealants™	Scellant pour coulis en aérosol	128
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Scellant pour coulis	128
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Protège-coulis	128
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Poli pour pierre	129
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Scellant rehausseur	129
511 Miracle Sealants™	Scellant pour nettoyer et renforcer	130
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Nettoyant acide puissant	130
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Nettoyant à l'acide phosphorique	130
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Nettoyant pour carreaux et pierre	131
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Savon pour pierre calcaire et travertin	131
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Mélange en poudre de cataplasme Plus	131
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Çataplasme liquide (2 parties)	132
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Éliminateur de cernes d'eau et rayures	132
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Outils Levolution	133
Miracle Sealants <sup>MD</sup>	Pinceau applicateur Mira	133

SOIN DU BOIS		135
SYSTÈME	DESCRIPTION	PAGE
Fini pro clair Varathane™	Fini clair pour l'intérieur (à base d'huile)	136
Fini pour bars et tables Varathane <sup>MD</sup>	Fini époxy à verser pour l'intérieur	136

### **GUIDE DE SÉLECTION DES REVÊTEMENTS INDUSTRIELS**

AP	PLICATION SUR LE M	ÉTAL/L'ACIER			
	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT RECOMMANDÉ	PAGE	APPRÊT	PRÉPARATION DE LA SURFACE*
	À appliquer directement sur le métal; pouvoir garnissant élevé; excellente adhérence et excellent pouvoir masquant; séchage à basse température; protection ultime du métal.	Mastic uréthane DTM – Système 9800	17	Auto-apprêtant	SP1+SP3
	Film mince; maintien optimal de la couleur et du lustre; extrêmement durable à l'abrasion; séchage à basse température.	Polyesteruréthane acrylique COV 250 – Système 9700	17	Mastic époxy DTM faible en COV – Système V9100	SP1+SP3
SÉVÈRE	À appliquer directement sur le métal; résistance supérieure et durable aux solvants, aux produits chimiques et à l'abrasion; protection optimale contre la corrosion.	Mastic époxy DTM – Système 9100		Auto-apprêtant	SP1+SP3
S	Faible odeur; s'applique sur les surfaces humides; excellente résistance aux produits chimiques, à l'abrasion et à la corrosion; fini très lustré.	Époxy à base d'eau – Système 5300		Apprêt époxy à base d'eau – Système 5300	Modéré : SP1+SP3 Sévère : SP1+SP6
	Faible en COV, faible en PAD, faible odeur de solvant; excellente résistance aux produits chimiques et aux taches.	Revêtement époxy d'entretien à base d'eau – Système S60		Apprêt époxy à base d'eau – Système S70	Modéré : SP1+SP3 Sévère : SP1+SP6
	Un revêtement élastomérique acrylique à pouvoir garnissant élevé et à un composant qui convient pour une utilisation avec seulement une préparation de surface minimale.	Noxyde <sup>w</sup>		Auto-apprêtant	SP1+ SP3 ou WJ-4 5KPSI
MODÉRÉ	À appliquer directement sur le métal; résistance supérieure aux boursouflures et aux taches d'eau; s'applique à basse température/ humidité élevée.	Émail acrylique DTM – Système 3800		Apprêt à émail acrylique DTM – Système 3800 ou auto-apprêtant	SP1+SP3
M	Faible odeur de solvant, faible en COV, faible en PAD; à appliquer directement sur le métal; haute performance; résistant à la corrosion et à l'humidité.	Uréthane acrylique DTM MetalMax <sup>™</sup>	49	Auto-apprêtant ou <b>apprêt époxy S70</b> dans les conditions extrêmes	SP1+SP3
	COV <340 g/L; protège le métal contre la rouille et la corrosion; maintien supérieur de la couleur et du lustre; excellent pouvoir masquant.	Émail alkyde DTM COV 340 – Système V7400	11	Émail alkyde DTM COV 340 – Système V7400 ou auto-apprêtant	SP1+SP3
	Faible odeur de solvant, faible en COV, faible en PAD; attrayant et durable; couche de finition extrêmement polyvalente; utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.	Émail acrylique multi-usages Beyond <sup>w</sup>	48	Apprêt à l'uréthane acrylique DTM MetalMax <sup>™</sup>	SP1+SP3
LÉGER	Résiste à la corrosion, à la moisissure, aux nettoyages répétés, aux désinfectants et aux composants de nettoyage.	Émail alkyde pour l'industrie des aliments et boissons – Systèmes 8400 et V8400	22	Apprêt à émail alkyde pour l'industrie des aliments et boissons du système V8400	SP1+SP3
	À appliquer directement sur le métal; faible odeur; résiste aux vapeurs et aux déversements chimiques légers.	Acrylique DTM – Système 5200	41	Apprêt acrylique DTM – Système 5200	SP1+SP3
	COV <100 g/L; bon pouvoir masquant et couverture lisse; résiste aux vapeurs et aux déversements chimiques légers.	Émail alkyde DTM COV 100 – Système C740	39	Apprêt à émail alkyde COV 100 – Système CV740 ou auto-apprêtant	SP1+SP3

AP	APPLICATION SUR L'ALUMINIUM/LES SURFACES GALVANISÉES									
	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT RECOMMANDÉ	PAGE	APPRÊT	PRÉPARATION DE LA SURFACE*					
щ	Film mince; maintien optimal de la couleur et du lustre; extrêmement durable face à l'abrasion; séchage à basse température.	Polyesteruréthane acrylique COV 250 – Système 9700	17	Mastic époxy DTM faible en COV – Système V9100	SP1+SP3					
SÉVÈRE	Faible odeur; s'applique sur les surfaces humides; excellente résistance aux produits chimiques, à l'abrasion et à la corrosion; fini très lustré.	Époxy à base d'eau – Système 5300	16	Apprêt époxy à base d'eau – Système 5300	SP1+SP3					
	À appliquer directement sur le métal; résistance supérieure aux boursouflures et aux taches d'eau; s'applique à basse température/ humidité élevée.	Émail acrylique DTM – Système 3800		Apprêt à émail acrylique DTM – Système 3800	SP1+SP3					
#	Faible odeur de solvant, faible en COV, faible en PAD; à appliquer directement sur le métal; haute performance; résistant à la corrosion et à l'humidité.	Émail acrylique DTM MetalMax**		Auto-apprêtant ou <b>apprêt époxy S70</b> dans les conditions extrêmes	SP1+SP3					
MODÉRÉ	Faible odeur de solvant, faible en COV, faible en PAD; attrayant et durable; couche de finition extrêmement polyvalente; utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.	Émail acrylique Beyond <sup>™</sup>	48	Apprêt MetalMax <sup>™</sup>	SP1+SP3					
	Bon pouvoir masquant et couverture lisse; résiste aux vapeurs et aux déversements chimiques légers.	Émail alkyde DTM COV 100 – Système C740	39	Apprêt acrylique DTM – Système 5200	SP1+SP3					
ÉGER	À appliquer directement sur le métal; faible odeur; résiste aux vapeurs et aux déversements chimiques légers.	Acrylique DTM – Système 5200	41	Apprêt acrylique DTM – Système 5200	SP1+SP3					
=	95 % de zinc pur dans le film sec; résistance optimale contre la corrosion; excellente adhérence.	Composé de galvanisation à froid – Système 7000	21	Auto-apprêtant	SP1+SP3					

	la corrosion; excellente adherence.	Systeme 7000								
AP	APPLICATION SUR LE BÉTON/LA MAÇONNERIE									
PLUS SÉVÈRE	VOIR LES SYSTÈMES DE PROTECTION DU BÉTON À PARTIR DE LA PAGE 61.									
RE	Pouvoir garnissant élevé; excellente adhérence; séchage à basse température.	Mastic uréthane DTM – Système 9800	17	Mastic époxy DTM – Système 9100	Décapage chimique ou par projection d'abrasif					
SÉVÈRE	Résistance supérieure et durable aux solvants, aux produits chimiques et à l'abrasion.	Mastic époxy DTM – Système 9100	14	Auto-apprêtant	Décapage chimique ou par projection d'abrasif					
ÉRÉ	Sans odeur de solvant, sans COV, sans PAD; excellente résistance à la corrosion, aux produits chimiques et aux taches.	Revêtement époxy d'entretien – Système S60	50	Auto-apprêtant	Décapage chimique ou par projection d'abrasif					
MODÉRÉ	Faible odeur; s'applique sur les surfaces humides; excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion; fini très lustré.	Époxy à base d'eau – Système 5300	16	Auto-apprêtant	Décapage chimique ou par projection d'abrasif					
LÉGER	Résiste aux boursouflures; s'applique à basse température/humidité élevée.	Émail acrylique DTM – Système 3800	12	Auto-apprêtant	Décapage chimique					
Ä	Faible odeur; résiste aux vapeurs chimiques légères.	Acrylique DTM – Système 5200	41	Auto-apprêtant	Décapage chimique, à la main ou avec un outil électrique					

### Consultez les fiches de caractéristiques techniques pour des renseignements détaillés sur les produits.

### CONDITIONS LÉGÈRES

ainsi que d'humidité normale et de moisissure.

Présence d'intempéries, de vapeurs industrielles légères

### CONDITIONS MODÉRÉES

Présence fréquente de vapeurs et déversements chimiques légers, déversements de produit occasionnels, nettoyage chimique occasionnel. Présence intermittente d'humidité élevée et de moisissure.

### CONDITIONS SÉVÈRES

Présence fréquente de vapeurs et de déversements chimiques puissants (acides, alcalis et solvants), humidité élevée et moisissure. Déversement de produit fréquent et nettoyage chimique fréquent.

	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT RECOMMANDÉ	PAGE	APPRÊT	PRÉPARATION DE LA SURFAC
	BÉTON				
SÉVÈRE	VOIR LES SYSTÈMES DE PROTECTION DU BÉTON À PARTIR DE L	A PAGE 61.			
-	2-3 fois plus résistant que le béton; résistance supérieure à l'abrasion, aux impacts et aux produits chimiques.	Époxy à délai d'utilisation allongé – Système 6700	65	Auto-apprêtant ou <b>apprêt Penetrating</b> <b>Prime &amp; Seal</b> <sup>™</sup> S6511	Décapage chimique, par projection d'abrasif ou à l'acide
SEVENE	Résistance supérieure et durable aux solvants, aux produits chimiques et à l'abrasion; résiste à la circulation de véhicule légère à modérée.	Revêtement en polyurée pour plancher – FastKote <sup>ss</sup>	71	BuildKote auto-apprêtant ou apprêt en polyurée pour plancher	Décapage chimique, par projection d'abrasif ou à l'acide
5	2-3 fois plus résistant que le béton; résistance supérieure à l'abrasion, aux impacts et aux produits chimiques.	Revêtement en polyurée pour plancher stable aux rayons UV – FastKote <sup>10</sup>	71	Auto-apprêtant ou apprêt Penetrating Prime & Seal™ VS6511	Décapage chimique, par projection d'abrasif ou à l'acide
	Résistance supérieure et durable aux solvants, aux produits chimiques et à l'abrasion; résiste à la circulation de véhicule légère à modérée.	Mastic époxy DTM – Système 9100	63	Auto-apprêtant	Décapage chimique, par projection d'abrasif ou à l'acide
MODENE	Résiste à la circulation piétonne intense et à la circulation légère d'équipement sur roues en caoutchouc; résiste aux déversements chimiques légers et intermittents.	Époxy à base d'eau – Système 6000	62	Auto-apprêtant	Décapage chimique, par projection d'abrasif ou à l'acide
1	Pour les planchers de béton et de bois à l'intérieur et à l'extérieur; protège de la circulation légère, des intempéries et des taches.	Polyuréthane transparent à base d'eau – Système 6711	66	Auto-apprêtant	Décapage chimique, par projection d'abrasif ou à l'acide
	Pour les planchers de béton à l'intérieur. Protège le béton neuf ou ancien, ou les planchers déjà recouverts.	Revêtement époxy d'entretien pour plancher – EasyCLEAR™	66	Auto-apprêtant	Décapage chimique, par projection d'abrasif ou à l'acide
L L	Faible odeur, résiste à la circulation légère d'équipement sur roues en caoutchouc, aux taches légères ainsi qu'à la moisissure, et élimine le poussiérage.	Peinture uréthane acrylique pour plancher – Système 5600	62	Auto-apprêtant	Nettoyage/dégraissage à la main ou avec un outil électrique
	Faible odeur, résistant aux rayons UV, fini satiné; résiste à la circulation légère ainsi qu'aux taches légères, et élimine le poussiérage.	Scellant acrylique anti-poussière pour plancher – Système 5500	66	Auto-apprêtant	Nettoyage/dégraissage à la main ou avec un outil électrique
	TERRASSE EN ACIER				
SEV.	À appliquer directement sur le métal; résistance supérieure et durable aux solvants, aux produits chimiques et à l'abrasion; protection optimale contre la corrosion.	Mastic époxy DTM – Système 9100	63	Auto-apprêtant	SP1+SP3
	ANTIDÉRAPANT				
SEVERE	Pour la circulation constante de véhicules et d'équipements; forte exposition aux produits chimiques.	Époxy antidérapant à teneur en solides de 100 % – Système AS6500	69	Auto-apprêtant	SP1 et décapage par projection d'abrasif ou à l'acide
SEV EV	Pour la circulation intense de véhicules et d'équipements; forte exposition aux produits chimiques.	Époxy antidérapant haute performance – Système AS9100	68	Auto-apprêtant	SP1 et décapage par projection d'abrasif ou à l'acide
MODEKE	Pour la circulation piétonne intense et/ou la circulation légère de véhicules.	Époxy antidérapant en une étape – Système AS5400	67	Auto-apprêtant	SP1 et décapage par projection d'abrasif ou à l'acide
	Pour la circulation pieds nus et la circulation légère dans les zones récréatives; faible odeur.	Époxy compact antidérapant – Système AS6000	68	Auto-apprêtant	SP1 et décapage par projection d'abrasif ou à l'acide
L CER	Pour les environnements industriels où l'on retrouve des conditions légères; séchage rapide, faible odeur.	Époxy compact à semi-compact antidérapant – Système AS5600	67	Auto-apprêtant	SP1 et décapage par projection d'abrasif ou à l'acide

IM	MERSION DANS L'E	AU			
	S'applique au-dessus de 15 °C (60 °F). Non recommandé pour les réservoirs d'eau potable. Utiliser avec le produit 9102402.	Mastic époxy DTM – Système 9100	14	Auto-apprêtant	SP1+SP10
SÉVÈRE	Protège de la forte abrasion, des produits chimiques puissants et de l'immersion dans l'eau non potable.	Époxy à base de goudron de houille – Système C9578	16	Auto-apprêtant	SP1+SP10
	Réservoir de 3 000 gallons minimum.	Produit pour l'eau potable – Système 9200	15	Auto-apprêtant	SP1+SP10

MU	MURS, ENTRÉES DE PORTES, GARNITURES								
MODÉRÉ	Sans odeur de solvant, sans COV, sans PAD; époxy très durable pour une utilisation dans les zones où l'on retrouve des conditions extrêmes.	Revêtement époxy d'entretien – Système S60	50	Apprêt acrylique Sierra	SP1+SP3				
МОБ	Sans odeur de solvant, sans COV, sans PAD; époxy très durable pour une utilisation dans les zones où l'on retrouve des conditions extrêmes.	Émail acrylique Beyond <sup>™</sup>	48	Auto-apprêtant ou apprêt acrylique Sierra	SP1+SP3				

<sup>\*</sup> Préparation minimale de la surface requise.

\* Préparation minimale de la surface requise.

### RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET À LA CORROSION DES REVÊTEMENTS INDUSTRIELS

### EXCELLENTE RÉSISTANCE

L'exposition à cette condition n'affecte généralement pas la couleur et l'intégrité du film du revêtement. On peut s'attendre à une protection de longue durée.

### △ BONNE RÉSISTANCE

L'exposition à cette condition n'affecte généralement pas l'intégrité du film du revêtement. La couleur et le lustre peuvent être légèrement affectés par une longue exposition; toutefois, on peut s'attendre à une protection de longue durée.

### RÉSISTANCE SATISFAISANTE

L'exposition à cette condition n'affecte généralement pas l'intégrité du film du revêtement, toutefois la couleur et le lustre seront affectés par une longue exposition.

### NON RECOMMANDÉ

L'exposition à cette condition affecte l'intégrité du film et la couleur, réduisant grandement la protection.

<b>GUIDE DE RÉSISTANCI</b>	E A	<b>(U)</b>	( P	RO	DU	ЛΤ	s c	HI	MI	QU	ES	Ħ	ΓÀ	LA	C	OF	RC	SI	ON	
Ce tableau présente la résistance générale		CC	NDITIO	NS CO	RROSIV	ES			ÉMA	NATIO	NS, DÉV	ERSEN	IENTS E	T VAPO	DRISAT	IONS		RÉSISTA	IMMERSION Résistance à la chaleur De 52 °C (125 °F) dans une	
aux produits chimiques des couches de finition Rust-Oleum Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le service d'appui technique de Rust-Oleum au 1-847-816-2248.		ÉMANATIONS INDUSTRIELLES	ENVIRONNEMENT SALÉ	MOISISSURE, CHAMPIGNONS	ABRASION LÉGÈRE À MODÉRÉE	FORTE ABRASION	CHALEUR SÈCHE	EAU	SEL ET SAUMURE	ALCALI FAIBLE, SAVONS ET DÉTERGENTS	ALCALI FORT ET ENVIRONNEMENTS CAUSTIQUES	ACIDES DOUX ET DILUÉS	ACIDES FORTS ET CONCENTRÉS	ACIDES ALIMENTAIRES	GRAISSES, HUILES ET GRAS	ESSENCE ET SOLVANTS	HUILES DE COUPE, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET FLUIDE HYDRAULIQUE		EAU SALÉE ET SAUMURE	
HIGH PERFORMANCE																				
Émail alkyde DTM COV 340 – Système V7400	Δ				Δ		100 ℃ 212 ℉	Δ	Δ	Δ		Δ		Δ	•	Δ	Δ			
Émail alkyde pour l'industrie des aliments et boissons – Système V8400	Δ	•	•	•	Δ		100 ℃ 212 ℉	Δ	Δ	Δ		Δ		Δ	•	Δ	Δ			
Émail alkyde DTM COV 340 – Système V7400¹	Δ	•	•		Δ		100 ℃ 212 ℉	Δ	Δ	Δ		Δ		Δ	•	Δ	Δ			
Émail acrylique DTM – Système 3800	•	•	•	•	Δ		93 ℃ 200 ℉	Δ	•	Δ		Δ		Δ	•		Δ			
Mastic époxy DTM – Système 9100	<b>♦</b>	•	•	•	•	•	149 ℃ 300 ℉	•	•	•	•	•	•	Δ	•	•	•	<b>●</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>
Époxy à base d'eau – Système 5300	<b>♦</b>	•	•	•	•	Δ	149 ℃ 300 ℉	•	•	•	•	•		Δ	•	•	•			
Époxy à base de goudron de houille – Système C9578	<b>♦</b>	•	•	•	•	•	149 ℃ 300 ℉	•	•	•	•	•	Δ	•	•	•	•	•	•	
Revêtement basse température pour eau potable – Système 9200	<b>\limits</b>	•	•	•	•	•	149 ℃ 300 ℉	•	•	•	•	•	Δ	•	•	•	•	•	•	•
Polyesteruréthane acrylique COV 250 – Système 9700	•	•	•	•	•	•	149 ℃ 300 ℉	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Δ			
Composé de galvanisation à froid – Système 7000	•	•	•		Δ		177 ℃ 350 ℉	Δ	Δ	Δ				Δ	•	Δ	Δ			
INDUSTRIAL CHOICE***																				
Acrylique DTM – Système 5200	•	Δ	•	•	Δ		93℃ 200℉	Δ	Δ	Δ		Δ		Δ	•		•			

<sup>1</sup> Pour les finis très lustrés seulement. 2 Utiliser avec l'activateur pour immersion 9102402. 3 Une exposition aux acides à long terme peut causer de la décoloration.

Ce tableau présente la résistance générale		CO	ONDITIO	ONS CO	RROSIV	ES			ÉMA	NATION	IS, DÉV	ERSEN	IENTS E	T VAP	ORISAT	IONS		RÉSISTA	/MERSI
aux produits chimiques des couches de finition Rust-Oleum Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le service d'appui technique de Rust-Oleum au 1-847-816-2248.		ÉMANATIONS INDUSTRIELLES	ENVIRONNEMENT SALÉ	MOISISSURE, CHAMPIGNONS	ABRASION LÉGÈRE À MODÉRÉE	FORTE ABRASION	CHALEUR SÈCHE	EAU	SEL ET SAUMURE	ALCALI FAIBLE, SAVONS ET DÉTERGENTS	ALCALI FORT ET ENVIRONNEMENTS CAUSTIQUES	ACIDES DOUX ET DILUÉS	ACIDES FORTS ET CONCENTRÉS	ACIDES ALIMENTAIRES	GRAISSES, HUILES ET GRAS	ESSENCE ET SOLVANTS	HUILES DE COUPE, LIQUIDE DE Refroidissement et fluide hydraulique	EAU FRAÎCHE	EAU SALÉE ET SAUMURE
COMMERCIAL																			
Émail alkyde DTM COV 100 – Système CV740	Δ				Δ		100 ℃ 212 ℉	Δ	Δ	Δ		Δ		Δ		Δ	Δ		
MATHYS <sup>™</sup>																			
Noxyde <sup>MD</sup>		•			•	Δ	107 ℃ 225 ℉			Δ	<b>\</b>	Δ	Δ	Δ	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>♦</b>		
SIERRA PERFORMANCE™																			
Émail acrylique Beyond™							-	Δ	Δ			Δ		Δ	Δ				
Émail acrylique DTM – MetalMax™	•	•	•	•	•		_	•	•	•	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		
Revêtement époxy d'entretien – Système S60	Δ	•	•	•	•	Δ	_	•	•	•	Δ	•	Δ	•	•	Δ	Δ		
CONCRETE SAVER™																			
Époxy compact antidérapant – Système AS6000	<b>\</b>			Δ			_				•	•			Δ	Δ	Δ	Δ	
Époxy antidérapant en une étape – Système AS5400	Δ	•	Δ	Δ	•	•	_	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
Époxy antidérapant haute performance – Système AS9100	<b>\</b>	•	•	Δ	•	•	_	•	•	•	•	•	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		
Époxy antidérapant à teneur en solides de 100 % – Système AS6500	<b>\rightarrow</b>	•	•	Δ	•	•	_	•	•	•	•	•	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		
Scellant acrylique anti-poussière pour plancher – Système 5500	•	Δ	•	•	Δ		93 °C 200 °F	•	Δ	Δ		Δ		<b>\rightarrow</b>	Δ				
Peinture uréthane acrylique pour plancher – Système 5600	•	Δ	•	•	Δ		93 °C 200 °F	Δ	Δ	Δ		Δ		Δ	•		<b>♦</b>		
Époxy à base d'eau – Système 6000	<b>\</b>	•	•	Δ	•	Δ	-	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
Revêtement époxy d'entretien pour plancher – EasyClear <sup>400</sup>	<b></b>	•	•	•	•	•	149 ℃ 300 ℉	•	•	•	•	•	Δ	•		•		Δ	Δ
Époxy à teneur en solides de 100 % - Système 6500	Δ	•	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•	Δ	•	•	•	•		
Revêtement d'entretien résistant pour plancher – Système 6600	Δ	•	•	•	•	•	_	•	•	•	•	0	Δ	•	•	•	•		
Époxy à délai d'utilisation allongé – Système 6700	Δ	•	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•	Δ	•	•	•	•		
Polyuréthane transparent à base d'eau – Système 6711	Δ	Δ	Δ	Δ	•		-	•	•	•	Δ	Δ	Δ	Δ	•	Δ	Δ		
Produit de réparation pour béton TurboKrete <sup>MD</sup>	Δ						93 °C 200 °F					Δ				Δ			

 $\bar{i}$ 

### GUIDES DE CODAGE DE SÉCURITÉ PAR COULEURS ET D'IDENTIFICATION DES TUYAUX

GUIDE	DE CODAGE	DE SÉCURITÉ PAR COULEURS
Basé sur le code	e original de l'OSHA.	
	URGENCE	Utiliser le <b>ROUGE</b> pour l'identification des équipements et des appareils de protection contre les incendies, des risques d'incendie et des coupe-feu.
	AVERTISSEMENT	Utiliser l' <b>ORANGE</b> pour l'identification des parties dangereuses des machines et de l'équipement sous tension qui pourraient couper, écraser, causer un choc ou autrement blesser, ainsi que pour faire ressortir ces dangers lorsque les portes de l'enceinte sont ouvertes ou retirées, ou lorsque d'autres matériels, ceintures ou tout autre dispositif de sécurité autour de l'équipement mobile sont ouverts ou retirés, exposant ainsi ces dangers non contrôlés.
	MISE EN GARDE	Utiliser le <b>JAUNE</b> pour l'identification des mises en garde et pour l'indication des dangers physiques comme le risque de se frapper, de trébucher, de tomber, de s'accrocher et de «rester coincé entre». Le jaune uni, le jaune avec des rayures noires ou le jaune à motif de damier noir devraient être utilisés de façon interchangeable, en utilisant la combinaison qui attirera le plus l'attention dans la zone en question.
+	MATÉRIEL De sécurité	Utiliser le <b>VERT</b> ou une couleur similaire pour l'identification des zones sécuritaires et de l'emplacement du matériel de premiers soins (autre que l'équipement de lutte contre les incendies). Un arrière-plan vert avec un symbole de croix blanche est accepté pour l'identification du matériel de premiers soins.
	INFORMATION DE SÉCURITÉ	Utiliser le <b>BLEU</b> pour l'identification de l'information de sécurité utilisée sur les panneaux et les tableaux d'affichage. Dans les zones de chemin de fer uniquement, le bleu doit être utilisé pour indiquer les mises en garde, en se limitant aux mises en garde concernant le démarrage, l'utilisation ou le mouvement d'équipement en réparation où en cours de travaux.
1	CIRCULATION/ Entretien Ménager	Utiliser le <b>NOIR</b> et le <b>BLANC</b> pour l'identification de la circulation et de l'entretien ménager. Le blanc uni, le noir uni, les bandes de couleur unique, les bandes noires et blanches ou le motif de damier noir et blanc devraient être utilisés conformément aux conditions locales. (Le mauve, le gris et le brun peuvent être utilisés pour accentuer le contraste de couleur et pour rendre les autres couleurs plus visibles.)

IDENT	IDENTIFICATION DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE								
Répond aux rec	Répond aux recommandations de la norme ANSI A13.1-1981 de l'American National Standard Institute.								
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES EXTINCTEURS  Le ROUGE correspond à la classe F de la norme ANSI en matière d'incendie. Cette classe comprend le d'extincteurs automatiques et d'autres équipements de protection contre les incendies.									
	MATÉRIAUX Dangereux	Le <b>JAUNE</b> correspond à la classe D de la norme ANSI. Cette classe comprend les matériaux qui sont dangereux pour la vie et la propriété, parce qu'ils s'enflamment rapidement, ils sont toxiques, ils sont corrosifs à température et pression élevées, ils produisent un gaz toxique ou ils sont toxiques.							
	MATÉRIAUX SANS DANGER	Le <b>VERT</b> correspond à la classe S de la norme ANSI. Cette classe comprend les matériaux étant peu ou pas dangereux pour la vie ou la propriété lors de leur manipulation.							
	MATÉRIEL DE Protection	Le <b>BLEU</b> correspond à la classe P de la norme ANSI. Cette classe comprend le matériel acheminé dans les usines, dans le but précis de prévenir ou de réduire les dangers liés à la manipulation des matériaux dangereux.							



Obtenez une protection optimale pour vos environnements industriels grâce à ces revêtements durables et d'application rapide qui offrent un fort pouvoir couvrant, des résultats durables, ainsi que la plus haute teneur en solides de l'industrie.



8

11

### **ALKYDE**



### **FUTILISER POUR:**

- L'acier de construction
- · Les rampes
- · La tuvauterie et
- les réservoirs de stockage
- L'équipement de ligne et la machinerie


COULEURS (425 a)

**V2170838** Amande

### **ÉMAIL ANTIROUILLE DU SYSTÈME V2100**

L'aérosol antirouille du système V2100 High Performance de Rust-Oleum est la peinture en aérosol ultime pour les applications industrielles. Cette formule avancée offre la meilleure protection possible contre la corrosion avec une application facile en une seule couche, tout en procurant une couleur, un lustre et un fini résistant de longue durée.

- Fini résistant professionnel résistance supérieure à l'écaillage, aux craquelures et aux écaillures
- Buse à débit élevé pour une application 50 % plus rapide; sèche au toucher en seulement 20 minutes
- Résiste à la chaleur jusqu'à 93 °C (200 °F)
- La plupart des couleurs correspondent aux couleurs du système 7400 ou V7400 pour permettre des retouches faciles
- Nouvelle capacité de pulvérisation sous tout angle permettant de pulvériser dans tous les sens, même à l'envers







### COULEURS (425 a)

V21718	338 Havane	V2
V21758	B38 Brun châtaigne	20
20956	<b>5</b> Bronze anodisé	□ V2

**V2125838** Bleu foncé

**V2123838** Bleu clair **V2137838** Vert foncé V2134838 Vert vif

V2138838 Vert chasseur

V2147838 Jaune industriel **V2164838** Rouge vif

V2187838 Gris machine foncé

V2184838 Gris tourterelle V2183838 Gris machine clair

**V2188838** Gris fumée

**V2115838** Aluminium argenté (396 g) **V2119838** Acier inoxydable (396 g)

V2179838 Noir lustré V2177838 Noir semi-lustré

### **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

243546 Pistolet vaporisateur 241526 Pistolet vaporisateur confort

HAUTE PERFORMANCE

### **V2178838** Noir mat

/2192838 Blanc lustré Blanc semi-lustré

**V2190838** Blanc mat V2196838 Blanc éclatant

### **V2102838** Cristallin (396 g)

**COULEURS DE SIGNALISATION (425 g)** V2124838 Bleu de signalisation **V2133838** Vert de signalisation

V2155838 Orangé de signalisation **V2167838** Mauve de signalisation

V2163838 Rouge de signalisation V2143838 Jaune de signalisation

### **COULEURS FLUORESCENTES (425 g)**

2233838 Vert fluorescent 2255838 Orangé fluorescent

2264838 Rouge fluorescent 2242838 Jaune fluorescent

### MARTELÉ (425 a)

**209590** Noir métallique 209562 Argent métallique 209563 Or métallique

**209564** Bronze foncé métallique

### **ÉQUIPEMENT (425 g)**

209713 Vert de John Deere 209714 Jaune de John Deere Jaune Caterpillar (ancien)

209716 Orangé Allis Chalmers 209717 Rouge Harvester international

Bleu Ford 209718

V2148838 Jaune d'équipement V2156838 Orangé d'équipement

### APPRÊTS (425 g)

**V2169838** Apprêt rouge **V2182838** Apprêt gris

209566 Apprêt blanc pour métaux propres

### HARD HAT



Depuis 1979, les aérosols industriels Hard Hat représentent la base

Peintures en aérosol, peintures de marquage et de lignage


### À UTILISER POUR :

- L'entretien général des usines
- La machinerie, l'équipement et l'acier de construction
- Les tuvaux, les armoires et les casiers en métal
- Les ramnes, les garnitures. les portes et les portails
- Les bouches d'aération et les enseignes extérieures
- · Les châteaux d'eau, les outils d'agriculture et de perçage
- Applications côtières
- Remise à neuf des véhicules

### ÉMAIL ALKYDE DTM **DU SYSTÈME V7400**

Obtenez une protection incroyable et une couleur parfaite avec la version la plus faible en COV du revêtement antirouille original à appliquer directement sur le métal (DTM) de Rust-Oleum. Notre émail alkyde DTM COV 340 du système V7400 High Performance est plus performant que les autres marques en matière de résistance à la corrosion et de rendement.

- · Fini très lustré; application en une seule couche; sèche sans coller en 2 à 4 heures
- Résiste à l'écaillage, à la décoloration et au vieillissement climatique
- Protège contre les produits chimiques doux idéal dans les environnements industriels où l'on retrouve des conditions allant de modérées à légèrement sévères
- Garantie antirouille de deux ans protection maximale contre la corrosion
- · Obtenez une performance optimale en commençant par un apprêt du système 7400



**ALKYDE** 

Couvre: 21,37-49,24 m<sup>2</sup> (230-530 pi²) par 3,7 L



### COULEURS (3,79 L)

245500

245489

245408

245385

245486

245481

245409

245443

245309

245386

245401

245405

245442

245444

245485

245407

**245484** Gris argent

COULEURS (18.9 L)

245403 Noir très lustré **245308** Amande 245387 Noir mat 245382 Dune de sable 245483 Blanc semi-lustré 245380 Brun châtaigne 245533 Blanc mat 245441 Bleu national 245406 Blanc très lustré 245440 Bleu marlin 245381 Transparent (Clear-Sele<sup>MD</sup>) 245487 Vert vista **COULEURS DE SIGNALISATION (3,79 L)** 245388 Vert forêt 245474 Bleu de signalisation 245482 Vert plaisant semi-lustré 245476 Vert de signalisation 245400 Vert de John Deere 245477 Orangé de signalisation 245488 Jaune

Ancien jaune Caterpillar

Orangé international

Rouge brique

Gris marine

Gris machine outil

Aluminium \*<500 g/l

Rouge borne d'incendie

Vert de John Deere

Noir très lustré

Bleu national

Gris marine

Gris argent

Blanc très lustré

Nouveau jaune Caterpillar

Rouge borne d'incendie

Gris neutre clair semi-lustré

### 245479

245478

**APPRÊTS (3.79 L) V7086402** Apprêt gris V769402 Apprêt rouge 258887 Apprêt blanc **1060402** Gris 2082402 Gris clair

**2068402** Rouge

### **COULEURS DE SIGNALISATION (18.9 L)**

Rouge de signalisation

Jaune de signalisation

245475 Bleu de signalisation **245480** Jaune de signalisation **APPRÊTS (18,9 L)** 

**V7086300** Apprêt gris V769300 Apprêt rouge

(TRÈS LUSTRÉ) (3,79 L) 245515 Rouge très lustré 245516 Jaune très lustré 245517 Masstone très lustré 245518 Foncé très lustré 245519 Clair très lustré **BASES À TEINTER** (SEMI-LUSTRÉ) (3,79 L) 323815 Masstone semi-lustré 323809 Foncé semi-lustré 323813 Clair semi-lustré **BASES À TEINTER** (SATINÉ) (3,79 L) 323816 Masstone satiné 323810 Foncé satiné 323814 Clair satiné

**BASES À TEINTER** 

et le fondement de nos aérosols industriels du système V2100. Après s'être éloigné de la marque Hard Hat en 2001, c'est le retour officiel de notre logo emblématique de casque de sécurité Hard Hat dans notre gamme de marques industrielles. Avec la mise en place de notre nouvelle stratégie de marque pour toutes nos marques, nous voulions ramener un brin de nostalgie en réintégrant notre marque emblématique qui est à l'origine de tout : Hard Hat.

10



**ACRYLIQUE** 

### À UTILISER POUR :

- Les garnitures
- · L'acier de construction
- La machinerie
- L'équipement lourd

### ÉMAIL ACRYLIQUE DTM DU SYSTÈME 3800

L'émail acrylique DTM du système 3800 de Rust-Oleum est un fini à séchage rapide à base d'eau qui contient moins de 250 g/L de COV pour les applications à l'intérieur ou à l'extérieur directement sur le métal (DTM). Il offre une excellente résistance à la corrosion et protégera les surfaces exposées à des environnements où l'on retrouve des conditions allant de légères à modérées.

### · Temps de séchage rapide de 15 minutes

- Excellente résistance à la corrosion
- Revêtement à appliquer directement sur le métal (DTM) aucun apprêt nécessaire; bonne adhérence et excellente application en une seule couche, même sur les surfaces lisses
- COV de 250 g/L, à base d'eau
- S'applique facilement au pinceau en laissant très peu de traces; application uniforme au rouleau
- Garantie antirouille de deux ans protection maximale contre la corrosion

### APPLICATION SUBSTRAT ACIER GAIVANISÉ BÉTON MACONNERIE COV g/L **COV** <250

Couvre: 13,94-25,5 m<sup>2</sup> (150-275 pi²) par 3,79 L



### **COULEURS (LUSTRÉ) (3,79 L)**

314389	Blanc	(SEMI-LUSTI
314388	Gris marine	324169
314387	Noir	324168
315506	Gris argent	324167
315509	Vert forêt	00111 51150
315508	Dune de sable	COULEURS (
314592	Base à teinter Masstone	340651
314593	Base à teinter foncée	340649
314594	Base à teinter claire	340652

### **COULEURS DE SIGNALISATION (3.79 L)**

000110110	D
314209	Bleu de signalisation
315510	Orangé de signalisation
314410	Rouge de signalisation
314409	Jaune de signalisation
314407	Vert de signalisation

### **BASES À TEINTER** (SFMI-LUSTRÉ) (3,55 L)

324169	Base à teinter Masstone
324168	Base à teinter foncée
324167	Base à teinter claire

### (SATINÉ) (3,43 L)

	(
340651	Base à teinter Masston
340649	Base à teinter foncée
340652	Base à teinter claire

### **ÉMAIL ACRYLIQUE DTM** À SÉCHAGE RAPIDE **DU SYSTÈME 3100**

Pour les projets qui nécessitent un temps d'interruption minimal, choisissez l'émail acrylique DTM à séchage rapide du système 3100 High Performance de Rust-Oleum. Cette peinture acrylique à base d'eau très lustrée offre une application rapide en une seule couche et sèche très vite. Fournit une couleur et un lustre durables.

### · Sèche au toucher (non collant) en seulement 15 à 60 minutes

- Revêtement à appliquer directement sur le métal (DTM) aucun apprêt nécessaire
- Protège contre les déversements chimiques légers, les émanations. les huiles, la corrosion, la graisse et l'abrasion
- Garantie antirouille de deux ans protection maximale contre la corrosion

3181402	Apprêt gris
BASES À TE	INTER (3,79 I

### **3192402** Blanc **COULEURS DE**

SIGNALISATION (3.79 L) 3125402 Bleu de signalisation 3144402 Jaune de signalisation

### APPRÊTS (3,79 L)

### **3107411** Masstone

### **3108418** Foncé **3109397** Clair



**ACRYLIQUE** 

APPLICATION

7

**SUBSTRAT** 

COV g/L

**GOV <250** 

Couvre: 18,58-32,51 m<sup>2</sup>

(200-350 pi²) par 3,79 L

GALVANISÉ

MAÇONNERIE

ACIFR

BÉTON

### NOXYDE

### À UTILISER POUR :

À UTILISER POUR :

• Les mâts d'éclairage

· Les pièces métalliques et

les bouches d'aération

• L'équipement de ligne et la machinerie

• Les chariots élévateurs et les convoyeurs

- L'acier de construction et les ponts
- La machinerie et l'équipement
- Les zones de corrosion intense • L'extérieur des réservoirs, les toitures
- et le bardage en métal • Idéal pour une application partout où la couverture des bords est essentielle et une protection, une adhésion ou une élasticité importante est nécessaire

### **NOXYDE**MD

COULEURS (3,79 L)

**3165402** Rouge

**3179402** Noir

**3171402** Dune de sable

**3115402** Alumi-NONMD

Pour une protection ultra robuste dans les environnements difficiles, optez pour le revêtement acrylique élastomérique Noxyde. Cette formule à base d'eau pour gros travaux couvre en une seule couche et offre une durabilité flexible sur les surfaces neuves ou minimalement préparées en acier, en métal et en béton.

- · Imperméable, résistant à la corrosion et à la rouille - même dans les environnements marins hostiles<sup>1</sup>; garantie de 10 ans<sup>2</sup>
- Élasticité à 200 % colmate les petites fissures, bouge avec la structure et protège les bordures
- Fonctionne comme les revêtements époxy/zinc sans avoir à procéder à un décapage par projection d'abrasif
- Revêtement à un composant, auto-apprêtant et à pouvoir garnissant élevé: préparation minimale de la surface requise

### COLLIE

COOLLONS	10,5 L)	
283092	Rouge anglais	2
283089	Vert réséda	2
283093	Bleu	2
283097	Brun	2
283088	Gris beige	2
283094	Gris vert	3

ant eleve, preparation millimate de la surface requise												
URS (18,9 L)												
<b>)92</b>	Rouge anglais		283086	Gris bleu								
089	Vert réséda		283095	Gris gravier								
193	Bleu		283085	Blanc cassé								
<b>097</b>	Brun		283091	Noir								
880	Gris beige		283090	Blanc								
94	Gris vert		329514	Gris argent								



\*Doit être apprêté

1 Certifié par le Coatings Research Institute, en Belgique, pour la catégorie de corrosivité C5-M très haute, selon la norme ISO 12944

2 Des restrictions s'appliquent. Contactez votre représentant Rust-Oleum pour plus de renseignements.

12

HAUTE PERFORMANCE

**PERFORMANCE** 

HAUTE



### À UTILISER POUR :

ÉPOXY

- Les poutres en acier, l'acier de construction et les pylônes
- Les planchers de béton et les convoyeurs • L'équipement industriel et les réservoirs
- de stockage • Les bassins de traitement des eaux d'égout
- Les locaux de stockage d'eau non potable
- Les rampes en acier

### MASTIC ÉPOXY DTM DU SYSTÈME 9100

Ce revêtement époxy polyvalent crée rapidement une surface solide. durable et protectrice. Une seule couche de mastic époxy DTM du système 9100 High Performance de Rust-Oleum équivaut à plusieurs couches d'époxys concurrents. Plusieurs options d'activateur pour les applications uniques.

- · Formule auto-apprêtante à appliquer directement sur le métal (DTM) – adhère à une variété de substrats
- Résistance supérieure longue durée aux solvants, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux chocs
- Rapport de mélange pratique 1:1 pas de mesure nécessaire
- Garantie antirouille de deux ans protection maximale contre la corrosion

### **ACTIVATEUR STANDARD**

• Pour les températures de l'air et de la surface entre 10 et 38 °C (50 et 100 °F)

### **ACTIVATEUR POUR IMMERSION**

- Pour l'immersion dans l'eau douce ou salée de l'acier ou du béton là où la température de l'eau n'excède pas 52 °C (125 °F)
- · Parfait pour les revêtements pour plancher
- Produit un lustre légèrement moins intense que l'activateur standard
- Non destiné à être utilisé dans les réservoirs d'eau potable

### ACTIVATEUR À BASSE TEMPÉRATURE

• Pour les températures de l'air et de la surface entre 5 et 15 °C (40 et 60 °F)

### ACTIVATEUR POUR SÉCHAGE RAPIDE

- Séchage plus rapide pour limiter les temps d'interruption
- Application d'une deuxième couche en 4 heures à 21 °C (70 °F) et une humidité relative de 50 %
- Pour les températures de l'air et de la surface entre 10 et 38 °C (50 et 100 °F)
- Produit un lustre légèrement moins intense que l'activateur standard

Ceci est un système à deux composants. Commandez la base et l'activateur séparément.



 Bleu marlin Rouge royal Gris marine Gris argent

9115402 Aluminium 9179402 Noir

**9192402** Blanc

### **COULEURS DE SIGNALISATION (3,79 L)**

**9125402** Bleu de signalisation **9133402** Vert de signalisation 9144402 Jaune de signalisation 204006 Rouge de signalisation Orangé de signalisation 297081 Orangé de signalisation

(5 gal)

### **BASES ÀTEINTER (2.84 L)**

APPLICATION

SUBSTRAT

COV g/L

GOV <340 GOV <250

Couvre: 11,62-20,9 m<sup>2</sup>

(125-225 pi²) par 3,78 L

ACIER ROUILLÉ

V9100

ACIER

BETON

**9105405** Rouge **9106405** Jaune 9107405 Masstone **9108421** Foncé **9109408** Clair

### **ACTIVATEURS**

Standard (<250 g/L) 205015 214430<sup>†</sup> Immersion (<250 g/L) 9103402 Basse température (<250 g/L) 214432 Séchage rapide (<250 g/L) Activateur satiné (<250 g/L) 9101402 Standard (<340 g/L) **9102402**<sup>†</sup> Immersion (<340 g/L) **9104402**<sup>†</sup> Séchage rapide (<340 g/L)

<sup>†</sup> Ne peut être utilisé avec les bases à teinter



### À UTILISER POUR :

- Les installations de forage au large
- Les réservoirs d'eau potable
- Les barrages
- Les bateaux



Le système 9200 de Rust-Oleum est un revêtement époxy phénalkamine à deux composants polyvalent, faible en COV et en PAD. Il est doté d'excellentes propriétés mouillantes, peut être appliqué à basses températures, est adapté à une variété de substrats et peut tolérer les surfaces humides. Il sèche rapidement et est compatible avec un grand nombre de couches de finition Rust-Oleum. Le système 9200 s'adapte aussi aux conditions d'immersion dans l'eau et est certifié pour une utilisation dans les réservoirs d'eau potable d'une capacité supérieure à 3 000 gallons.

### · Séchage à basse température pour les conditions de non-immersion

- Époxy auto-apprêtant à pouvoir garnissant élevé DTM
- Excellente protection contre la corrosion
- Excellent mouillage de la surface
- Bonne résistance précoce à l'humidité
- Délai de recouvrement prolongé pour les expositions atmosphériques

### Couvre : 13-20,9 m<sup>2</sup> (140-225 pi<sup>2</sup>) par 3,7 L

ACIFR

ÉPOXY

APPLICATION

**SUBSTRAT** 

COV g/L

GOV <250

BÉTON


### **COULEURS (15,14 L) ACTIVATEURS**

31683	4 Gris
31638	5 Blanc
31820	<b>7</b> Bleu

320261 Jaune de signalisation\*

316836 Activateur

\* REMARQUE : La couleur jaune de signalisation n'est pas approuvée pour une utilisation avec les réservoirs d'eau potable



URÉTHANE

SUBSTRAT

CONCRETE

COV g/L

GOV <340

Couvre: 14,86-26,01 m<sup>2</sup> (160-280 pi<sup>2</sup>) par 3,7 L

GAIVANI7FD

STFFI

### À UTILISER POUR :

· Les réservoirs lourds

ÉPOXY

· Les barges, les fosses septiques et les pipelines

### **ÉPOXY À BASE DE GOUDRON DE HOUILLE DU SYSTÈME C9578**

Obtenez une protection maximale de la surface dans des environnements industriels/marins extrêmes avec l'époxy à base de goudron de houille du système C9578 High Performance de Rust-Oleum. Cet époxy converti avec du polyamide à haute teneur en solides contient du brai de goudron de houille raffiné et forme un revêtement extrêmement durable.

- · Protège de la forte abrasion, des produits chimiques puissants et de l'immersion en eau (non potable)
- Idéal pour une utilisation sur l'acier, le béton et d'autres surfaces dans des environnements extrêmement corrosifs
- Revêtement auto-apprêtant à pouvoir garnissant élevé (16-24 mils en une seule couche); répond à des spécifications strictes\*
- Garantie antirouille de deux ans protection maximale contre la corrosion
- \*Respecte les spécifications C-200, C-200A de Corps of Engineers, la norme STI-P3 du Steel Tank Institute Corrosion Control System, la spécification C210-84 de l'AWWA et la norme SSPC-Paint 16

APPLICATION SUBSTRAT ACIER BÉTON COV g/L **GOV <250** 

> Couvre: 9,3-12,08 m<sup>2</sup> (100-130 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L



Ceci est un système à deux composants. Commandez la base et l'activateur séparément

**C9578402** Époxy à base de goudron de houille (3,02 L)

C9502504 Activateur pour époxy à base de goudron de houille (946 mL)

**C9578380** Base époxy à base de goudron de houille (15,1 L)

C9502402 Activateur pour époxy à base de goudron de houille (3,78 L)

### COULEURS (3.16 L)

À UTILISER POUR :

• Les réservoirs et les pylônes

• L'acier de construction

et les surfaces rouillées

• L'équipement et les bâtiments métalliques

**9871419** Dune de sable 9865419 Rouge royal

9886419 Gris marine 9882419 Gris argent

9815419 Alumi-NON® **9879419** Noir

Noir mat

9892419 Blanc

321696

### **322009** Noir mat (5 gal)

9871383 Dune de sable (5 gal) **252726** Gris marine (5 gal) 252716 Gris argent (5 gal)

**204004** Rouge de signalisation

### **COULEURS DE** SIGNALISATION (3,16 L)

9825419 Bleu de signalisation 9844419 Jaune de signalisation

207247

207271

207272

### Commandez la base et l'activateur séparément BASES ÀTEINTER (3.14 L)

**9805470** Rouge **9806470** Jaune **9807470** Masstone

9808405 Foncé **9809415** Clair

**ACTIVATEUR (946 mL) 9801501** Activateur

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 202548 Accélérateur à l'uréthane

### À UTILISER POUR :

- · Les poutres d'acier et l'acier de construction
- Les convoyeurs et l'équipement industriel
- La machinerie et la tuvauterie
- Les zones qui sont assujetties à de fréquents nettoyages ou les environnements abrasifs

### **ÉPOXY À BASE D'EAU DU SYSTÈME 5300**

Obtenez une protection exceptionnelle de surface avec l'époxy à base d'eau du système 5300 High Performance de Rust-Oleum. Le revêtement forme un fini dur et protecteur qui résiste aux produits chimiques, à l'abrasion et à la corrosion dans des environnements industriels où l'on retrouve des conditions allant de modérées à sévères.

- Excellente adhérence peut être appliqué sur des surfaces humides: fini durable très lustré
- Parfait pour les environnements abrasifs et les zones qui sont assujetties à de fréquents nettoyages
- Idéal pour les structures en acier, y compris les surfaces de maçonnerie
- Garantie antirouille de deux ans protection maximale contre la corrosion

Ceci est un système à deux composants. Commandez la base et l'activateur séparément.

### COULEURS (3.31 L)

**5382408** Gris argent **5379408** Noir

**5392408** Blanc

**COULEURS DE SIGNALISATION (3,31 L)** 

**5344408** Jaune de signalisation

BASES À TEINTER (3.07 L) **5308421** Foncé **5309404** Clair

### ACTIVATEUR (473,18 mL) **5301604** Activateur pour

couche de finition **APPRÊT (2,84 L) 5381405** Apprêt gris

ACTIVATEUR D'APPRÊT (946 mL) 5303502 Activateur d'apprêt

### GAIVANISÉ ALUMINIUM MACONNERIE COV g/L **COV** <250

APPLICATION

Couvre: 18,58-32,5 m<sup>2</sup> (200-350 pi²) par 3,31 L



### À UTILISER POUR :

COULEURS (3,03 L)

207279

207273

**207278** Gris argent

**207277** Noir lustré

Blanc lustré

Clair cristal

- · Les usines chimiques et les centrales électriques
- · Les services publics et les véhicules
- L'équipement de transport L'équipement dans des environnements
- industriels, côtiers ou au large où l'on retrouve des conditions sévères

### **POLYESTERURÉTHANE ACRYLIQUE COV 250 DU SYSTÈME 9700**

**MASTIC URÉTHANE DTM** 

Pour une protection optimale et une apparence longue durée. choisissez le mastic uréthane DTM du système 9800 High

durable de la couleur dans les environnements difficiles.

des conditions allant de modérées à sévères

— commandez la base et l'activateur séparément

• Haute teneur en solides, pouvoir garnissant élevé,

résistant à l'affaissement; extrêmement durable

Ceci est un système à deux composants.

· Idéal pour les réservoirs, les pylônes, l'équipement

Performance de Rust-Oleum. Cette formule à appliquer directement

sur le métal (DTM) lutte contre la rouille tout en offrant un maintien

en métal, etc. dans les environnements où l'on retrouve

• Auto-apprêtant — application en une seule couche; deux composants

• Garantie antirouille de deux ans — résistance maximale à la corrosion

• Appliquez d'abord l'apprêt époxy du système HS9300 en rouge ou gris

**DU SYSTÈME 9800** 

Obtenez une couverture optimale et une protection de longue durée et faible en COV avec le polyesteruréthane acrylique COV 250 du système 9700 High Performance de Rust-Oleum. Ce revêtement à base de polyuréthane conserve sa couleur riche tout en luttant contre la rouille — il est parfait dans les environnements difficiles.

- · Idéal pour les véhicules, l'acier de construction, etc. dans les environnements côtiers, en mer ou chimiques où l'on retrouve des conditions sévères
- Durabilité extrême résistance robuste à la rouille, aux produits chimiques, aux chocs et à l'abrasion
- Maintien optimal de la couleur et du lustre; haute teneur en solides; application en film mince; application en une seule couche
- Garantie antirouille de deux ans résistance maximale à la corrosion

Ceci est un système à deux composants. Commandez la base et l'activateur séparément.

### **BASES ÀTEINTER (2,56 L) ACTIVATEUR (946 mL)**

Masstone

Foncé

Clair

207243 Activateur (pte) PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

202548 Accélérateur à l'uréthane



ACIFR

SUBSTRAT

GAIVANISÉ

### caractéristiques techniques)

16

HAUTE PERFORMANCE

**PERFORMANCE** 

HAUTE

### **SPÉCIALITÉ**



### À UTILISER POUR :

- · L'acier galvanisé endommagé
- Les soudures industrielles
- Les clôtures et les ponts
- Les réservoirs, les pylônes électriques et plus encore
- Les véhicules et les remorques

### **COMPOSÉ DE GALVANISATION DU SYSTÈME V2100**

Retouchez les surfaces galvanisées avec le composé de galvanisation en aérosol du système V2100 High Performance de Rust-Oleum. Ce revêtement contenant 93 % de zinc pur fournit une résistance optimale contre la corrosion, ainsi qu'une adhérence et une durabilité excellentes sur le métal galvanisé.

- · S'utilise pour faire des retouches/réparations sur les conduits galvanisés, les réservoirs de stockage, etc. dans les environnements où l'on retrouve des conditions allant de modérées à sévères
- Sèche rapidement 20 minutes au toucher; résiste à la chaleur jusqu'à 93 °C (200 °F)
- Résultats de performance conformes aux spécifications fédérales DOD-P-21035A; MIL-P-26915C
- Pour les gros projets, appliquez le produit à l'aide du pistolet vaporisateur confort High Performance


### COULEURS (567 g)

**V2185838** Composé de galvanisation à froid V2117838 Composé de galvanisation fini brillant

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

243546 Pistolet vaporisateur

241526 Pistolet vaporisateur confort





# RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :

- Les chaudières et les tuyaux de vapeur
- Les bouches d'aération et les tuyaux d'échappement
- · Les séchoirs

### **REVÊTEMENT À L'ACIER INOXYDABLE STEEL-TECHMC**

Obtenez une protection optimale du métal avec la peinture en aérosol Steel-TechMC High Performance de Rust-Oleum. Ce revêtement innovateur est doté de flocons d'acier inoxydable pour fournir une protection suprême dans les environnements difficiles.

- Se mélange avec le revêtement à base de polyuréthane Steel-Tech pour des retouches faciles
- Haute teneur en solides pour un excellent rendement en une couche
- Sèche rapidement; 20 minutes au toucher
- Offre un excellent maintien du lustre
- Utilise de véritables flocons d'acier inoxydable 316 L

### COULEURS (425 g)

**268863** Gris métallique

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

**SPÉCIALITÉ** 

**APPLICATION** 

SUBSTRAT

COV g/L

**CONFORME À** 

L'ÉCHELLE NATIONALE

243546 Pistolet vaporisateur

241526 Pistolet vaporisateur confort



### À UTILISER POUR :

- Les espaces difficiles d'accès et les projets nécessitant une préparation minimale de la surface
- Les formes complexes
- L'équipement
- Les rampes

### **RUST REFORMER DU SYSTÈME V2100**

Arrêtez le développement de la rouille avec l'aérosol Rust Reformer du système V2100 High Performance. Ce revêtement adhère au métal rouillé et le transforme instantanément en une surface non rouillée. Nul besoin de poncer jusqu'au métal nu; il suffit de vaporiser directement sur la rouille.

une résistance supérieure à l'écaillage, aux craquelures et aux écaillures • Devient dur et noir mat en séchant; l'application d'une couche

Revêtement de qualité professionnelle offrant

- de finition est facultative
- Résiste à la chaleur jusqu'à 93 °C (200 °F)
- Approuvé pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral; conforme aux normes en matière de COV à l'échelle nationale


### COULEURS (425 g)

215634 Rust Reformer

### **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

243546 Pistolet vaporisateur

**241526** Pistolet vaporisateur confort







18

HAUTE PERFORMANCE

**PERFORMANCE** 

HAUTE

### SPÉCIALITÉ



### À UTILISER POUR :

À UTILISER POUR :

plus encore.

• Revêtements haute température :

silos, cheminées et séchoirs.

Tuyaux, séchoirs, générateurs de chaleur,

chaudières, incinérateurs, cheminées et

• Zinc-Sele gris : Chaudières, incinérateurs,

• Silicone pur de couleur aluminium :

Incinérateurs, séchoirs, cheminées et

autre équipement haute température

Aluminium pelliculant tout usage

et aluminium résistant : Réservoirs,

- Les chaudières et les tuyaux de vapeur
- Les bouches d'aération et les tuvaux d'échappement
- Les séchoirs

### **PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE EN AÉROSOL DU SYSTÈME V2100**

Aioutez un fini attravant résistant à la chaleur grâce à la peinture haute température en aérosol du système V2100 High Performance de Rust-Oleum. Cette formule à appliquer directement sur le métal procure la meilleure protection possible contre la corrosion et la chaleur, et offre un fini résistant et durable.

- Résiste aux température allant jusqu'à 537 °C
- Revêtement de qualité professionnelle offrant une résistance supérieure à l'écaillage, aux craquelures et aux écaillures
- Buse grand débit pour une application 50 % plus rapide; séchage de l'émail 20 % plus rapide que les autres marques
- Approuvé pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral; conforme aux normes en matière de COV à l'échelle nationale

### COULEURS (426 g)

**V2116838** Aluminium haute température

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

243546 Pistolet vaporisateur

**241526** Pistolet vaporisateur confort

V2176838 Noir haute température



**APPLICATION** 

SUBSTRAT

MÉTAI

COV q/L

**CONFORME À** 

L'ÉCHELLE NATIONALE

### **REVÊTEMENTS HAUTE TEMPÉRATURE**

Rust-Oleum offre trois niveaux de revêtements haute température conformes aux normes nationales en matière de COV. Ces niveaux de performance se basent sur les niveaux d'exposition de la surface. Les revêtements haute température tout usage sont conçus pour les surfaces exposées à des températures allant jusqu'à 205 °C (400 °F). Les revêtements haute température ultras robustes sont conçus pour les surfaces exposées à des températures allant jusqu'à 427 °C (800 °F).

- · Les revêtements haute température High Performance offrent le plus haut niveau de performance pour des surfaces exposées à des températures allant jusqu'à 650 °C (1 200 °F). Chaque niveau de protection est offert en noir
- Application facile à l'aide d'un pulvérisateur, pinceau et rouleau

### COULEURS (3,78 L)

Tout usage (205 °C [400 °F]) 286501

**286503** Noir

286509

Résistant (427 °C [800 °F]) 286507 Aluminium

Haute Performance (650 °C [1 200 °F]) 286510

**286512** Noir

Aluminium

SPÉCIALITÉ



### À UTILISER POUR :

- · Les plafonds et les murs
- Les fermes de toit



- Les conduits et les tuyaux de CVC




revêtement acrylique à retombées sèches du système 5100 High Performance de Rust-Oleum. Toute pulvérisation excessive de cette formule à base d'eau et faible en COV sèche en tombant et se transforme en poudre à moins de 10 pieds de son application, ce qui rend son nettoyage facile avec un simple coup de balai.

### • Adhérence maximale – même sur les surfaces lustrées

- Formule à grand pouvoir masquant recouvre rapidement les taches, nécessite moins de couches, devient blanc mat en séchant
- Excellent pour les plafonds améliore la réflectivité de la lumière
- Fournit une protection de longue durée; résiste à la rouille de surface; pour une utilisation à l'intérieur
- Appliquez à une température de 25 °C (77 °F) et une humidité relative de 50 %

### COULEURS (18,9 L)

251280



(210-260 pi2) par 3,78 L

### À UTILISER POUR :

- La tôle nue et les soudures industrielles • Les conduits galvanisés et les réservoirs de stockage
- Les clôtures, les gouttières, les camions et les remorques
- Les installations de forage au large et les pylônes électriques

### **COMPOSÉ DE GALVANISATION À FROID DU SYSTÈME 7000**

Galvanisez instantanément les surfaces métalliques ou réparez les surfaces en acier galvanisé usées ou endommagées grâce au composé de galvanisation à froid du système 7000 High Performance de Rust-Oleum. Le revêtement contient 95 % de zinc pur dans le film sec — pour une résistance optimale contre la corrosion.

### • Garantie antirouille de deux ans — protection maximale contre la corrosion

- Protège et répare la tôle nue, les conduits galvanisés, les réservoirs de stockage, etc.
- Auto-apprêtant; excellente adhérence au métal galvanisé
- Idéal pour une utilisation dans les environnements industriels où l'on retrouve des conditions modérées

### COULEURS (3,7 L)

**206193** Composé de galvanisation à froid

### COULEURS (946 mL)

**206194T** Composé de galvanisation à froid



(310-440 pi<sup>2</sup>) par 3,7 L



20

### **SPÉCIALITÉ**



### À UTILISER POUR :

- L'équipement
- L'acier de construction et les tuvaux
- Les armoires et les casiers en métal
- Les rampes, les garnitures et les portes
- Les portails et les bouches d'aération

RUST-OLEUM

À UTILISER POUR :

· Les piscines

· Les fontaines


Les spas

### **ÉMAIL ALKYDE POUR** L'INDUSTRIE DES **ALIMENTS ET BOISSONS DU SYSTÈME V8400**

Profitez de tous les avantages de l'émail du système V7400, ainsi que d'un éventail de propriétés spécifiquement conçues pour répondre aux besoins de l'industrie alimentaire, grâce à l'émail alkyde et à l'apprêt à émail alkyde pour l'industrie des aliments et boissons du système V8400 High Performance de Rust-Oleum. Formule plus faible en COV.

- Prévient la croissance des moisissures\*; résiste à l'humidité et aux hautes températures (jusqu'à 100 °C [212 °F])
- Peut être appliqué sur des surfaces froides jusqu'à 7 °C (18 °F)
- Résiste à la corrosion causée par les nettoyages répétés, les désinfectants et les composants de nettoyage
- Garantie antirouille de deux ans protection maximale contre la corrosion

\*Ce produit contient un agent antimoisissure pour prévenir la croissance de moisissure sur le film de peinture seulement.



Couvre: 23,2-39,5 m<sup>2</sup> (250-425 pi<sup>2</sup>) par 3,79 L





### COULEURS (3.79 L)

**266691** Jaune de signalisation

**259158** Blanc de lait très brillant

### **APPRÊTS (3.79 L)**

**259157** Apprêt blanc pour métaux propres

### **PEINTURE ACRYLIQUE POUR PISCINE ET FONTAINE**

La peinture acrylique pour piscine High Performance de Rust-Oleum® est conçue pour offrir des avantages que les peintures à base de solvant traditionnelles n'offrent pas. Cette peinture acrylique haute performance peut et doit être appliquée sur des surfaces humides. Cette peinture peut être appliquée sur des surfaces chlorées et en caoutchouc synthétique déjà peintes. Cette peinture acrylique se nettoie avec de l'eau savonneuse. La piscine peut être remplie dans les 3 jours suivant l'application finale de la peinture, lorsque des délais courts sont essentiels.

- Séchage ultra rapide remise en service après seulement 3 jours
- Convient à de nombreuses surfaces le béton, la maçonnerie, l'acrylique, le caoutchouc, le caoutchouc chloré et les surfaces synthétiques
- Ne pas utiliser sur les surfaces en fibre de verre, les spas ou les bains à remous

### COULEURS (3.79 L)

**270183** Noir **269354** Blanc 269357 Bleu marlin

**269359** Aqua



Couvre : Jusqu'à 16,3-37,16 m<sup>2</sup> (175-400 pi<sup>2</sup>) par 3,79 L





### À UTILISER POUR :

PART A

- Les piscines
- Les spas
- Les fontaines

### **PEINTURE ÉPOXY POUR PISCINE ET FONTAINE**

La peinture époxy pour piscine High Performance est conçue pour fournir une protection de longue durée aux piscines, glissades et spas en béton, plâtre, gunite et fibre de verre. Bien qu'une exposition à la lumière du soleil et à certaines formes d'éclairage intérieur puisse provoguer la décoloration et le farinage de tous les revêtements de type époxy, ces altérations ne sont que superficielles, et l'intégrité et la performance du film ne seront pas affectées. Les revêtements époxy jaunissent avec le temps. On le remarque le plus souvent dans le cas des applications intérieures de couleur blanche ou pâle qui ne sont pas soumises à la décoloration causée par la lumière du soleil.

• Ne pas l'utiliser sur le caoutchouc chloré, le caoutchouc synthétique, le vinyle ou d'autres substrats acryliques

### COULEURS (3,76 L)

267940 Bleu marlin

**270182** Noir **267919** Blanc L'ÉCHELLE NATIONALE Couvre jusqu'à 65 m² (700 pi²) par trousse

SPÉCIALITÉ

APPLICATION

SUBSTRAT

ET PLUS ENCORE!

COV g/L

GOV <100

**CONFORME À** 

BÉTON

ACIFR

MÉTAL

MACONNERIE



### À UTILISER POUR :

- · L'acier de construction neuf
- Les endroits exposés aux forces abrasives
- L'équipement minier
- · L'équipement extérieur
- Les réservoirs
- Les ponts

### **APPRÊT ÉPOXY META PRIME**

L'apprêt META Prime de Rust-Oleum fait appel à une technologie cicatrisante brevetée pour prolonger la durée de vie du revêtement sur les surfaces susceptibles d'être endommagées. C'est un apprêt époxy conçu pour conserver son adhérence et prévenir la formation de rouille lorsque le revêtement est endommagé. Lorsque la surface est endommagée, l'apprêt META Prime libère un agent cicatrisant qui régénère la protection de la surface recouverte. Minimisez le besoin de repeindre et évitez de faire constamment des retouches grâce à la tranquillité d'esprit offerte par l'apprêt META Prime.

### • Technologie cicatrisante brevetée


- Conserve son adhérence après les dommages
- Durée de vie prolongée des revêtements
- Époxy à deux composants
- Excellente résistance à la corrosion
- Mélange à proportions égales facile à utiliser

### **COULEURS**

**310321** Base, gris (1.82 L) **313481** Trousse, gris (3,73 L)

### **ACTIVATEUR**

**310706** Activateur (1,82 L)



Couvre: 9,3-16,3 m<sup>2</sup> (100-175 pi2) par 3,73 L



### **DILUANTS**

Les diluants Rust-Oleum sont, la plupart du temps, des mélanges de deux ou trois solvants distincts créés sur mesure pour chaque système. Les renseignements inscrits sur nos fiches des caractéristiques techniques au sujet de la dilution et du nettoyage sont calculés en utilisant ces diluants et l'emploi de ces diluants est vivement recommandé pour assurer que les revêtements sont appliqués correctement.

### 150 DILUANT XYLÈNE (3,78 L)

Pour une utilisation avec l'émail alkyde à séchage rapide du système 1500.

### 150402



### 160 DILUANT ÉPOXY (3,78 L)

Conçu pour une utilisation avec les époxys du système 9100, ce diluant peut être utilisé pour tout revêtement époxy ou alkyde. Il est idéal pour l'élimination de la graisse, de l'huile et de l'adhésif, ainsi que pour le nettoyage des pinceaux, des rouleaux et de l'équipement de pulvérisation.

### 160402



### **190 DILUANT** URÉTHANE (3.78 L)

Spécialement formulé pour une utilisation avec les revêtements à l'uréthane, ce diluant éliminera la graisse, l'huile et les adhésifs. Il peut également être utilisé avec les revêtements époxy.

### 190402



### **633 DILUANT** ESSENCE MINÉRALE (3.78 L)

Pour une utilisation avec les revêtements alkydes et au latex pour nettoyer l'équipement. Application au pinceau.

### 633402



### **641 DILUANT** NAPHTA (3,78 L)

Pour une utilisation avec les revêtements alkydes et au latex pour nettoyer l'équipement. Application au pulvérisateur.

### 641402



### **165 DILUANT À IMMERSION** DANS L'EAU (3,78 L)

Diluant pour l'immersion dans l'eau.

### 165402



### **140 DILUANT HAUTE** TEMPÉRATURE (3,78 L)

**DILUANTS** 

Diluant du système 4200 à utiliser avec les revêtements haute température.

### 140402



### **DILUANT CONFORME** (3,78 L)

Diluer tout produit sans augmenter les COV. 315512



# HAUTE PERFORMANCE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS HAUTE PERFORMANCE

Les données présentées dans ce tableau servent à faire la comparaison avec les		AISSEUI RECOMM			EN SOLIDES		RENDE	MENT		NA 21 °C	ABRE D'HE (70 °F) ET	SÉCHA URES ENTI 27°C (80 ELATIVE D	RE °F) +	DILUER Au Besoin				/	ITRE 21 °C (70 °F) ET 30 %	SÈCHE (°C/°F)	OLATILS		NOL
caractéristiques physiques fondamentales des revêtements. Pour des renseignements plus	HUN	MIDE	SI	EC	DU VOLUME	PRAT EN SUPI UNE PE MATIÈRE	RTE DE	ÀUN	RIQUE E EFS MIL			1		EAU.	~	-		J MÉLANGE TEUR	ON EN HEURES EN OTTÉ RELATIVE DE	A CHALEUR	(g/L) ANIQUES V	(°C/°F)	D'APPLICAT
détaillés, consulter les fiches de caractéristiques techniques de Rust-Oleum pour chacun des produits.	MILS	MICROMÈTRES	MILS	MICROMÈTRES	POURCENTAGE DU VOLUME EN SOLIDES	pi²/gal	m²/L	pi²/gal	m²/L	NON COLLANT	À POINT	RECOUVREMENT	CIRCULATION	PINCEAU / ROULEAU	PULVÉRISATEUR SANS AIR	PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE	NETTOYAGE	PROPORTION DU MÉLANGE/ N° DE L'ACTIVATEUR	DÉLAI D'UTILISATION EN HEURES ENTREZ1 °C (70 °P) ET 27 °C (80 °P) + UNE HUMIDITÉ RELATIVE DE 50 %	RÉSISTANCE À LA CHALEUR SÈCHE (°C/°F)	NIVEAU DE COV (g/L) COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS	POINT D'ÉCLAIR (°C/°F)	TEMPÉRATURE D'APPLICATION
Émail alkyde DTM COV 100 – Système CV740	3,5- 5,5	87,5- 137,5	1,5- 2,5	37,5- 62,5	46- 48	255- 435	6,3- 10,7	750- 770	18,5- 18,9	4-6	8-12	24	-	-	333402 5 %	333402 Jusqu'à 15 %	333402 ou 633402	-	-	100 °C 212 °F	<100	40 °C 104 °F	0-38 °C 32-100 °F
Émail alkyde DTM COV 340 – Système V7400	2,0- 3,5	50- 87,5	1-2	25- 50	58- 61	400- 830	9,8- 20,4	930- 975	22,9- 24	3-5	8-12	24	1	-	333402 5-10 %	333402 10 %	333402	-	1	100 °C 212 °F	<340	40 °C 104 °F	0-38 °C 32-100 °F
Émail alkyde pour l'industrie des aliments et boissons COV 340 – Système V8400	3,5- 5,5	37,5- 62,5	1,5- 2,5	37,5- 62,5	47	250- 425	6,2- 10,5	750	18,5	2-4	4-8	24	-	-	333402 5-10 %	333402 10 %	333402	-	-	100 °C 212 °F	<340	40 °C 104 °F	0-38 °C 32-100 °F
Apprêt d'atelier – Système 6100	2,5- 4,5	62,5- 111,25	1,5- 2,5	37,5- 62,5	58	315- 525	7,7- 12,9	930	22,9	30 min.	1	4	-	-	333402 5 %	333402 Jusqu'à 10 %	333402 ou 633402	-	-	212 °F	<340	25°C 78°F	0-38 °C 32-100 °F
Apprêt acrylique universel	3-6	75- 150	1-2	25- 50	34	350- 450	8,6- 11,1	545	13,4	35 min.	1	1	1	-	-	-	Savon/ Eau	-	-	100°C 212°F	<100	82 °C 180 °F	10-32 °C 50-90 °F
Acrylique DTM – Système 5200	5-9	125- 225	2-3	50- 75	33- 38	150- 260	3,7- 6,4	530- 610	13- 15	1-2	2-4	1-3	1	-	Eau Jusqu'à 6 %	Eau Jusqu'à 12 %	Savon/ Eau	-	1	93 °C 200 °F	<250	>93°C 200°F	10-38 °C 50-100 °F
Mastic époxy DMT (avec l'activateur 9101402) – Système 9100	6,5- 10,5	162,5- 262,5	5-8	125- 200	78- 81	125- 225	3,1- 5,5	1250- 1300	30,8- 32,0	6-8	6-12	16- 72	1	-	-	160 402 10 %	160402	1:1 70°F	2-41	149°C 300°F	<340	43 °C 110 °F	10-38°C 50-100°F
Époxy industriel à base d'eau avec l'activateur 5301604 – Système 5300	4- 6,5	100- 162,5	1,5- 2,5	37,5- 62,5	38	200- 350	4,9- 8,6	600	14,8	1/2-1	2-5	1-2	1	-	-	Savon 10 %	Savon/ Eau	7:1	6-8	149 °C 300 °F	<250	55 °C 132 °F	16-38 °C 60-100 °F
Époxy à base de goudron de houille – Système C9578	10,5- 13,5	262,5- 337,5	8- 10	200- 250	75- 77	100- 130	2,5- 3,2	1203- 1235	29,6- 30,4	3-4	18- 36	16- 25	-	-	160402 0-16 %	160402 0-16 %	160402 MEK	4:1	2 80°F	60 °C 140 °F	<250	48 °C 86 °F	10-30 °C 50-100 °F
Polyesteruréthane acrylique COV 250 avec l'activateur 207243 – Système 9700	2-4	50- 100	1-2	25- 50	52,6- 62,8	360- 860	8,9- 21,2	845- 1010	20,8- 24,8	2-4	3-6	16- 24	_	_	-	-	Xylène ou MEK	4:1	3-4 77 °F	149°C 300°F	<250	-7 °C 20 °F	4-38 °C 40-100 °F
Mastic uréthane DTM avec l'activateur 9801501 – Système 9800	5-8	125- 200	3-5	75- 125	58- 62	160- 280	3,9- 6,9	930- 990	22,9- 24,4	4-6	6-9	16- 24	-	-	-	-	190402	5:1	2-3 70°F	149 °C 300 °F	<340	36 °C 95 °F	5-38°C 40-100°F
Émail acrylique Beyond™	3-8	75- 200	1-3	25- 75	36- 38	165- 520	4,1- 12,8	580- 610	14,3 -15	30	-	2-4	-	Eau	Eau	Eau	Savon/ Eau	-	-	-	0	>93°C 200°F	10-38°C 50-100°F
Apprêt acrylique multi-surfaces Sierra	2,5- 7,5	62,5- 187,5	1-3	25- 75	40	180- 545	4,4- 13,4	640	15,8	30 min.	1-2	_	-	Eau	Eau	Eau	Savon/ Eau	-	-	-	0	100 °C 212 °F	10-38°C 50-100°F
Revêtement époxy d'entretien à base d'eau Système S60	4-6	100- 150	2-3	50- 75	50	230- 340	5,7- 8,4	800	19,7	30 min.	1-3	-	-	Eau	Eau	Eau	Savon/ Eau	2:1	2	-	0	>93°C 200°F	10-38 °C 50°-100 °F

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS HAUTE PERFORMANCE

Les données présentées dans ce tableau servent à faire la comparaison avec les		AISSEU RECOMI			EN SOLIDES		RENDEMENT			NA 21 °C	MPS DE MBRE D'HE (70 °F) ET JMIDITÉ RI	URES ENT 27 °C (80	RE °F) +	DILUER AU BESOIN				,	RE 21 °C (70 °F) ET 0%	SÈCHE (°C/°F)	OLATILS		NO
caractéristiques physiques fondamentales des revêtements. Pour des renseignements plus	HUN	MIDE	S	EC	U VOLUME	EN SUP UNE PE	FIQUE POSANT ERTE DE DE 15 %		RIQUE E EFS MIL					EAU				MÉLANGE Eur	N EN HEURES ENT TTÉ RELATIVE DE 5	CHALEUR 8	(g/L) Aniques vo	(°C/°F)	APPLICATI
détaillés, consulter les fiches de caractéristiques techniques de Rust-Oleum pour chacun des produits.	MILS	MICROMÈTRES	MILS	MICROMÈTRES	POURCENTAGE DU VOLUME EN	pi²/gal	m <sup>2</sup> /L	pi²/gal	m³/L	NON COLLANT	À POINT	RECOUVREMENT	CIRCULATION	PINCEAU / ROULEAU	PULVÉRISATEUR SANS AIR	PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE	NETTOYAGE	PROPORTION DU MÉLANGE/ N° DE L'ACTIVATEUR	DÉLAI D'UTILISATION EN HEURES ENTRE 21 °C (70°7) ET 27°C (80°7) + UNE HUMIDITÉ RELATIVE DE 50%	RÉSISTANCE À LA CHALEUR SÈCHE (°C/°F)	NIVEAU DE COV (g/L) COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS	POINT D'ÉCLAIR (°C/°F)	TEMPÉRATURE D'APPLICATION
Apprêt époxy industriel à appliquer au pinceau avec l'activateur 208112 – Système S70	5-7	125- 175	2-3	50- 75	43	200- 300	4,9- 7,4	690	17	30 min.	1-2	_	_	Eau	_	-	Savon/ Eau	1:1	2	_	0	> 100 °C 212 °F	10-38 °C 50-100 °F
Émail acrylique DTM MetalMax <sup>wc</sup>	2,5- 7,5	62,5- 187,5	1-3	25- 75	35- 39	180- 545	4,4- 13,4	640	15,8	30 min.	2-4	_	-	Eau	Eau	Eau	Savon/ Eau	-	-	-	0	>93 °C 200 °F	10-38 °C 50-100 °F
Noxyde <sup>™c</sup>	12	300	7	175	55	110	2,7	880	21,6	2	2-4	4	-	-	-	-	Savon/ Eau	-	-	80 °C 176 °F	<100	>93°C 200°F	8-55 °C 46-130 °F
Peinture pour piscine – Acrylique	3,0- 6,0	75- 150	1,0- 2,0	25- 50	34- 36	230- 460	5,6- 11,3	545- 577	13,4 14,2	6-8	6-12	16	-	Eau	Eau	Eau	Savon/ Eau	-	_	-	<200	112 °C 201 °F	10-38 °C 50-90 °F
Peinture pour piscine – Époxy	6,5- 10,0	162,5- 250	5,0- 8,0	125- 200	76- 80	130- 215	3,2- 5,3	1214- 1279	29,9- 31,4	8-10	10- 16	24	_	-	-	160402 5-10 %	160402 Xylène	1:1	2	_	<100	120°F	15-38 °C 60-100 °F
Revêtement acrylique à retombées sèches – Système 5100	5,5- 6,5	137,5- 162,5	2,0- 2,5	50- 62,5	38	210- 260	5,2- 6,4	610	15	-	35 min.	1	-	-	Eau 10 oz liq./gal	Eau 10 oz liq./gal	Savon/ Eau	-	-	93°C 200°F	<100	93 °C 212 °F	10-32 °C 50-90 °F
Composé de galvanisation à froid – Système 7000	3,5- 4,5	87,5- 112,5	2,5- 3,5	62,5- 87,5	54,1	310- 440	7,6- 10,8	1280	21,3	1/2-1	1-2	12	-	-	633402 5-10 %	633402 10-15 %	633402 ou 641402	-	-	100 °C 212 °F	<500	35 °C 95 °F	0-38 °C 32-100 °F
Émail acrylique DTM – Système 3800	5-8	125- 200	2-3	50- 75	-	150- 270	3,7- 6,6	522- 635	12,8- 15,6	15 min.	45 min.	2	-	-	-	-	-	-	-	93 °C 200 °F	<250	-	-
META Prime	8-13	200- 325	5-8	125- 200	-	100- 175	2,5- 4,3	995- 1042	24,5- 25,6	6-8	8-14	16	-	-	-	-	-	-	-	-	<340	_	-
Uréthane acrylique aliphatique – Système 3300	2-4	50- 100	1-2	25- 50	-	355- 770	8,7- 18,9	835- 910	20,5- 22,4	2,5- 3,5	7-9	16	_	-	-	-	-	-	-	149°C 300°F	<250	_	-
Revêtement haute température	2,5- 5,5	62,5- 112,5	1-2	25- 50	-	250- 540	6,2- 13,3	590- 634	14,5- 15,6	_	1-2	8-24	_	-	-	-	-	-	-	204°C 400°F	<420	_	_
Époxy à basse température — Système 9200	6- 9,5	150- 238	4-6	100- 150	-	140- 225	3,4- 5,5	1010- 1075	24,8- 26,4	30 min.	3	45 min.	-	-	-	-	-	_	-	82 °C 180 °F	<250	-	-
Apprêt alkyde universel	6-8	150- 200	3,5- 4,5	87,5- 112,5	_	200- 250	4,9- 6,2	920	22,6	35 min.	_	2	_	-	-	-	-	-	_	-	<336	_	-





### LIGNAGE QUAGE DE AR( PEINTURE I ET DE MA

POSITION RENVERSÉE

品

MARQUAGE POUR CONSTRUCTION /

APPLICATION

SURFACE PAVÉE

GRAVIFR

ET PLUS ENCORE!

COV q/L

CONFORME À

L'ÉCHELLE NATIONALE

BÉTON



### À UTILISER POUR :

- La localisation des services publics et la construction
- L'excavation
- L'arpentage et l'aménagement paysager
- · Le marquage des terrains de golf

### **PEINTURE DE MARQUAGE DE LIGNE DE PRÉCISION RENVERSÉ DES SYSTÈMES** M1600 ET M1800

Les peintures de marquage à base d'eau et de solvant sont dotées d'un embout de pulvérisation précis pour des marquages de couleurs vives et faciles à lire pour la localisation des services publics, la construction, l'excavation, l'arpentage, l'aménagement et les terrains de golf.

### • Meilleure résistance contre la décoloration prématurée

- Embout de pulvérisation précis
- Marque plus de pieds linéaires que toute autre marque
- Embout de pulvérisation sans dégât vous évitant d'avoir de la peinture sur les doigts
- L'embout blocable reste en place
- Quasiment aucune
- pulvérisation excessive Sèche rapidement moins de 5 minutes
- · Capuchon vaporisateur pratique
- Garanti sans obstruction

### **APPLICATION** SUBSTRAT BÉTON SURFACE PAVÉE ET PLUS ENCORE! COV q/L

### CODE DE COULEUR UNIFORMISÉ DE L'APWA

### DE PIEDS LINÉAIRES ESO2765 RUST-OLEUM 120-222 BRAND 1 279-442 BRAND 2 436-530 BRAND 3 200' 300' 400' 5007 6007 7007 8007 9007

COMPARAISON DU TOTAL

### JAUNE Gaz, huile, vapeur, pétrole, matériaux gazeux ROUGE Fils électriques, câbles, conduits, câbles d'éclairage MAUVE Eau de récupération, tuyaux d'irrigation et de boue liquide BLEU VERT Tuyaux d'égout et de drainage BLANC Excavation proposée ROSE Marquage temporaire d'arpentage Communication, ligne d'alarme/de signal, câbles, conduits

### **COULEURS À BASE DE SOLVANT** M1600 (482 g) 203023

203022	Bleu avertisseur / APW
203024	Jaune avertisseur
203025	Jaune haute visibilité
203026	Orangé alarme

20 Orangé APWA

1675838 Noir 203030

**1601838** Transparent **239007** Argent (454 g)

1634838 Vert de signalisation / APWA 203029 Rouge de signalisation

### COULEURS FLUORESCENTES (482 a)

1669838 Mauve fluorescent **1662838** Rouge fluorescent **203028** Rouge-orangé fluorescent

### **COULEURS FLUORESCENTES (482 g)**

Vert fluorescent 203027 Orangé fluorescent **1661838** Rose fluorescent **COULEURS À BASE D'EAU** M1800 (482 g)

Bleu avertisseur / APWA 203031 203033 Jaune avertisseur 203034 Jaune haute visibilité 203035 Orangé alarme / APWA

**1875838** Noir 203039 Blanc

**1801838** Transparent (454 g)

### **COULEURS DE SIGNALISATION (482 g)**

1834838 Vert de signalisation / APWA **1868838** Mauve de signalisation Rouge de signalisation

### COULEURS FLUORESCENTES (482 a)

**CONFORME À** 

L'ÉCHELLE NATIONALE

205176 Bleu fluo Mauve fluo Rouge fluo 203037 Rouge-orangé fluo Vert fluo Orangé fluo Rose fluo

**PRODUITS COMPLÉMENTAIRES** 

Applicateur de marquage Pistolet de marquage

### RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :

- La localisation des services publics et la construction
- · L'excavation et l'arpentage
- L'aménagement paysager et le marquage des terrains de golf

### PEINTURE DE MARQUAGE **POUR CONSTRUCTION DU SYSTÈME M1400**

La seule peinture de marquage nécessaire pour tout type de travaux ou tout entrepreneur en aménagement paysager.

- Marquage vif et facile à lire pour une excellente visibilité
- Excellente visibilité sur le béton, la terre, le gravier, le gazon, le bois et plus encore
- Meilleure résistance contre la décoloration et le farinage prématurés
- La buse de pulvérisation renversée ne s'obstrue pas et ne se détache pas
- Formule à base d'eau et de solvant

### **COULEURS À BASE COULEURS** À BASE D'EAU (482 g)

264693 Transparent **331774** Transparent 331775 264692 Blanc 264694 Bleu avertisseur 331776 264695 Jaune haute visibilité 331777 **264696** Rouge de signalisation 331778 **314062** Vert de signalisation COULEURS FLUORESCENTES (482 a) 316312 Mauve de signalisation

### COULEURS FLUORESCENTES (482 g)

**264697** Orangé fluo **264702** Rose fluo 264699 Rouge-orangé fluo

Vert fluo

264700

### DE SOLVANT (482 g)

Blanc Bleu avertisseur Jaune haute visibilité Rouge de signalisation

331779 Orangé fluo 331780 Rose fluo 331781 Rouge-orangé fluo

**331782** Vert fluo

### **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

**268476** Applicateur de marquage 210188 Pistolet de marquage



### À UTILISER POUR :

- La localisation des services publics L'arpentage
- Les chantiers de construction et les sites d'excavation
- L'aménagement paysager et le marquage des terrains de golf

### **PEINTURE DE MARQUAGE RENVERSÉ DU SYSTÈME V2300**

Peinture de marquage renversé à débit élevé pour un marquage vif et facile à lire.

- Haute teneur en solides pour des marquages vife et nete
- Sèche rapidement moins de 5 minutes
- · Garanti sans obstruction
- Capuchon vaporisateur pratique
- À utiliser avec l'applicateur ou le pistolet de marquage pour un marquage confortable et précis

### COULEURS (426 g)

V2324838 Bleu avertisseur V2345838 Jaune avertisseur V2354838 Orangé alarme V2344838 Jaune haute visibilité **V2392838** Blanc V2301838 Transparent V2363838 Rouge de signalisation

### COULEURS FLUORESCENTES (426 a)

V2333838 Vert fluo V2355838 Orangé fluo V2358838 Rouge-orangé fluo

### **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

Applicateur de marquage Pistolet de marquage 210188







CONFORME À

L'ÉCHELLE NATIONALE

APPLICATION

30



### À UTILISER POUR

- · La localisation des services publics et la construction
- L'excavation et l'arpentage
- L'aménagement paysager et le marquage des terrains de golf

### **PEINTURE DE MARQUAGE** À 360° DU SYSTÈME M1900

La seule peinture de marquage nécessaire pour tout type de travaux ou tout entrepreneur en aménagement paysager.

- Marquage vif et facile à lire pour une excellente
- Excellente visibilité sur le béton, la terre, le gravier, le gazon, le bois et plus encore
- Meilleure résistance contre la décoloration et le farinage prématurés
- La buse de pulvérisation renversée ne s'obstrue pas et ne se détache pas
- Formule à base d'eau

### COULEURS (482 a)

**247837** Blanc

247832 Jaune haute visibilité

### **COULEURS FLUORESCENTES (482 g)**


247835 Orangé fluo 247836

Rouge-orangé fluo 247834 Vert fluo

247833 Rouge fluo

### **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

Applicateur de marquage 210188 Pistolet de marquage



# RUST-OLEUN

### À UTILISER POUR :

- La localisation de services publics • La construction et l'excavation
- L'arpentage
- L'aménagement paysager et le marquage des terrains de golf

### **CRAIE DE MARQUAGE DE LIGNE DE PRÉCISION RENVERSÉ DU SYSTÈME** MC1800

La craie de marquage permet de créer des marquages temporaires qui durent jusqu'à 30 jours.

- Peut être facilement éliminé avec une brosse métallique et de l'eau ou un nettoyeur haute pression
- Embout précis de pulvérisation pour créer des marquages propres et faciles à lire
- Quasiment aucune pulvérisation excessive
- Résistant aux rayures en 10 minutes
- · Capuchon vaporisateur pratique
- L'embout blocable reste en place
- Garanti sans obstruction

### COULEURS (482 g)

205233

205236 Bleu APWA 205238 Vert APWA 205234 Jaune APWA

> Rouge APWA 205235

**205237** Blanc APWA

Orangé APWA



# L'ÉCHELLE NATIONALE

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

**268476** Applicateur de marquage 210188 Pistolet de marquage

## RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :

- Les allées et les voies pour chariots élévateurs
- Le positionnement des palettes et les zones dangereuses
- · Les stationnements commerciaux et les terrains de jeux
- Les stades et les établissements sportifs

### **PEINTURE DE LIGNAGE RENVERSÉ DU SYSTÈME** 2300

Peinture de lignage renversé à base de solvant pour des lignes vives et durables.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

2388000 Baquette de lignage

**2395000** Machine de tracage de ligne


- Très haute teneur en solides pour une bonne couverture
- Sèche rapidement moins de 10 minutes
- Garanti sans obstruction
- À utiliser avec une machine de traçage de ligne ou une baguette de lignage

### COULEURS (510 g)

2326838 Bleu **2348838** Jaune

**2378838** Noir **2391838** Blanc

**2364838** Rouge



**CONFORME À** 

L'ÉCHELLE NATIONALE

APPLICATION

SUBSTRAT

COV g/L

**COV** < 100

SURFACE PAVÉ

FT PLUS

**ENCORF** 

RÉTON

**APPLICATION** 



### À UTILISER POUR :

- Les stationnements Les stades
- Les bordures de trottoir

À UTILISER POUR :

et les entrepôts

Les stationnements et

les cours de récréation

· Les voies pour camions

• Le positionnement des palettes

• Les stades et les établissements sportifs

Les établissements sportifs

RUST-OLEUM

### **DU SYSTÈME 2300** Revêtement acrylique à base d'eau pour les gros travaux de lignage comme les stationnements, les stades et les établissements sportifs.

POUR ZONE DE CIRCULATION

• Sèche rapidement – 30 minutes au toucher et non collant

• Rendement jusqu'à 410 pieds linéaires avec une ligne de 4 po

**PEINTURE DE LIGNAGE** 

• Certifié MPI nº 97

### **COULEURS (MAT)**

2326402 Bleu de circulation 2348402 Jaune de circulation

243276 Rouge de circulation 246774 Noir de circulation

2391402 Blanc de circulation **263445** Bleu de circulation foncé

2348300 Jaune de circulation (5 gal) 2391300 Blanc de circulation (5 gal)

### **COULEURS (SEMI-LUSTRÉ)** 283900 Bleu de circulation

202357 Blanc de circulation (5 gal)

### 283902 Jaune de circulation 283868 Rouge de circulation 283906 Noir de circulation 283903 Blanc de circulation 283907 Vert de bande cyclable 202475 Jaune de circulation (5 gal)



Peinture de lignage renversé à base de solvant pour des lignes nettes et durables dans les établissements sportifs, les stades, les stationnements et plus encore.

- Sèche rapidement moins de 10 minutes
- · Garanti sans obstruction
- À utiliser avec une machine de traçage de ligne ou une baquette de lignage

### COULEURS (454 a)

1691838


1627838 Bleu **263446** Bleu foncé 1648838 Jaune

1665838 Rouge 1677838 Noir

### **PRODUITS** COMPLÉMENTAIRES

2395000 Machine de tracage

de ligne 2388000 Baguette de lignage



PEINTURE DE LIGNAGE ET DE MARQUAGE



### À UTILISER POUR :

- Les terrains de sport
- Les terrains de jeux
- Les terrains de golf

### PEINTURE DE LIGNAGE RENVERSÉ POUR TERRAINS DE SPORT DU SYSTÈME AF1600

Formule de peinture de lignage à base d'eau, spécialement conçue pour être utilisée sur les terrains de sport, de jeux, de golf et plus encore.

- La formule à séchage rapide crée des lignes éclatantes et durables
- N'endommagera pas le gazon
- Garanti sans obstruction

### COULEURS (482 g)


	3,
206045	Jaune
206044	Orange
206043	Blanc
257403	Vert fluo
257406	Orangé fluo

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

206346 Machine de traçage de ligne pour terrains de sport

2388000 Baguette de lignage

**318192** Rouge écarlate



### **206346** Machine de traçage d

### **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**



### MACHINE DETRAÇAGE DE LIGNE

- Créez des lignes droites de 2 à 4 po rapidement et facilement
- Recouvrez une plus grande zone en un temps plus court
   Compartiment de rangement pratique qui peut contenir
- Compartiment de rangement pratique qui peut contenir 12 contenants supplémentaires
- Construction en acier robuste
- Poignée pliante pour un rangement facile

**N2395000** Machine de traçage de ligne



### MACHINE DETRAÇAGE DE LIGNE POUR TERRAINS DE SPORT

- Créez des lignes droites de 3 à 6 po rapidement et facilement
- Recouvrez une plus grande zone en un temps plus court
- Compartiment de rangement pratique qui peut contenir 12 contenants supplémentaires
- Construction en acier robuste
- Poignée pliante pour un rangement facile
- Roues de grand diamètre pour s'adapter à l'herbe haute

**206346** Machine de traçage de ligne pour terrains de sport



### **BAGUETTE DE LIGNAGE**

- À utiliser pour des retouches faciles sur les lignes ou les pochoirs
- Construction robuste et légère

2388000 Baguette de lignage



**318193** Bleu royal

**318194** Vert gazon

Violet

Bleu marine

**318196** Marron

318195

318197

318191

### APPLICATEUR DE MARQUAGE\*

- Marguage vertical facile
- Rapide, pratique et sans dégât
- Prise confortable
- Porte-drapeau pratique
- Fabrication légère, mais durable
- À utiliser avec la peinture de marquage renversé Rust-Oleum

**268476** Applicateur de marquage


\* L'applicateur de marquage standard 2393000 est toujours disponible




### PISTOLET DE MARQUAGE

- Marquage facile et précis
- Toucher léger pour contrôler la vaporisation
- Prise confortable

N2393000 Pistolet de marquage







Conservez la belle apparence des installations de votre entreprise grâce aux revêtements Commercial de Rust Oleum — pour un fini très lustré qui résiste à la rouille et laisse une impression durable.



COMMERCIAL



### À UTILISER POUR :

- Les outils et les moteurs
- Les meubles
- L'équipement et le codage par couleur
- Les échelles
- Les casiers

### **PEINTURE-ÉMAIL TOUT USAGE DU SYSTÈME 1600**

Obtenez rapidement une couleur de qualité supérieure avec la peinture-émail en aérosol du système 1600 Industrial ChoiceMD de Rust-Oleum. Cette peinture tout usage fournit jusqu'à deux fois le rendement des marques concurrentes. Permet de finir une plus grande surface en moins de temps avec moins de contenants aérosols. Sec au toucher en 12 minutes.

### • Pour l'entretien industriel à l'intérieur et à l'extérieur

- Résiste aux écaillures et à la décoloration: résiste à la chaleur jusqu'à 93 °C (200 °F)
- La très grande buse pratique élimine la fatigue du doigt et permet de pulvériser sous tous les angles, même à l'envers







### COULEURS (340 g)

1672830	Amande
1671830	Beige
1674830	Brun cuir

257399 Violet **1626830** Bleu véritable

**1622830** Bleu royal 1638830 Vert chasseur

202211 Vert machine 257401 Vert émeraude

**1643830** Jaune autobus scolaire 202216 Rose gris

**1666830** Rouge étendard **1664830** Rouge cerise

**1686830** Gris universel 1684830 Gris tourterelle

**1688830** Gris fumée **202214** Gris machinerie

### COULEURS (340 g)

1614830 Aluminium terne **1676830** Noir ultra-mat 1678830 Noir semi-mat

> 1679830 Noir lustré

1692830 Blanc lustré 1690830 Blanc mat

257402 Blanc semi-lustré 1696830 Blanc antique

**1610830** Clair cristal

### COULEURS DE SIGNALISATION (340 a)

**1624830** Bleu de signalisation **1633830** Vert de signalisation **1653830** Orangé de signalisation

1670830 Mauve de signalisation 1660830 Rouge de signalisation

**1644830** Jaune de signalisation

### **COULEURS FLUORESCENTES (340 g)**

**1632830** Vert fluo

**1654830** Orangé fluo 1655830 Rouge-orangé fluo

**1659830** Rose fluo **1642830** Jaune fluo

### COULEURS ANSI (340 g)

214645 Gris clair ANSI 61 214646 Gris clair à moyen ANSI 49

**214647** Gris clair ANSI 70

### APPRÊTS (340 a)

**1667830** Apprêt rouge **1680830** Apprêt gris **1681830** Apprêt blanc 257400 Apprêt noir

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

243456 Pistolet vaporisateur

**241526** Pistolet vaporisateur confortable

# RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :


- L'entretien général des usines • La machinerie, l'équipement les tuvaux
- Les armoires de métal

### **APPRÊT D'ATELIER DU SYSTÈME 6100**

Dans les environnements industriels où l'on retrouve des conditions légères ou modérées, préparez les surfaces métalliques avec l'apprêt d'atelier du système 6100 Industrial Choice<sup>MD</sup> de Rust-Oleum. Cet apprêt alkyde modifié faible en COV procure une protection abordable — avec une excellente adhérence sur l'acier de construction et les métaux ouvrés.

### • Séchage rapide, COV 340

- Pour l'entretien général intérieur ou extérieur des usines machineries, tuyaux, armoires de métal, etc.
- Couvre en une seule couche les surfaces en acier propres, décapées par projection d'abrasif ou légèrement rouillées
- Recouvrez avec l'émail alkyde DTM COV 400 ou COV 100 du système C740



(315-525 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

# Couvre: 29,36-48,8 m<sup>2</sup>

### APPRÊT ALKYDE UNIVERSEL

L'apprêt alkyde universel Commercial de Rust-Oleum est un apprêt à base d'huile à haute teneur en solides et à faible teneur en COV pour les surfaces intérieures et extérieures, là où une préparation optimale de la surface n'est pas possible. Notre apprêt alkyde universel convient à presque toutes les surfaces et il offre une excellente pénétration, flexibilité et d'excellentes propriétés bloque-taches. Il adhère remarquablement bien aux surfaces denses et lustrées comme les peintures et les vernis à l'émail, les panneaux, les stratifiés et les carreaux de céramique sans avoir à poncer ou à délustrer. Il peut être utilisé comme revêtement DTM et sèche rapidement.

### • Revêtement tout usage à appliquer directement sur le métal (DTM); excellents rendement et pouvoir masquant

- Pratique aucun besoin de mesurer ou de mélanger; peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet
- Résiste à la rouille, à l'écaillage, aux intempéries normales, aux vapeurs chimiques légères et à une abrasion légère
- Pour une utilisation commerciale de tous les jours garnitures en métal, acier de construction, rampes, armoires, etc.




Gris (3,79 L)

Gris (18,9 L)

330142

330144



**ALKYDE** 

Couvre: 27.97-37.16 m<sup>2</sup> (300-400 pi2) par 3,79 L



RUST-OLEUM

Universa

À UTILISER POUR :

Les cloisons sèches

• Le métal

Le bois

• Le vinyle

### À UTILISER POUR :

- L'application sur des surfaces métalliques commerciales à l'intérieur et à l'extérieur
- Les garnitures en métal, les portes et l'acier de construction · Les rampes, les accessoires
- et les issues de secours • Les bouches d'aération, les clôtures et les bornes d'incendie
- Les armoires et les profilés

### **ÉMAIL ALKYDE DTM COV 400 DU SYSTÈME C740**


Obtenez une excellente protection et un excellent rendement grâce à l'émail alkyde DTM COV 400 du système C740 Commercial de Rust-Oleum. Cette formule prête à utiliser procure un fini très lustré facile à entretenir, spécialement conçu pour les applications commerciales.

### Revêtement tout usage à appliquer directement sur le métal (DTM); excellents rendement et pouvoir masquant


- Pratique aucun besoin de mesurer ou de mélanger: peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet
- Résiste à la rouille, à l'écaillage, aux intempéries normales, aux vapeurs chimiques légères et à une abrasion légère

**255551** Rouge de signalisation

• Pour une utilisation commerciale de tous les jours — garnitures en métal, acier de construction, rampes, armoires, etc.



Couvre: 23,7-40,4 m<sup>2</sup> (255-435 pi2) par 3,79 L



### COULEURS (3,78 L)

206329 Apprêt rouge

**206331** Apprêt gris

38

COMMERCIAL

### **ACRYLIQUE**



### À UTILISER POUR :

- L'équipement
- L'acier de construction et les tuvaux
- Les armoires et les casiers en métal
- Les rampes, les garnitures et les portes
- Les portails et les bouches d'aération

### **APPRÊT ACRYLIQUE UNIVERSEL**


L'apprêt acrylique universel de Rust-Oleum est spécialement formulé pour une application sur une variété de surfaces, incluant le métal, le bois, le béton, le plâtre, les panneaux muraux, les panneaux durs, le verre et les carreaux. La formule antirouille convient également pour une application directe sur l'acier. Cet apprêt est également un excellent bloque-taches et il résiste à la croissance de moisissure.

### • Excellent pouvoir masquant et excellente adhérence


- Pour des applications intérieures ou extérieures
- Résistant à la moisissure; prévient la rouille
- Formule pouvant être teintée; conforme LEED

### **COULEURS**

278808	Blanc (3,79 L)
278807	Blanc (18,9 L)
292606	Gris (3,79 L)
292603	Gris (18 9 I )



Couvre: 32,5-41,8 m<sup>2</sup> (350-450 pi<sup>2</sup>) par 3,79 L



### ACRYLIQUE



### À UTILISER POUR :

- Les zones densément peuplées nécessitant une résistance aux produits chimiques doux et à la corrosion, ainsi gu'une faible odeur
- La machinerie, l'équipement et les tuyaux
- Les armoires, les casiers et les rampes en métal
- Les garnitures, les portes et les portails
- Les bouches d'aération et les enseignes extérieures

### ACRYLIQUE DTM DU SYSTÈME 5200

Obtenez la performance d'une application directe sur le métal avec une teneur en COV plus faible grâce à l'acrylique DTM du système 5200 Commercial de Rust-Oleum. Ce revêtement tout usage à base d'eau adhère au métal sans l'application d'un apprêt et offre une couleur et un lustre durables.

### • Résiste aux vapeurs et aux déversements chimiques légers

- Résiste au farinage et à la décoloration
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur dans les environnements industriels où l'on retrouve des conditions modérées — sur la machinerie, les tuyaux, etc.
- Sèche rapidement non collant après 1 à 2 heures
- Pour un pouvoir masquant optimal sur les couleurs foncées, appliquez une couche de fond Alumi-NON 5215402



Couvre: 13,9-24,1 m<sup>2</sup> (150-260 pi²) par 3,79 L

### COLUCIDO (2.70.1)

CC	DULEURS	(3,79 L)		(150-260 բ
	5275402	Bronzetone		
	5277402	Brun châtaigne		
	5227402	Bleu national		
	5234402	Vert de John Deere	APPRÊTS (3,	79 L)
	5235402	Vert vista	5269402	Apprêt rouge
	5237402	Vert forêt	5281402	Apprêt gris
	5256402	Orangé international	BASES À TEINTER	
	5265402	Rouge borne d'incendie	(LUSTRÉ) (3,	43 L)
	5282402	Gris argent	5207411	Masstone
	5286402	Gris marine	5208418	Foncé
	5288402	Gris machine outil	5209417	Clair
	5274402	Noir semi-lustré	BASES À TE	INTER
	5278402	Noir coquille d'œuf	(SEMI-LUSTI	RÉ) (3,43 L)
	5279402	Noir lustré	5217411	Masstone
	5290402	Blanc coquille d'œuf	5218418	Foncé
	5292402	Blanc lustré	5219417	Clair
	5293402	Blanc semi-lustré	BASES À TE	INTER
<b>5215402</b> Alumi-NON <sup>MD</sup>		Alumi-NON™		O'ŒUF) (3,43 L)
COULEURS DE SIGNALISATION (3,79 L)			5211411	Masstone
	5225402	Bleu de signalisation	5212418	Foncé
	5233402	Vert de signalisation	5213417	Clair
	5244402	Jaune de signalisation		
	5255402	Orangé de signalisation		
	5264402	Rouge de signalisation		
	285062	Bleu de signalisation satiné		
	285069	Vert de signalisation satiné		
_	-			

Jaune de signalisation satiné Orangé de signalisation satiné

Rouge de signalisation satiné

285059

COMMERCIAL

### URÉTHANE



### À UTILISER POUR :


- L'acier de construction
- Les réservoirs
- Les tuyaux
- Les tuyau
- La machinerie

### URÉTHANE ACRYLIQUE ALIPHATIQUE SYSTÈME 3300

Le système 3300 est un revêtement à l'uréthane acrylique aliphatique tout usage et très lustré conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sur des surfaces adéquatement apprêtées dans les environnements industriels où l'on retrouve des conditions allant de modérées à sévères.

Cet émail haute performance très lustré est conçu pour une utilisation dans un environnement difficile. Le revêtement offre une très bonne résistance aux produits chimiques ainsi qu'un excellent maintien de la couleur et du lustre, le rendant idéal pour l'équipement extérieur.


- Idéal pour les réservoirs, les pylônes, l'équipement en métal, etc. dans les environnements où l'on retrouve des conditions allant de modérées à sévères
- Excellente durabilité résistance robuste à la rouille, aux produits chimiques, aux chocs et à l'abrasion
- Excellent maintien de la couleur et du lustre; haute teneur en solides; application en film mince; application en une seule couche
- Ce produit est un système à deux composants commandez la base colorée et l'activateur séparément



Couvre : 35,8-86,4 m<sup>2</sup> (385-930 pi<sup>2</sup>) par 3,37 L



### BASES ÀTEINTER (3,37 L) COULEURS (3,37 L) 206876 Masstone 206917 Noir lustré 206877 207956 Jaune de signalisation Foncé 207957 Bleu de signalisation 206878 206963 207958 Rouge de signalisation Masstone (15,64 L) Blanc lustré (16,85 L) 206964 Foncé (15.64 L) 206965 Blanc (15.64 L)



# COMMERCIAL

### **SPÉCIALITÉ**



RUST-OLEUM

À UTILISER POUR : · Les barres d'armature

### **ÉPOXY VERT POUR BARRE D'ARMATURE DU SYSTÈME RB1600**

Retouchez facilement les revêtements de barre d'armature avec l'aérosol époxy vert pour barre d'armature du système RB1600 Industrial Choice<sup>MD</sup> de Rust-Oleum. Ce revêtement à appliquer directement sur le métal en une étape procure une résistance durable à la corrosion et aux produits chimiques.

- S'applique rapidement et facilement; préparation minimale de surface requise
- Sec au toucher en 15 minutes
- Prévient la rouille et les taches de métal dans le béton

COULEURS (340 g)

**261937** Vert pour barre

d'armature

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SUBSTRAT

\_\_\_\_

ACIER

COV g/L

**CONFORME À** 

L'ÉCHELLE NATIONALE

APPLICATION

SUBSTRAT

MÉTAI


CÉRAMIQUE

BÉTON

243546 Pistolet vaporisateur

**241526** Pistolet vaporisateur confortable

### **AÉROSOL ANTIDÉRAPANT DU SYSTÈME AS2100** Ajoutez de la traction aux surfaces glissantes avec l'aérosol antidérapant du système AS2100 Industrial Choice<sup>MD</sup> de



- le ruban antidérapant; idéal pour les escaliers, les rampes, et plus encore!
- Résiste aux craquelures, aux écaillures et aux produits chimiques doux; facile à retoucher ou à réappliquer
- Coefficient de friction = sec : 0,72 ; humide : 0,85

### COULEURS (425 q)

COULEURS (396 g)

**AS2144838** Jaune **AS2185838** Gris

**AS2178838** Noir AS2102838 Transparent

## RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :

À UTILISER POUR :

• Les terrasses de piscine

• Les allées piétonnières

• Les escaliers et plus encore

Les rampes

- · L'acier galvanisé endommagé • Les soudures industrielles
- Les clôtures et les ponts
- Les réservoirs, les pylônes électriques et plus encore
- Les véhicules et les remorques
- · Les retouches et les réparations

### **COMPOSÉ DE GALVANISATION DU SYSTÈME 1600**

Retouchez les surfaces galvanisées avec le composé de galvanisation en aérosol du système 1600 Industrial Choice<sup>MD</sup> de Rust-Oleum. Ce revêtement contenant 93 % de zinc pur fournit une résistance optimale contre la corrosion, ainsi qu'une adhérence et une durabilité excellentes sur le métal galvanisé.

• Sèche rapidement – 20 minutes au toucher; résiste à la chaleur jusqu'à 93 °C (200 °F)

**1685830** Composé de galvanisation à froid

**244305** Composé de galvanisation fini brillant

• S'utilise pour faire des retouches/réparations sur les conduits, les réservoirs de stockage, les clôtures, les gouttières galvanisées, etc.



**APPLICATION** 

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

243546 Pistolet vaporisateur **241526** Pistolet vaporisateur confortable

### À UTILISER POUR : Les gouttières Les toits

RUST-OLEUM

- · Les solins
- · Les conduits
- Les drains en PVC
- La maconnerie • Le béton et plus encore

### **CALFEUTRANT EN CAOUTCHOUC FLEXIBLE LEAKSEAL**<sup>MC</sup>

LeakSeal est un calfeutrant en caoutchouc flexible, facile à utiliser qui sèche en une finition ferme et semi-lisse qui ne s'affaisse pas et ne coule pas, et peut être recouvert avec des peintures à base de latex ou d'huile.

- Remplit et scelle les fissures instantanément
- Produit une surface étanche à peindre

### COULEURS (405 g)


266288

269790

266289 Transparent 269788 Gris

Blanc

269791 Brun



SPÉCIALITÉ



### À UTILISER POUR :

- · Les gouttières
- Les toits Les solins
- · Les conduits
- Les drains en PVC
- La maconnerie · Le béton et plus encore

### **CALFEUTRANT EN CAOUTCHOUC FLEXIBLE LEAKSEAL**MC


Le produit à appliquer au pinceau LeakSeal est un revêtement utilitaire protecteur caoutchouté facile à utiliser concu pour remplir et sceller les fuites et les fissures. Il forme un scellant flexible et étanche qui prévient la pénétration de l'humidité, la rouille et la corrosion.

- Formule à pouvoir garnissant élevé qui scelle les fuites et les fissures instantanément
- Parfait pour colmater de grandes surfaces problématiques et difficiles à atteindre

### COULEURS (946 mL)


281045 Noir

281046 Transparent



COMMERCIAL

44





Obtenez une performance industrielle à la hauteur de vos attentes — avec de faibles COV, une faible odeur et peu de polluants atmosphériques dangereux. Découvrez des alternatives écologiques aux revêtements traditionnels à base de solvant.



### **ACRYLIQUE**



### À UTILISER POUR :

- Tout endroit où les odeurs des peintures ou le COV sont des préoccupations
- Les usines de l'industrie des aliments et des boissons
- Les écoles, les établissements de soins de santé et les entrepôts
- Les aires de restauration, les immeubles de bureaux et les hôtels
- Le béton, la maçonnerie et le métal
- L'acier galvanisé, le plastique et les panneaux muraux
- Le bois, le plâtre et le stucco
- · Les surfaces déjà recouvertes

### **APPRÊT ACRYLIQUE**

Obtenez une remarquable adhérence sur les surfaces difficiles à peindre — en dégageant peu de COV — avec l'apprêt acrylique Sierra Performance<sup>MC</sup> de Rust-Oleum. Cette formule à base d'eau dégage peu de COV, de PAD1 et d'odeur de solvant. Elle est idéale pour les endroits où les émanations de peinture posent problème.


### • Favorise l'adhérence sur les surfaces lisses et glissantes

- Également idéal comme apprêt pour usage général; s'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur
- Sèche rapidement 30 minutes au toucher et non collant; immédiatement ponçable une fois sec
- Fournit un excellent pouvoir antitache; tolère des niveaux de pH jusqu'à 13
- Appliquez l'émail Beyond<sup>MC</sup> comme couche de finition. Apprêtez les substrats d'acier avec MetalMax<sup>MC</sup>

### COULEURS (3,79 L)

208028 Blanc (peut être teinté)

**208555** Gris



Couvre: 16,7-50,6 m<sup>2</sup> (180-545 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

\* Non ferreux

### RUST-OLEUM SIERRA

### À UTILISER POUR :


- Tout endroit où les odeurs des peintures ou le COV sont des préoccupations
- Les usines de l'industrie des aliments et des boissons
- Les écoles, les établissements de soins de santé et les entrepôts
- Les aires de restauration, les immeubles de bureaux et les hôtels
- Les murs, les portes et les armoires
- Les garnitures, les meubles, l'équipement et les réservoirs

### **ÉMAIL ACRYLIQUE BEYOND<sup>MC</sup>**

Obtenez un fini lisse et professionnel — dégageant peu de COV — en utilisant l'émail acrylique Beyond<sup>MC</sup> Sierra Performance<sup>MC</sup> de Rust-Oleum. Cette formule à base d'eau dégage peu de COV, de PAD1 et d'odeur de solvant. Elle est idéale pour les écoles, les cafétérias et les endroits où les émanations de peinture posent problème.

### • Résistance supérieure à l'écaillage, aux craquelures et aux écaillures; excellente rétention de couleur

- Système rapide et pratique à un composant sèche en 30 minutes
- Étanche à l'humidité; peut facilement être nettoyé et désinfecté
- Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur sur le métal, le béton, la maconnerie, le bois, la cloison sèche et les carreaux apprêtés ou peints
- Obtenez une performance optimale en commençant par les apprêts MetalMax<sup>MD</sup> ou Griptec<sup>MC</sup>



Couvre : 15,3-48,3 m<sup>2</sup> (165-520 pi<sup>2</sup>) par 3,79 L

### **COULEURS DE** SIGNALISATION (LUSTRÉ) (3,79 L)

210493 Rouge de signalisation

### 238749 Blanc **COULEURS (LUSTRÉ) (3,79 L)**

COULEURS (SATINÉ) (3,79 L)

Noir

Transparent

208058 Noir 210491 Transparent

208048

210479

238748 Blanc **238750** Gris marine

### 208056 Base accent **BASES À TEINTER** (LUSTRÉ) (3,67 L) 208040 Base blanc pastel 208042 Base à teinter 208044 Base foncée 208046 Base accent

Base blanc pastel

Base à teinter

Base foncée

**BASES À TEINTER** 

(SATINÉ) (3,67 L)

208050

208052

208054



210495 Jaune de signalisation



### **ÉMAIL ACRYLIQUE DTM METALMAX<sup>MD</sup>**

RUST-OLEUM

• Tout endroit où les odeurs des peintures

ou le COV sont des préoccupations

· Les usines de l'industrie des aliments

• Les écoles, les établissements de soins

• Les aires de restauration, les immeubles

• Les structures de métal, les rampes

• L'équipement de ligne et la machinerie

À UTILISER POUR :

et des hoissons

et les clôtures

de santé et les entrepôts

de bureaux et les hôtels

Obtenez une excellente protection contre la corrosion en dégageant peu de COV — avec l'émail acrylique DTM MetalMax<sup>MD</sup> Sierra Performance<sup>MC</sup> de Rust-Oleum. Cette formule à base d'eau dégage peu de COV, de PAD1 et d'odeur de solvant. Elle est idéale pour les écoles et les endroits où les émanations de peinture posent problème.

### • Résistance supérieure à la corrosion et à l'humidité; excellente rétention de couleur

- Système rapide et pratique à un composant sèche en 30 minutes
- Donne un fini lisse, lavable et professionnel
- S'applique directement sur le métal (DTM), y compris l'acier galvanisé et l'aluminium, à l'intérieur ou à l'extérieur

### COULEURS (SEMI-LUSTRÉ) (3,79 L)

**208039** Noir **238752** Blanc **238754** Gris marine

**COULEURS (SATINÉ) (3,79 L)** 

**282540** Noir **282539** Blanc

### **COULEURS DE SIGNALISATION** (SEMI-LUSTRÉ) (3,79 L)

210477 Jaune de signalisation 210475 Rouge de signalisation 238753 Bleu de signalisation

**APPRÊTS** 

**238755** Apprêt gris

### **GOV <100 CONFORME À** L'ÉCHELLE NATIONALE Couvre: 16,7-50,6 m<sup>2</sup> (180-545 pi<sup>2</sup>) par 3,67 L

ACRYLIQUE

SUBSTRAT

ALUMINIUM

COV g/L

GALVANISÉ

ACIER

### **BASES À TEINTER** (SEMI-LUSTRÉ) (3,67 L)

**208031** Base blanc pastel **208033** Base à teinter 208035 Base foncée 208037 Base accent

### BASES À TEINTER (SATINÉ) (3,67 L)

**282538** Base pastel 282459 Base à teinter 282537 Base foncée **282536** Base accent

AUSSI offert en seaux de 18.9 L.



SIERRA PERFORMANCE

### ÉPOXY



### À UTILISER POUR :


- Les usines de l'industrie des aliments et des boissons
- Les écoles, les établissements de soins de santé et les entrepôts
- Les aires de restauration, les immeubles de bureaux et les hôtels
- L'équipement, la machinerie et les surfaces en acier
- L'entretien général

### APPRÊT ÉPOXY À BASE D'EAU DU SYSTÈME S70

Pour une protection accrue des peintures époxy Sierra Performance<sup>MC</sup>, commencez par l'apprêt époxy acrylique à base d'eau S70 Sierra Performance<sup>MC</sup> de Rust-Oleum. Cet apprêt à base d'eau dégage peu de COV, de PAD1 et d'odeur de solvant. Il est idéal pour les endroits où les émanations de peinture posent problème.

### • Augmente la performance des peintures époxy Sierra Performance<sup>MC</sup>

- Spécialement formulé pour une application au pinceau ou au rouleau; sèche rapidement — 30 minutes au toucher
- Adhérence supérieure, résistance incomparable aux produits chimiques et à la corrosion
- Facile à utiliser, système à deux composants commandez la base colorée et l'activateur séparément



**ACTIVATEUR** 

**208112** Activateur S70 (1,89 L)



Couvre : 18,6-27,9 m<sup>2</sup> (200-300 pi<sup>2</sup>) par 1,89 L



### À UTILISER POUR :

- Les usines de l'industrie des aliments et des boissons
- Les écoles, les établissements de soins de santé et les entrepôts
- Les aires de restauration, les immeubles de bureaux et les hôtels
- L'équipement, la machinerie et les surfaces en acier
- L'entretien général
- Les endroits sujets aux lavages fréquents

### REVÊTEMENT ÉPOXY D'ENTRETIEN À BASE D'EAU DU SYSTÈME S60

Obtenez une protection exceptionnelle des surfaces — en dégageant peu de COV — avec le revêtement époxy d'entretien à base d'eau S60 Sierra Performance<sup>MC</sup> de Rust-Oleum. Cette trousse à base d'eau dégage peu de COV, de PAD1 et d'odeur de solvant. Elle crée un fini robuste très lustré.

### • Revêtement haute performance — idéal pour les surfaces assujetties à de fréquents nettoyages

- Étanche à l'humidité; peut facilement être nettoyé et désinfecté
- Sèche rapidement 30 minutes au toucher, remise en service en 24 heures
- Facile à utiliser, trousse à deux composants comprend la base colorée et l'activateur
- Obtenez une performace optimale en commençant par l'apprêt S70



Couvre : 21,4-31,6 m<sup>2</sup> (230-340 pi<sup>2</sup>) par 1,27 L

### TROUSSES

248285 Gris pierre
248287 Rouge de signalisation OSHA
248288 Jaune de signalisation OSHA
248291 Bleu de signalisation OSHA
248289 Blanc huître
248290 Noir
251173 Dune de sable
251212 Gris classique

### **COULEURS (SATINÉ) (1,89 L)**

208090 Gris classique
208084 Transparent

### COULEURS (LUSTRÉ) (1,27 L)

**248280** Jaune de signalisation OSHA


**248283** Bleu de signalisation OSHA


208066 Transparent **248273** Base blanc pastel 248274 Base à teinter **208072** Gris classique 208076 Rouge brique 248275 Base foncée **208078** Dune de sable 248276 Base accent **248277** Gris pierre **BASES À TEINTER (SATINÉ) (1,66 L) 248282** Noir 282601 Base foncée **COULEURS DE SIGNALISATION** 282602 Base pastel (LUSTRÉ) (1,25 L) 282600 Base accent **248299** Rouge de signalisation OSHA

### **ACTIVATEURS (2,54 L)**

**248284** Activateur lustré **283742** Activateur satiné

BASES À TEINTER (LUSTRÉ) (1,25 L)







L'expertise de Rust-Oleum en matière de protection des surfaces ne se limite pas au métal. Notre gamme complète de produits de préparation et de réparation du béton est spécialement formulée pour offrir une protection de qualité entrepreneuriale et être facile à appliquer par les équipes d'entretien internes. Nos produits de réparation sèchent rapidement pour limiter les temps d'interruption et offrir une protection à long terme durable.



# RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :

- Les planchers de béton effrités ou endommagés
- Les bordures de trottoir, les rampes et les allées
- Les terrasses et les voies de circulation

RUST-OLEUM

• Le béton à l'intérieur et à l'extérieur

les surfaces verticales, horizontales

· L'effritement et les fuites sur

· Également idéal comme adhésif

### PRODUIT DE RÉPARATION **POUR BÉTON TURBOKRETE™**

Cette trousse de réparation époxy à teneur en solides de 100 % haute performance répare le béton endommagé, bouche les trous profonds et protège contre l'abrasion, les chocs et la plupart des produits chimiques.

- Restaure les bordures de trottoir abîmées et les planchers sévèrement effrités
- 3 à 4 fois plus résistant que le béton
- Formule à séchage rapide, facile à mélanger, à appliquer à la truelle
- Sèche rapidement remise en service en 1,5 à 4 heures pour une circulation légère et en 6 à 8 heures pour une circulation intense
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

FORMAT (2 gallons)

**253479** Trousse gris clair (0,15 pi<sup>3</sup>)

FORMAT (3,5 gallons)

**5494323** Trousse gris clair (0,30 pi<sup>3</sup>)





### PRODUIT DE RÉPARATION **ÉPOXY TOUT USAGE TURBOKRETE<sup>MD</sup>** Le produit ultime de réparation époxy à teneur en solides de 100 % qui ne s'affaisse pas.

- Facile à utiliser cartouche 2K pratique
- Formule supérieure qui ne s'affaisse pas, excellente pour combler les fissures horizontales et verticales, et ce, même sous l'eau
- Deux fois plus résistant que le béton
- Fonctionne sur le béton, la maçonnerie, la brique, l'acier et plus encore
- Faible odeur, faible en COV
- Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

### **CARTOUCHE (9 OZ)**

**257395** Gris clair

### SUBSTRAT BÉTON CÉRAMIOUE ACIER MACONNERIE CARREAUX

**APPLICATION** 

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

**257397** Mélangeurs statiques de remplacement (paquet de 3)

**261292** Pistolet à calfeutrer pour gros travaux

### À UTILISER POUR :

À UTILISER POUR :

ou en hauteur

· Les joints de retrait, les traits de scie et les joints de dilatation à l'intérieur

### **SCELLANT POUR JOINTS FLEXIBLE**

Polyurée à deux composants haute performance conçue pour les joints de plancher. Formule autolissante qui sèche rapidement avec plus de 80 % d'allongement pouvant supporter 10 à 15 % de mouvement sur le plancher.

- Sèche en 90 minutes
- Peut être appliqué à une température allant jusqu'à -40 °C (-40 °F)
- Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur


### CARTOUCHE **266733** 22 oz **261998** 9 oz

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

**257397** Mélangeurs statiques de

remplacement (paquet de 3)

**261292** Pistolet à calfeutrer pour gros travaux pour cartouches de 9 oz



## RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :

• Les planchers de béton fissurés ou endommagés

### PRODUIT DE RÉPARATION **POUR BÉTON DU SYSTÈME 5499**

Cette trousse de réparation époxy à teneur en solides de 100 % est spécialement formulée pour réparer les petits trous et les pores.

- Fonctionne sur le béton, le bois, la fibre de verre et la brique sans apprêt
- Temps d'emploi jusqu'à 1 heure
- Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- 3 fois plus résistant que le béton

### **PRODUITS OFFERTS**

· Quasiment sans odeur

**5499499** Trousse de 2 gallons (base et activateur)



APPLICATION

**SUBSTRAT** 

RÉTON

# RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :

- Les fissures horizontales et verticales dans le béton, à l'intérieur et à l'extérieur
- L'effritement et les piqûres dans les environnements industriels où l'on retrouve des conditions allant de modérées à sévères
- Les entrepôts
- Les installations d'aliments et de boissons
- Les installations de fabrication

### **INSTAPATCH**

InstaPatch est un système de réparation pour béton à durcissement ultra rapide. Composé en polyurée à deux composants à teneur en solides de 100 %. Sèche rapidement pour une remise en service rapide.

- Produit de réparation à faible viscosité et à durcissement rapide
- Durcit en 15 minutes ou moins
- Peut être versé dans les fissures ou préparé comme coulis et appliqué à la truelle
- Peut être appliqué à une température allant jusqu'à -20 °C (-5 °F)
- Faible odeur

### **PRODUITS OFFERTS**

- **276981** Trousse, 1 gallon, gris
- **284595** Trousse, 1 gallon, rouge brique
- **288395** Trousse, 16 oz, gris **288391** Trousse, 16 oz, rouge brique

# RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :

- · Les entrées de garage
- Les allées piétonnières
- Les escaliers
- Les murs


### MASTIC DE RÉPARATION™

Le mastic de réparation<sup>MC</sup> est une matière de réparation tout usage à base de ciment et à durcissement rapide. C'est un mélange exclusif de ciment Portland, de granulats et d'additifs qui atteint un durcissement initial en 10 à 15 minutes et un durcissement final en 20 à 25 minutes.

- Peut être moulé, faconné et taillé
- Plus dur que le béton
- Facile à utiliser; bien adapté aux applications intérieures et extérieures
- Idéal pour les réparations verticales ou en hauteur
- Répare les fissures et les trous jusqu'à 18 cm (7 po) de profondeur dans le béton en une seule application

### **PRODUITS OFFERTS**

**291995** Emballage de 3 lb, gris



PRÉPARATION ET RÉPARATION DU BÉTON

# PRÉPARATION ET ARATION DU BÉTON



À UTILISER POUR : • Le béton


### **PRODUIT DE RÉPARATION POUR BÉTON À VERSER**

Rend la réparation des gros trous et des effritements plus facile que jamais. C'est un matériau à verser, facile à mélanger et renforcé de fibres qui permet d'effectuer des réparations rapides pour niveler les surfaces de béton.

- Il suffit d'ajouter de l'eau, de mélanger et de verser
- Séchage rapide circulation piétonnière en 30 minutes et circulation de véhicules en 2 heures
- Sèche à basses températures (jusqu'à 4 °C [40 °F])
- Peut être appliqué en couches minces et jusqu'à une épaisseur de 4 pouces en une seule application
- Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Formule sans odeur, sans danger, non toxique

### **PRODUITS OFFERTS**

**291070** Gris (18,9 L)





À UTILISER POUR : • Les planchers de béton nus. neufs ou vieux

### **ECO PRIME™**


ECO Prime est un apprêt en polyurée à séchage rapide et à teneur en solides de 100 % pour une utilisation sur les planchers en béton des établissements industriels et commerciaux.



- Couche de finition applicable en 1 à 4 heures
- Excellente couverture la trousse de 2 gallons couvre jusqu'à 130 m² (1 400 pi²)
- Pénètre et scelle pour une protection de longue durée
- Emballage pratique

### **PRODUITS OFFERTS**

**281631** 2 gallons



Couvre : 46.5-65 m<sup>2</sup> (500-700 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

### RUST-OLEUM

À UTILISER POUR :

• Les planchers de béton non finis

### **SOLUTION NETTOYANTE ET DÉCAPANTE 108**

Solution à double action — nettoie et décape.

- Aide à dissoudre la graisse, la saleté et l'huile; puis décape le béton pour une meilleure adhérence du revêtement
- Couvre environ 400 pi2 de béton avec un seul gallon prémélangé et prêt à l'emploi

### **PRODUITS OFFERTS**

108402 Solution nettoyante et décapante



Couvre : 37,6 m<sup>2</sup> (400 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

# RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR :


• Les planchers en béton ou en carreaux à l'intérieur dans des environnements commerciaux ou industriels où l'on retrouve des conditions allant de légères à modérées

### **APPRÊT POUR SURFACE DURE**

L'apprêt pour surface dure est un apprêt époxy à base d'eau, à deux composants, concu pour améliorer l'adhérence des peintures et des revêtements sur les substrats difficiles.

- Préparation minimale pour les surfaces difficiles à couvrir comme le béton dur scellé appliqué à la truelle, les carreaux de composition vinylique (VCT) et les carreaux de céramique
- Augmente la longévité des lignes tracées
- Délai de recouvrement (de 8 heures à 7 jours, sans sablage)
- Sans COV

### **PRODUITS OFFERTS**



Couvre: 23,2-32,5 m<sup>2</sup> (250-350 pi²) par 3,78 L

# RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR

- · Les planchers de béton neufs, vieux, nus ou déjà recouverts
- Les entrepôts
- · Les laboratoires et plus encore

### **APPRÊT PENETRATING PRIME & SEAL DU SYSTÈME S6511**

Cet apprêt transparent à forte teneur en solides pénètre en profondeur pour boucher les petits trous et les fissures, améliorer l'adhérence et former une couche supplémentaire de protection.

- Augmente la performance des couches de finition
- Réduit le risque de bulles et de dégazage dans la couche de finition • Pénètre le béton nu pour créer une forte adhérence entre le béton
- et la couche de finition • Améliore la résistance à l'abrasion, aux chocs et aux déversements chimiques

### **PRODUITS OFFERTS**

**S6511413** Base (0,6 gallon dans un contenant de 1 gallon) **\$6502410** Activateur (0,6 gallon dans un contenant de 1 gallon)



Couvre : 16,7-24,2 m<sup>2</sup> (180-260 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L





PRÉPARATION ET RÉPARATION DU BÉTON



### À UTILISER POUR

• Les trottoirs, les entrées, les allées piétonnières, les escaliers, les patios, les sous-sols, les garages et les murs de soutènement


### STOP HUMIDITÉ™ **ROCKSOLID**<sup>MD</sup>

Contrairement aux peintures et aux scellants de surface, le produit Stop humidité RockSolid pénètre en profondeur dans le béton. Cette pénétration profonde bouche les pores du béton et réagit chimiquement avec les minéraux afin de former un minéral silicaté. Stop humidité prévient les dommages causés par le sel, le radon et l'humidité, tout en conservant l'apparence naturelle du béton.

- À utiliser comme un apprêt avant l'application du revêtement
- Adhère et scelle
- Protège des infiltrations d'eau et des émissions de radon

### **PRODUITS OFFERTS**

287670 Transparent (3,78 L)



### PARE-VAPEUR POUR CÔTÉ CHAUD À BASE D'EAU

Le pare-vapeur pour côté chaud à base d'eau est un apprêt époxy à deux composants pour les planchers de béton.

- Excellente adhérence aux dalles chargées en humidité et peut être utilisé sur les planchers en béton soumis à de forts taux d'humidité avant l'application de la couche de finition
- Le pare-vapeur pour côté chaud à base d'eau est résistant au pH et capable de retenir jusqu'à 12 lb de TVH (transmission de vapeur d'humidité) en deux applications
- Le pare-vapeur pour côté chaud à base d'eau peut être appliqué sur le béton humide ou frais

Ceci est un système à deux composants. Commandez la base et l'activateur séparément.

### À BASE D'EAU

**277494** Résine, composant A (54 oz lig. dans un contenant de un gallon) **278268** Activateur, composant B (74 oz liq. dans un seau de un gallon)

Rendement du produit à base d'eau : 250 pi²/gallon

### PARE-VAPEUR POUR CÔTÉ CHAUD À TENEUR EN SOLIDES DE 100 %

Le pare-vapeur pour côté chaud à deux composants à teneur en solides de 100 % est un apprêt époxy à deux composants et à teneur en solides de 100 % pour les planchers de béton, conçu pour les planchers qui ont les problèmes de TVH (transmission de vapeur d'humidité) les plus sévères.

- Excellente adhérence aux dalles chargées en humidité et peut être utilisé sur les planchers en béton soumis à de forts taux d'humidité avant l'application de la couche de finition
- Résistant au pH et capable de retenir jusqu'à 25 lb de TVH en une seule
- À utiliser sous les revêtements, les parquets, les moquettes ou partout où un problème de TVH est présent

\*Doit être appliqué sur un plancher adéquatement préparé et grenaillé

Ceci est un système à deux composants. Commandez la base et l'activateur séparément.


### **TENEUR EN SOLIDES DE 100 %**

278269 Base (3 gallons dans un seau de 5 gallons)

**277500** Activateur (2 sachets de 1 gallon dans une boîte)

Rendement du produit à teneur en solides de 100 % : 80 100 pi²/gallon

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS DE PRÉPARATION ET RÉPARATION DU BÉTON



### \*Rendement pratique - 10,56 pi lin.; 1/2 po de profondeur x 1/4 po de largeur

\*\*Rendement pratique - 13,3 pi; joint de 1/4 po x profondeur de 1 po



### À UTILISER POUR :

- · Les planchers de béton déjà recouverts ou scellés dans les garages les abris d'auto les sous-sols, les buanderies et d'autres surfaces intérieures • Peut être appliqué sur le béton nu et décapé
- **DE GARAGE ET INTÉRIEUR RUST-OLEUM®** L'apprêt pour plancher de garage et intérieur Rust-Oleum® est

**APPRÊT POUR PLANCHER** 


une technologie facile à utiliser et révolutionnaire qui permet l'application d'une couche sur un plancher de béton déjà recouvert et scellé sans avoir à poncer ou à meuler la surface. Permet de transformer votre plancher de garage ou de sous-sol usé avec n'importe quel revêtement pour plancher Rust-Oleum (v compris ceux à base d'eau et de solvant).

- Il suffit de nettoyer, d'apprêter et d'appliquer le revêtement! Aucun écaillage garanti!
- Aucun ponçage ni meulage n'est nécessaire
- Se recouvre avec tout revêtement pour plancher RockSolid<sup>MD</sup> et EpoxyShield<sup>MD</sup>

### **PRODUITS OFFERTS**


**348098** Gris (3,78 L)





PRÉPARATION ET RÉPARATION DU BÉTON

CONCRETE SAVER<sup>™</sup>







### À UTILISER POUR

- Les planchers de béton à l'intérieur et à l'extérieur
- Les allées piétonnières
- Les terrasses et les patios de béton dans les environnements industriels et commerciaux exposés à une circulation légère et élevée d'équipement sur roues en caoutchouc

### **PEINTURE URÉTHANE ACRYLIQUE POUR PLANCHER DU SYSTÈME 5600**

Donnez un coup de neuf à vos planchers avec la peinture pour plancher à rouler et à faible odeur.

- Protège les planchers de béton contre la poussière, ainsi que les taches et les dommages causés par l'eau
- Offre un revêtement résistant à la moisissure
- S'utilise pour améliorer l'esthétique, les 5 « S », le marquage de sécurité et en entreprise, ainsi que pour faciliter l'entretien
- Pratique et prêt à l'emploi, sans besoin de mesurer ni de mélanger
- Excellent rendement sur les surfaces neuves et déjà recouvertes
- Prêt pour une circulation piétonne dès le lendemain

### **APPLICATION** SUBSTRAT BÉTON COV g/L **COV** < 100 **CONFORME À** L'ÉCHELLE NATIONALE

Couvre: 15,8-37,2 m<sup>2</sup> (170-400 pi2) par 3,78 L

### COULFURS

JOOLLOIIO		
	261117	Bleu de signalisation
	261118	Vert de signalisation
	261116	Orangé de signalisation
	261115	Rouge de signalisation



### **DU SYSTÈME 6000**

### À UTILISER POUR

• Le revêtement de plancher dans les environnements industriels où l'on retrouve des conditions allant de légères à modérées

RUST-OLEUM

- Les salles blanches, les laboratoires et les écoles
- Les cafétérias et les hôpitaux

### **ÉPOXY À BASE D'EAU**

Époxy lustré à base d'eau à deux composants faible en COV et facile à nettoyer pour les planchers industriels.


- Délai d'utilisation allongé pour un temps d'emploi plus long
- Protège de la circulation piétonne intense et de la circulation d'équipement léger sur roues en caoutchouc
- Résiste occasionnellement aux produits chimiques légers, à la vapeur, à l'eau chaude et à l'humidité
- Se nettoie avec de l'eau savonneuse

La base et l'activateur doivent être commandés séparément.

**ACTIVATEUR** 

6001604 Activateur

COULEURS			
6068408	Rouge briqu		
6086408	Gris marine		
6082408	<b>18</b> Gris argent		
6010408	Transparent		



Couvre: 18,5-32,5 m<sup>2</sup> (200-350 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L Apprêter avec l'apprêt gris Rust-Oleum 5381405

### RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR

- Les poutres en acier, l'acier de construction et les pylônes
- Les planchers de béton et les convoyeurs • L'équipement industriel et les réservoirs de stockage
- · Les bassins de traitement des eaux d'égout • Les locaux de stockage d'eau non potable
- Les rampes en acier

### **MASTIC ÉPOXY DTM DU SYSTÈME 9100**

Ce revêtement époxy polyvalent crée rapidement une surface solide, durable et protectrice. Une seule couche de mastic époxy DTM du système 9100 High Performance de Rust-Oleum équivaut à plusieurs couches d'époxys concurrents. Plusieurs options d'activateur pour les applications uniques.

- · Formule auto-apprêtante à appliquer directement sur le métal (DTM) – adhère à une variété de substrats
- Résistance supérieure longue durée aux solvants, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux chocs
- Rapport de mélange pratique 1:1 pas de mesure nécessaire
- Garantie antirouille de deux ans protection maximale contre la corrosion

### **ACTIVATEUR STANDARD**

• Pour les températures de l'air et de la surface entre 10 et 38 °C (50 et 100 °F)

### **ACTIVATEUR POUR IMMERSION**

- Pour l'immersion dans l'eau douce ou salée de l'acier ou du béton là où la température de l'eau n'excède pas 52 °C (125 °F)
- Parfait pour les revêtements pour plancher
- Produit un lustre légèrement moins intense que l'activateur standard
- Non destiné à être utilisé dans les réservoirs d'eau potable

### ACTIVATEUR À BASSE TEMPÉRATURE

• Pour les températures de l'air et de la surface entre 5 et 15 °C (40 et 60 °F)

### **ACTIVATEUR POUR SÉCHAGE RAPIDE**

- Séchage plus rapide pour limiter les temps d'interruption
- Application d'une deuxième couche en 4 heures à 21 °C (70 °F) et une humidité relative de 50 %
- Pour les températures de l'air et de la surface entre 10 et 38 °C (50 et 100 °F)
- Produit un lustre légèrement moins intense que l'activateur standard

Ceci est un système à deux composants. Commandez la base et l'activateur séparément.



JOLLONS DE SIGNALISATION (5,75		
	9125402	Bleu de signalisation
	9133402	Vert de signalisation
	9144402	Jaune de signalisation

204006 Rouge de signalisation 204005 Orangé de signalisation 297081 Orangé de signalisation

(5 gal)

### SUBSTRAT ACIER ACIER ROUILLÉ BETON COV g/L GOV <340 GOV <250 Couvre: 11,62-20,9 m<sup>2</sup> (125-225 pi²) par 3,78 L

**APPLICATION** 



### **9105405** Rouge **9106405** Jaune **9107405** Masstone **9108421** Foncé **9109408** Clair **ACTIVATEURS** 205015 Standard (<250 g/L) 214430<sup>†</sup> Immersion (<250 g/L) 9103402 Basse température (<250 g/L) 214432 Séchage rapide (<250 g/L) 331254 Activateur satiné (<250 g/L) 9101402 Standard (<340 g/L) **9102402**<sup>†</sup> Immersion (<340 g/L) **9104402**<sup>†</sup> Séchage rapide (<340 g/L) <sup>†</sup> Ne peut être utilisé avec les bases à teinter



### À UTILISER POUR :

- Les entrepôts et les locaux de stockage
- Les garages, les salles d'exposition et les installations de fabrication

RUST-OLEUM

• Les entrepôts et les salles d'exposition

• Les laboratoires et les salles blanches

• Les hangars d'aviation et les zones

• La couche de finition dans les zones

d'équipement mécanique

Les locaux de stockage

de gros travaux

À UTILISER POUR :

### **REVÊTEMENT ÉPOXY POUR PLANCHER À** SÉCHAGE RAPIDE DU **SYSTÈME 6200**

Revêtement pour plancher haute performance à deux composants facile à entretenir pour les environnements où l'on retrouve des conditions allant de légères à modérées.

- La formule à séchage rapide vous permet de reprendre vos activités rapidement (4 heures avant la deuxième couche, 5 heures avant une circulation légère)
- Excellente protection à deux composants contre les produits chimiques et l'abrasion — protection de longue durée contre la poussière, les taches et l'usure
- Trousse pour planchers industriels pratique et prête à mélanger
- Idéal pour les planchers de béton intérieurs et extérieurs dans les environnements industriels et commerciaux comme les entrepôts, les salles d'exposition, les installations de fabrication, les garages et les locaux de stockage

Base et activateur compris dans la trousse à deux composants.


### **TROUSSES**

**251763** Gris argent


REVÊTEMENT D'ENTRETIEN

**RÉSISTANT POUR PLANCHER** 

**251765** Dune de sable



(175-350 pi2) par 3,78 L



Couvre: 16,2-32,5 m<sup>2</sup>



 Protège de la circulation piétonne intense et de l'équipement sur roues en caoutchouc, des déversements chimiques occasionnels, des éclaboussures, de l'abrasion et des chocs


**DU SYSTÈME 6600** 

- Excellent dans les conditions où les époxys à teneur en solides de 100 % n'adhèrent pas en raison du dégazage du béton, de l'élévation des températures ou de la lumière directe du soleil
- Formule à faible viscosité pour une application plus facile et un fini plus uniforme
- Le produit auto-apprêtant réduit le temps d'application

La base et l'activateur doivent être commandés séparément.

Couvre: 9.3 m<sup>2</sup> (100 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

### **COULEURS ACTIVATEUR 282113** Dune de sable 282115 Activateur 282112 Gris marine 282111 Gris argent 282109 Gris super clair Gris clair 282110 282107 Transparent




### · Les locaux de stockage de gros travaux

### **REVÊTEMENT POUR** PLANCHER À GRANDE **CIRCULATION DU SYSTÈME 6500**

Revêtement époxy à deux composants et à teneur en solides de 100 % qui offre une protection robuste pour les planchers industriels.

- Protège de la circulation piétonne intense et de l'équipement sur roues en caoutchouc, des déversements chimiques occasionnels, des éclaboussures, des lavages sous pression, de l'abrasion et des chocs
- Faible odeur idéale pour les endroits confinés ou peu ventilés
- Fini très lustré facile à entretenir
- Sèche rapidement remise en service en 10 heures pour une circulation légère et en 72 heures pour une circulation élevée

La base et l'activateur doivent être commandés séparément.



(100 pi2) par 3,78 L



**ACTIVATEUR** 

S6501410 Activateur

\$6502410 Activateur d'apprêt

Penetrating Prime and Seal

241200 Activateur d'apprêt

TurboPrimeMC faible en COV

# RUST-OLEUM

RUST-OLEUM

• Les entrepôts et les salles d'exposition

• Les laboratoires et les salles blanches

• Les hangars d'aviation et les zones

d'équipement mécanique

• Les locaux de stockage

À UTILISER POUR :

- Les hangars d'aviation et les zones d'équipement mécanique

### ÉPOXY À DÉLAI D'UTILISATION ALLONGÉ **DU SYSTÈME 6700**

Utilise une technologie chimique unique qui offre une excellente souplesse, des temps d'emploi allongés et des propriétés d'autolissage. Cet époxy à deux composants s'applique en une seule étape facile — aucun apprêt nécessaire. Grâce à sa faible odeur, ce revêtement peut être appliqué à l'intérieur avec un minimum de perturbation.

- Époxy à teneur en solides de 100 % que tout le monde peut appliquer
- Délai d'utilisation de 60 minutes, 2x plus long que les époxys typiques à teneur en solides de 100 %
- Excellentes propriétés d'autolissage qui permettent une application à l'aide d'un rouleau ou à l'aide d'une raclette en repassant avec un rouleau
- Faible odeur, faible en COV; parfait pour les planchers de béton neufs, vieux, nus ou déjà recouverts
- Remise en service rapide prêt pour la circulation de véhicules en 36 à 48 heures

Base et activateur compris dans la trousse à deux composants.





### À UTILISER POUR :

### • Les entrepôts et les salles d'exposition

- Les laboratoires et les salles blanches
- La couche de finition dans les zones

APPLICATION

POUR PLANCHER

REVÊTEMENTS

# RUST-OLEUM

### À UTILISER POUR

- Les entrepôts
- Les allées piétonnières
- Le béton peint ou teinté
- Les terrasses et les patios


### **SCELLANT ACRYLIQUE ANTI-POUSSIÈRE POUR PLANCHER DU SYSTÈME 5500**

Scellant anti-poussière pour béton à appliquer au rouleau.

- Appliquez directement sur le béton ou comme couche de finition transparente pour une surface plus facile à nettoyer et à entretenir
- Idéal pour les planchers, les allées, les terrasses et les patios de béton intérieurs et extérieurs dans les environnements industriels et commerciaux où l'on retrouve des conditions légères
- Pratique et prêt à l'emploi, sans besoin de mesurer ou de mélanger
- Empêche l'eau et les produits chimiques légers de pénétrer prévient
- Excellent rendement sur les surfaces neuves et déjà recouvertes
- Séchage rapide (couche suivante après une heure, circulation après 12 heures)

### **COULEURS**

251282 Transparent



Couvre: 13,9-37,1 m<sup>2</sup> (150-400 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

### À UTILISER POUR

- Les planchers de bois ou de béton
- Les zones de bureau et les entrepôts
- Les gymnases
- Les couches de finition lustrées sur les revêtements antidérapants


### **POLYURÉTHANE** TRANSPARENT À BASE **D'EAU DU SYSTÈME 6711**

Polyuréthane transparent à base d'eau pour la protection des planchers de bois.

- Couche de finition ou scellant lustré transparent à un composant facile à utiliser
- Protège de la circulation légère, des intempéries et des taches
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Répond aux normes en matière de COV et faible odeur pour une utilisation dans la plupart des zones réglementées

### **COULEURS**

**6711402** Transparent



Couvre: 37,1-74,3 m<sup>2</sup> (400-800 pi2) par 3,78 L

### À UTILISER POUR :

- Les planchers en béton à l'intérieur dans des environnements commerciaux ou industriels où l'on retrouve des conditions allant de légères à modérées
- · Les entrepôts, les salles d'exposition et les garages
- Les installations de fabrication et les locaux de stockage

### **REVÊTEMENT ÉPOXY D'ENTRETIEN POUR** PLANCHER EASYCLEAR\*\*

Revêtement à deux composants haute performance qui facilite l'entretien des planchers dans les environnements où l'on retrouve des conditions allant de légères à modérées.

- Trousse pour planchers industriels pratique et prête à mélanger
- Excellente protection sur le béton neuf ou ancien, ou sur les planchers déjà recouverts
- · Application facile au rouleau
- · Fini très lustré

Base et activateur compris dans la trousse à deux composants.

### **TROUSSE**

**256673** 120 oz lig.



Couvre: 23,2-37,1 m<sup>2</sup> (250-400 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

### **REVÊTEMENT** RUST-OLEUM **ANTIDÉRAPANT POUR PLANCHER ET TERRASSE DU SYSTÈME AS5600**

protègera vos planchers, ainsi que ceux qui y circulent pour des années à venir.

La prévention des glissades, des trébuchements et des chutes n'a jamais été aussi facile qu'avec les revêtements

antidérapants pour planchers Concrete Saver. De la circulation piétonne dans les vestiaires à la circulation importante

de véhicules dans les entrepôts, les produits Concrete Saver constituent une solution simple pour une installation plus

sécuritaire. Les revêtements sont faciles à appliquer pour les équipes d'entretien internes et offrent un fini durable qui

Revêtement antidérapant robuste à séchage rapide qui rehausse les planchers.

- Prêt à l'emploi, sans besoin de mesurer ni de mélanger
- La formule acrylique offre un profil flexible, faible à moyen, excellent pour le béton, l'asphalte, le bois ou le métal
- Faible odeur : peut être appliqué pendant les heures de travail
- Séchage rapide : prêt pour la circulation piétonne en aussi peu que 4 heures
- Coefficient de friction Sec : 1.30: Humide : 0.90

### **COULEURS**

**261175** Jaune de signalisation

**261176** Noir

**261177** Gris marine



**ANTIDÉRAPANT** 

Couvre: 5,5-6,5 m<sup>2</sup> (60-70 pi2) par 3,78 L

# RUST-OLEUM

PROFIL DU REVÊTEMENT

### À UTILISER POUR :

À UTILISER POUR :

• Les allées piétonnières

et à l'extérieur

caoutchouc

• Les planchers de béton à l'intérieur

Les terrasses et les patios dans

les environnements industriels et

commerciaux exposés à une circulation

piétonnière élevée et à une circulation

légère d'équipement sur roues en

- Les allées, les terrasses et les allées piétonnières
- Les escaliers et les zones d'opération de machines
- Les entrées et les sorties
- EFS de 20 mil PROFIL DU REVÊTEMENT

### **ÉPOXY ANTIDÉRAPANT EN UNE ÉTAPE DU SYSTÈME AS5400**

Époxy antidérapant économique qui protège les planchers destinés aux piétons en une seule étape.

- Système à un composant facile à utiliser pour une application rapide • Le profil strié supporte la circulation piétonne intense et/ou
- la circulation automobile légère • Peut être scellé à nouveau pour les zones à usages multiples
- assuietties à l'utilisation de produits chimiques légers, à de la vapeur de temps en temps et à des nettoyages chimiques
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Sèche rapidement remise en service en 24 heures pour une circulation élevée
- Coefficient de friction Sec : 1,17; Humide : 1,00

### **COULEURS** AS5471402 Dune de sable

AS5468402 Rouge brique AS5486402 Gris marine AS5482402 Gris argent

**AS5479402** Noir

### **COULEURS DE SIGNALISATION**

**AS5444402** Jaune de

\*Certaines couleurs sont offertes

signalisation

en 5 gallons



(50 pi2) par 3,78 L † Lorsque apprêté avec

le mastic époxy DTM du système 9100

66

PLANCHER

POUR

REVÊTEMENTS

# **ANTIDÉRAPANT**



#### À UTILISER POUR

- Les zones récréatives destinées à une circulation pieds nus
- Les vestiaires, les piscines et les toilettes d'hôtel
- Les douches, les buanderies et les allées piétonnières



PROFIL DU REVÊTEMENT

# ÉPOXY COMPACT ANTIDÉRAPANT DU SYSTÈME AS6000

Époxy antidérapant à base d'eau à deux composants et faible en COV qui agit comme protection pour les planchers destinés à la circulation pieds nus.

- À utiliser là où une protection supplémentaire contre les glissades et les chutes pieds nus est nécessaire et dans les environnements récréatifs humides
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

**COULEURS** 

AS6086425 Gris marine

AS6082425 Gris argent

- Sèche rapidement remise en service en 24 heures pour une circulation légère et en 48 heures pour une circulation élevée
- Coefficient de friction Sec : 0,78; Humide : 0,86

Offert en trousse de deux composants (1 gallon activé) comprenant une base et un activateur.



Couvre : 7,4-9,2 m<sup>2</sup> (80-100 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

APPLICATION

SUBSTRAT

COV g/L

**COV** <250

Couvre: 3,7-5,5 m<sup>2</sup>

(40-60 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

† Lorsque apprêté avec le mastic

époxy DTM du système 9100

RÉTON

# RUST-OLEUM AS6500 Anti-Stip 100% Solids Epary

# À UTILISER POUR :

- Le revêtement de plancher des usines de transformation des aliments
- Les zones de préparation et les zones d'assainissement
- Les endroits où l'humidité élevée et les nettoyages puissants sont courants



PROFIL DU REVÊTEMENT

# ÉPOXY ANTIDÉRAPANT À TENEUR EN SOLIDES DE 100 % DU SYSTÈME AS6500


Époxy à deux composants à teneur en solides de 100 % extra robuste qui préserve la qualité antidérapante, ainsi que la résistance aux produits chimiques et à l'abrasion nécessaire dans les usines de transformation des aliments où l'humidité élevée et les nettoyages puissants sont courants.

- Protège contre les produits chimiques et l'abrasion dans les environnements à circulation élevée
- Faible odeur idéale pour les endroits confinés ou peu ventilés
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Sèche rapidement remise en service en 12 heures pour une circulation légère et en 72 heures pour une circulation élevée
- Coefficient de friction Sec : 1,1; Humide : 1,0

Offert en trousse de deux composants comprenant une base et un activateur.

# **COULEURS**

AS6586425 Gris marine
AS6582425 Gris argent



Couvre : 2,3-3,2 m<sup>2</sup> (25-35 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

† Lorsque apprêté avec le mastic époxy DTM du système 9100

# RUST-OLEUM AS9100 Anti-Site High Performance East

## À UTILISER POUR :

- Le revêtement de planchers destinés à la circulation automobile
- La circulation et les rampes de chariots élévateurs
- Les allées piétonnières et les quais de chargement



PROFIL DU REVÊTEMENT

# ÉPOXY ANTIDÉRAPANT HAUTE PERFORMANCE DU SYSTÈME AS9100

Époxy antidérapant à deux composants de profil extrême et faible en COV qui offre une protection optimale pour les planchers adaptés à la circulation automobile.

- Protège contre les produits chimiques et l'abrasion dans les environnements à circulation élevée
- Le profil très strié résiste à l'usure intense, aux nettoyages puissants fréquents et à de forts taux d'humidité constants
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Sèche rapidement remise en service en 12 heures pour une circulation légère et en 72 heures pour une circulation élevée
- Coefficient de friction Sec : 1,05; Humide : 1,05

Offert en trousse de deux composants (1 gallon activé) comprenant une base et un activateur.

# COULEURS


AS9171425 Dune de sable
AS9168425 Rouge brique
AS9186425 Gris marine

**AS9182425** Gris argent

# COULEURS DE SIGNALISATION

# AS9144425 Jaune de signalisation

# PLASTIQUE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE



# À UTILISER POUR : • Les escaliers en béton, en métal et en bois à l'intérieur et à l'extérieur

# COUVRE-MARCHES SAFESTEPMD

Couvre-marches antidérapants, robustes et préformés qui offrent une surface résistante à la corrosion pour les marches endommagées, usées ou glissantes. (Fixation avec colle et vis).

# FORMATS OFFERTS (largeur et profondeur) :

**271792** 32 po x 10 po, noir/jaune, grain grossier

**271795** 36 po x 10 po, noir/jaune, grain grossier

**271796** 48 po x 10 po, noir/jaune, grain grossier **271797** 59 po x 10 po, noir/jaune, grain grossier

**271798** 32 po x 13,5 po, noir/jaune, grain grossier **271799** 36 po x 13,5 po, noir/jaune, grain grossier

271800 48 po x 13,5 po, noir/jaune, grain grossier

**271801** 59 po x 13,5 po, noir/jaune, grain grossier **292460** 32 po x 10 po, noir/jaune, grain moyen

**292461** 36 po x 10 po, noir/jaune, grain moyen

**292463** 48 po x 13,5 po, noir/jaune, grain moyen

PLANCHER

POUR

REVÊTEMENTS

# PLASTIQUE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE

#### À UTILISER POUR

• Les escaliers en béton, en métal et en bois à l'intérieur et à l'extérieur

# REBORDS DE MARCHES **SAFESTEP**<sup>MD</sup>

Rebords de marches robustes, à haute visibilité et résistants au glissement. (Fixation avec colle et vis).

# FORMATS OFFERTS (largeur et profondeur) :

- **271818** 32 po x 2,75 po x 1,25 po, jaune, grain grossier **271819** 36 po x 2,75 po x 1,25 po, jaune, grain grossier
- **271820** 48 po x 2,75 po x 1,25 po, jaune, grain grossier **271821** 59 po x 2,75 po x 1,25 po, jaune, grain grossier
- **292482** 32 po x 2,75 po x 1,25 po jaune, grain moyen
- **292483** 36 po x 2,75 po x 1,25 po, jaune, grain moyen **292484** 48 po x 2,75 po x 1,25 po, jaune, grain moyen

# PRÊT EN 24 HEURES

APPLICATION

**SUBSTRAT** 

BÉTON

COV g/L

**COV** < 100

Couvre : 37,1 m<sup>2</sup>

(400 pi²) par 3,78 L




### À UTILISER POUR :

- Les entrepôts et les salles d'exposition
- Les laboratoires et les salles blanches
- Les hangars d'aviation et les zones d'équipement mécanique
- Les locaux de stockage

# REVÊTEMENT EN **POLYURÉE POUR PLANCHER FASTKOTE**<sup>MD</sup>





- Revêtement pour plancher protecteur à séchage rapide
- Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
- Application facile au rouleau
- Temps de séchage rapides
- Circulation légère en 4 à 6 heures
- Circulation de véhicules en 24 heures

## COULEURS

**277498** Jaune de signalisation **277495** Gris

**277496** Havane

277497 Gris super clair **280972** Transparent

**285122** Noir

# À UTILISER POUR :

• Les allées piétonnières, les rampes et les paliers en béton, en métal ou en bois à l'intérieur et à l'extérieur

# REVÊTEMENT SAFESTEPMD

Feuilles de revêtement robustes avec une surface antidérapante résistante. Feuilles de fibre de verre très polyvalentes et durables pour les rampes, les allées piétonnières, etc. (Fixation avec colle et vis).

# FORMATS OFFERTS (largeur et profondeur) :

- **271810** 47 po x 47 po, noir, grain grossier
- 271811 47 po x 47 po, jaune de signalisation, grain grossier
- 271814 47 po x 96 po, jaune de signalisation, grain grossier
- **271815** 47 po x 96 po, gris, grain grossier
- **292178** 47 po x 96 po, noir, grain moyen

#### FORMATS OFFERTS (largeur et profondeur) :

**271816** 47,25 po x 47,25 po, noir/jaune, grain grossier

Revêtement pour échelon d'échelle


**295380** 12 po x 1 po, jaune de signalisation, grain moyen



#### À UTILISER POUR :

- Les entrepôts et les salles d'exposition
- Les laboratoires et les salles blanches
- Les hangars d'aviation et les zones d'équipement mécanique
- Les locaux de stockage

# REVÊTEMENT EN **POLYURÉE POUR PLANCHER STABLE AUX RAYONS UV FASTKOTEMD**



- Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion, ainsi qu'une stabilité aux rayons UV
- Application facile au rouleau
- Temps de séchage rapides
- Circulation légère en 4 à 6 heures
- Circulation de véhicules en 24 heures


# COULEURS

**278493** Havane

**278478** Gris

278494 Gris super clair

**280971** Noir



Couvre : 37.1 m<sup>2</sup> (400 pi2) par 3,78 L

**278270** Jaune de signalisation

277499 Transparent

70

**PLANCHER** 

POUR I

REVÊTEMENTS

HEURES

24

딞

PRÊTI

# PRÊT EN 24 HEURES



#### À UTILISER POUR

· Les applications commerciales

RUST-OLEUM

• Les entrepôts et les salles d'exposition

• Les laboratoires et les salles blanches

• Les hangars d'aviation et les zones


d'équipement mécanique

• Les locaux de stockage

À UTILISER POUR :

- Les restaurants
- · Les salles d'exposition


# **REVÊTEMENT DÉCORATIF EN POLYURÉE POUR** PLANCHER MEDICI\*\*



- Fini décoratif 100 % stable aux rayons UV
- Le revêtement à séchage rapide est prêt pour la circulation légère en 4 à 6 heures et pour la circulation normale de véhicules en 24 heures
- Formule durable en polyurée qui protège contre les produits chimiques et l'abrasion
- · L'application facile au rouleau crée un fini plus uniforme que les autres teintures pour béton

# **COULEURS**

**280939** Ardoise brune



Couvre : 31,7 m<sup>2</sup> (400 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

**280947** Terre cuite 280938 Crépuscule Sierra

REVÊTEMENT

**280950** Pierre





Revêtement stable aux rayons UV et à séchage rapide qui offre une excellente résistance aux UV, aux produits chimiques et à l'abrasion dans une vaste gamme de températures, ce qui en fait un produit tout indiqué pour les applications à l'intérieur

- Peut être appliqué au pulvérisateur ou au rouleau à des températures entre -19 °C et 49 °C (-20 et 120 °F) et lorsque l'humidité est élevée
- Revêtement à séchage rapide pouvant être recouvert après 4-6 heures
- Procure une excellente adhérence au béton, aux revêtements époxy, aux uréthanes et aux polyurées
- Sèche en un fini professionnel très lustré

# PRODUITS OFFERTS

**283567** Composant A - 2 gallons 283616 Composant B - 2 gallons



Couvre: 23.2-32.5 m2 (250-350 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

# PRÊT EN 24 HEURES



# À UTILISER POUR :

À UTILISER POUR :

• Les entrepôts et les salles d'exposition

• Les laboratoires et les salles blanches

• Les hangars d'aviation et les zones

d'équipement mécanique

• Les locaux de stockage

- Les entrepôts et les salles d'exposition
- Les laboratoires et les salles blanches
- Les hangars d'aviation et les zones d'équipement mécanique
- Les locaux de stockage





Revêtement polyaspartique pour plancher à teneur en solides de 100 % qui offre une excellente résistance aux UV, aux produits chimiques et à l'abrasion dans une vaste gamme de températures, ce qui en fait un produit tout indiqué pour es applications à l'intérieur et à l'extérieur.

- Application à l'aide d'une raclette en repassant avec un rouleau à des températures entre -19 °C et 49 °C (-20 et 120 °F) et lorsque l'humidité est élevée
- Revêtement à séchage rapide pouvant être recouvert après 4-6 heures
- Procure une excellente adhérence au béton, aux revêtements époxy, aux uréthanes et aux polyurées
- Sèche en un fini professionnel très lustré
- Peut être appliqué comme couche transparente ou peut être teinté avec des colorants universels en polyurée

# PRODUITS OFFERTS

283618 Composant A - 2 gallons 283643 Composant B - 3 gallons


et résiste à une vaste gamme de températures et de conditions

- à des températures entre -19 °C et 49 °C (-20 et 120 °F) et lorsque l'humidité est élevée
- Revêtement à séchage rapide pouvant être recouvert après
- Procure une excellente adhérence au béton, à la fibre de verre, au bois, à l'époxy, aux uréthanes et aux polyuréthanes
- Peut être appliqué comme couche transparente ou peut être teinté avec des colorants universels en polyurée
- apprêt ou revêtement autonome

# À UTILISER POUR :


**283193** Composant A - 1 gallon

283191 Composant B - 2 gallons



(100-200 pi2) par 3,78 L





- 2-4 heures
- Peut également être appliqué sur les surfaces verticales comme





Couvre: 7,4-18,5 m<sup>2</sup> (80-200 pi2) par 3,78 L **PLANCHER** 

POUR I

REVÊTEMENTS

# PRÊT EN 24 HEURES



#### À UTILISER POUR :

- · Les applications commerciales
- Les restaurants
- Les salles d'exposition

# REVÊTEMENT DÉCORATIF POUR PLANCHER HEAVY METAL

PRÊT 24

Revêtement très lustré pour plancher qui est doté d'additifs nacrés procurant un fini iridescent distinctif tout indiqué pour les restaurants, les salles d'exposition, les vestibules ou tout autre endroit nécessitant un plancher décoratif et durable.

- Facile à appliquer avec un long temps d'emploi délai d'utilisation de 45 minutes
- Revêtement à séchage rapide prêt pour la circulation en moins de 24 heures
- Formule durable qui protège contre les produits chimiques et l'abrasion
- Utilisez le revêtement en polyurée FastKote noir comme couche de fond pour un effet plus percutant

# SUBSTRAT BÉTON COV g/L GOV <100

Couvre : 8,3-9,2 m<sup>2</sup> (90-100 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

# **PRODUITS OFFERTS**

**280952** Composant A - 2 gallons **280954** Composant B - 1 gallon

# **COULEURS**

**280927** Ciel bleu

280928 Balle argentée

280929 Casserole en cuivre

:ée

**280926** Brun terre

# PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

# ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR REVÊTEMENT DE PLANCHER 200

Granulat spécialement raffiné qui offre une résistance accrue au dérapage

- Formulé pour une utilisation avec l'époxy à base d'eau de notre système 6000 ou l'époxy à teneur en solides de 100 % de notre système 6500
- Peut être ajouté directement au revêtement liquide ou répandu sur le fini final

#### **PRODUITS OFFERTS**

200504 Additif antidérapant pour revêtement de plancher

# **ADDITIF ULTRAWEAR™**

À utiliser avec les revêtements pour plancher industriels afin d'obtenir une meilleure durabilité et une surface antidérapante

Mélangez un sac par gallon

# **PRODUITS OFFERTS**

213898 Additif UltraWear

# **ADDITIF DE DURABILITÉ**

Augmente la durabilité, la longévité et les propriétés antidérapantes des produits de revêtement de plancher rapide Rust-Oleum

- Facile et pratique mélangez un sac dans un gallon de revêtement en polyurée pour plancher FastKote ou de revêtement en polyurée pour plancher stable aux rayons UV FastKote
- Mélange fin d'oxyde d'aluminium

# **PRODUITS OFFERTS**

280945 Additif de durabilité

# **PASTILLES DE VINYLE DÉCORATIVES**

À utiliser avec la plupart des systèmes pour un fini décoratif

• Offertes en sacs de 1 lb

# **PRODUITS OFFERTS**

**205220** Noir/blanc **205178** Bleu/blanc

205177 Noir/blanc/bleu

**205179** Noir/blanc/gris

Visitez Rustoleum.com/industrial pour consulter les couleurs offertes.

# MALAXEURS ET ROULEAUX RUST-OLEUM

6695023 Malaxeur Jiffler


6697005 Manchon de rouleau phénolique « sans poils » de 9 po

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS POUR PLANCHER

Les données présentées dans ce tableau servent à faire la comparaison avec les caractéristiques physiques fondamentales des revêtements pour plancher Concrete Saver. Pour des renseignements plus détaillés, consulter les fiches de caractéristiques techniques de Rust-Oleum pour chacun des produits.	ÉPAISSEUR DU FILM Recommandée				SOLIDES	RENDEMENT				TEMPS DE SÉCHAGE NMBRE D'HEURES ENTRE 21 °C (70 °F) ET 27 °C (80 °F) + UNE HUMIDITÉ RELATIVE DE 50 %				DILUER AU BESOIN					11 °C (70 °F) ET	CHE (°C/°F)	ATILS		-
	HUMIDE		SEC		DU VOLUME EN	PRATIQUE EN SUPPOSANT UNE PERTE DE MATIÈRE DE 15 %		THÉORIQUE À UNE EFS DE 1 MIL				F		LEAU	R	E		JU MÉLANGE / Ateur	10N EN HEJRES ENTRE 21 °C (70 °P) ET Motté relative de 50 %	RÉSISTANCE À LA CHALEUR SÈCHE (°C/°F)	NIVEAU DE COV (g/L) Composés organiques volatils	'R (°C/°F)	TEMPÉRATURE D'APPLICATION
	MILS	MICROMÈTRES	MILS	MICROMÈTRES	POURCENTAGE DU VOLUME EN SOLIDES	pi²/gal	m²/L	pi²/gal	m²/L	NON COLLANT	À POINT	RECOUVREMENT	CIRCULATION	PINCEAU / ROULEAU	PULVÉRISATEUR SANS AIR	PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE	NETTOYAGE	PROPORTION DU MÉLANGE / N° DE L'ACTIVATEUR	DÉLAI D'UTILISATION EN 27°C (80°F) + UNE HUMIOTTÉ RI	RÉSISTANCE À L	NIVEAU DE COV COMPOSÉS ORC	POINT D'ÉCLAIR (°C/°F)	TEMPÉRATURE
Peinture uréthane acrylique pour plancher – Système 5600	5-8	125- 200	1,5- 2,0	37,5 -50	25- 30	170- 400	4,2- 6,6	400- 480	9,8- 11,8	1-2	_	4-6	24	_	_	_	Savon/ Eau	_	-	_	<100	> 93 °C (200 °F)	10-32 °C (50-90 °F)
Époxy à base d'eau – Système 6000	4- 6,5	100- 162,5	1,5- 2,5	37,5- 62,5	33- 37	200- 350	4,9- 8,6	500- 600	12,3- 14,8	1	-	1-2	16- 72	1	_	_	Savon/ Eau	7:1 6001604	6-8	-	<250	96 °C (205 °F)	15-38 °C (60-100 °F)
Revêtement époxy pour plancher à base d'eau S60	7-10	175- 250	3,5- 5	87,5 -125	50	135- 195	3,3- 4,8	800	19,7	30 min.	_	1-2	24	Eau	Eau	Eau	Savon/ Eau	2:1	2	_	0	>93 °C (200 °F)	10-32 °C (50-90 °F)
Mastic époxy DTM – Système 9100 (avec l'activateur 9101402)	6,5- 10,5	162,5- 262,5	5-8	125- 200	78- 81	125- 225	3,1- 5,5	1250- 1300	30,8- 32,0	6-8	6-12	16- 72	_	1	-	160402 10 %	160402	1:1 70°F	2-41	149°C (300°F)	<340	43 °C (110 °F)	10-38 °C (50-100 °F)
Revêtement époxy pour plancher à séchage rapide – Système 6200	3,5- 8,0	87,5- 200	2,5- 5,5	62,5- 137,5	69	300- 350	7,4- 8,6	_	_	-	_	4	5	-	-	_	160402	1:1	2-4	149°C (300°F)	<250	B:26 °C A:-9 °C	10-38 °C (50-100 °F)
Revêtement d'entretien résistant pour plancher – Système 6600	16	400	16	400	100	100	2,5	1604	39,5	ı	-	10- 24	10- 72	-	-	_	160402	2:1 1,6:1	1/2	-	<100	> 100 °C (212 °F)	16-32 °C (60-90 °F)
Revêtement pour plancher à grande circulation – Système 6500	16	400	16	400	100	100	2,5	1604	39,5	-	_	10- 24	10- 72	_	-	_	160402	1,6:1	1/2	_	<100	> 100 °C (212 °F)	16-32 °C (60-90 °F)
Scellant acrylique anti-poussière pour plancher - Système 5500	-	_	_	_	_	150- 400	_	-	-	-	-	3	12	-	-	-	Savon/ Eau	-	-	-	<100	>93 °C (200 °F)	10-38 °C (50-100 °F)
Polyuréthane transparent à base d'eau – Système 6711	2- 3,5	50- 87,5	,5- 1,0	12,5- 25	29	400- 800	9,8- 19,7	465	11,4	1/4	_	1/2	24	_	_	Eau jusqu'à 5 %	190402 Savon/ Eau	_	_	_	<250	>93 °C (200 °F)	10-38°C (50-100°F)
Revêtement époxy d'entretien pour plancher EasyClear	3,0- 7,0	75- 175	2,0- 5,0	50- 125	76	400	9,8	1,221	30,0	-	-	10- 24	10- 96	_	-	-	160402	2:1	1,5	-	<100	B:0 °C A:112 °C	15,5-29 °C (60-85 °F)
Revêtement antidérapant pour plancher et terrasse – Système AS5600	20- 23	500- 575	12- 15	300- 375	62- 64	60- 70	1,5- 1,7	_	_	-	_	_	24	_	-	_	Savon/ Eau	_	_	_	<50	>93°C (200°F)	10-38 °C (50-100 °F)
Revêtement époxy en une étape – Système AS5400	30- 35	750- 875	17- 20	425- 500	60- 62	50	1:23	-	_	-	-	12	24	_	-	_	160402	_	-	-	<340	27 °C (81 °F)	10-38 °C (50-100 °F)
Revêtement époxy compact pour plancher – Système AS6000	16- 20	400- 500	10- 15	250- 375	65- 75	80- 100	1,9- 2,4	_	-	-	_	_	48	-	_	-	Savon/ Eau	3,7:1 AS60	1	-	<70	>93 °C (200 °F)	10-38 °C (50-100 °F)
Revêtement époxy haute performance pour plancher – Système AS9100	27- 40	675- 1000	17- 25	425- 625	62	40- 60	1- 1,5	-	_	_	-	_	72	_	_	_	160402	9,6:1 AS91	4	_	<250	27 °C (81 °F)	10-38 °C (50-100 °F)
Revêtement pour plancher époxy à teneur en solides de 100 % — Système AS6500	27- 40	675- 1000	26- 40	650- 1000	96- 100	25- 35	0,6- 0,9	-	_	-	-	_	48	_	_	_	160402	4,1:1 AS65	1	-	<30	>93°C (200°F)	10-38 °C (50-100 °F)
FastKote <sup>MD</sup>	4	100	3,4	100	100	400	37,16	_	_	1-2	3-6	2-12	24	-	ı	_	Acétone	_	18	_	<10	-	10-32 °C (50-90 °F)
FastKote <sup>MD</sup> UV	4	100	3,2	80	100	400	37,16	_	_	1-2	3-6	4-12	24	_	_	_	Acétone	_	18	_	0	_	10-32 °C (50-90 °F)
EcoPrime	2-3	50- 75	2-3	50- 75	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

POUR PLANCHER

REVÊTEMENTS





LeakSeal de Rust-Oleum innove avec des produits de qualité qui réparent et embellissent les espaces résidentiels et commerciaux. LeakSeal de Rust-Oleum est fier de présenter son nouveau programme complet pour la toiture comprenant des revêtements pour toits, des produits de réparation, ainsi que des produits nettoyants pour les toits résidentiels et commerciaux.

Utiliser sur les toits à pente faible ou abrupte, y compris les bâtiments commerciaux et

résidentiels, les VR, les caravanes, les auvents, les granges, les remises et plus encore.



# **APPRÊT**



### À UTILISER POUR :

- Le métal
- Les membranes à couche unique
- Le béton

# **APPRÊT POUR TOITS** UNIVERSEL LEAKSEALMD

L'apprêt pour toits universel LeakSeal de Rust-Oleum est concu pour être appliqué sur tout un éventail de substrats de toit, tels le métal, les membranes à couche unique et le béton, afin de favoriser l'adhérence des couches de finition aux substrats nettoyés.

# Apprêt tout usage

- · Aérosol facile à utiliser
- Promoteurs d'adhérence
- Mélange de solvants exclusif
- · Aucun séchage nécessaire; peut être recouvert immédiatement

**321984** 340 q





#### À UTILISER POUR :

• Les membranes asphaltiques neuves ou anciennes, ou les membranes à couche unique

# APPRÊT À BASE D'EAU **LEAKSEAL<sup>MD</sup>**

L'apprêt à base d'eau LeakSeal de Rust-Oleum est un apprêt modifié par polymères qui prépare une variété de substrats de toit avant l'application des systèmes de revêtement pour toits élastomériques LeakSeal de Rust-Oleum.

# Apprêt multi-surfaces

- Séchage rapide
- Écologique
- Faible en COV
- Favorise l'adhérence des systèmes de revêtement aux membranes asphaltiques neuves ou anciennes comme à celles à couche unique

# **PRODUITS OFFERTS**

**322037** 18.9 L **322051** 3,78 L





# À UTILISER POUR :

- · Les surfaces froides, chaudes, humides, sèches ou submergées
- Les couches d'asphalte neuves et les membranes de bitume modifié, les bouches d'aération, les bardeaux, les puits de lumière et les cheminées

# PRODUIT DE RÉPARATION **ULTIME POUR SURFACES** HUMIDES LEAKSEAL™



RÉPARATION

À base d'asphalte, hautement fibreux et de qualité supérieure, le produit de réparation caoutchouté pour surfaces humides LeakSeal de Rust-Oleum est un ciment pour toits mélangé à des huiles pénétrantes et à des agents plastifiants que l'on peut appliquer directement sur les surfaces froides, chaudes, humides, sèches ou submergées. Ce produit peut être utilisé afin de réparer et restaurer les solins et les défauts de toit, telles les cloques, les fissures et les perforations. Il peut également être utilisé pour adhérer à une couche d'asphalte neuve et aux solins en membrane de bitume modifié, ou encore pour sceller les bouches d'aération, les bardeaux, les puits de lumière et les cheminées. Le produit de réparation caoutchouté pour surfaces humides résiste à l'affaissement et s'étale très facilement par temps froid.

# • Adhérence supérieure

- Réparations dans toutes les conditions météorologiques
- Très fibreux et flexible afin de résister aux craquelures
- Résiste à l'affaissement

#### **PRODUITS OFFERTS**

**322022** 11.4 L

**322050** 3,78 L

**322032** 300 mL

# PRODUIT DE RÉPARATION POUR TOITS TRANSPARENT

# À UTILISER POUR :

• Les toits plats ou en pente

# PRODUIT DE RÉPARATION **POUR TOITS TRANSPARENT LEAKSEAL<sup>MD</sup>**



Le produit de réparation pour toits transparent LeakSeal de Rust-Oleum est un scellant imperméabilisant qui agit rapidement, dure longtemps et s'applique facilement. Il peut être utilisé de manière autonome ou en conjonction avec des systèmes de

## • Produit monocomposant élastomérique thermoplastique

- Haute performance
- Scellant flexible
- Formation rapide de film, séchage complet rapide

#### **PRODUITS OFFERTS**

**322045** 3.78 L

322028 946 ml

**322031** 300 mL

78

PRODUITS POUR TOITS

RÉPARATION


# RÉPARATION



# À UTILISER POUR :

- Les toits
- · Les puits de lumière
- · Les solins
- · Les cheminées

# **PRODUIT DE RÉPARATION POUR TOITS - HUMIDE/SEC LEAKSEAL<sup>MD</sup>**



- S'applique de manière lisse, sans s'étirer
- Fibreux, à base d'asphalte
- Colmate les fissures et les fentes dans des conditions sèches
- Imperméabilise et colmate les fuites

#### **PRODUITS OFFERTS**

**322034** 3,78 L 322033 800 mL



APPLICATION

APPLICATION

# RÉPARATION POUR TOITS

#### À UTILISER POUR :

• Les réparations générales sur les toits en asphalte et en bitume modifié

# PRODUIT DE RÉPARATION **POUR TOITS TOUTES** SAISONS LEAKSEALMD

Le produit de réparation pour toits toutes saisons LeakSeal de Rust-Oleum est un mastic à base d'asphalte fibreux, formulé avec un mélange de modificateur de type caoutchouc (SBS), d'huiles pénétrantes et d'agents plastifiants.

#### • Colmate les fuites

- Application toutes saisons
- Modifié au SBS
- Adhère aux surfaces humides
- Maniabilité à basse température

#### **PRODUITS OFFERTS**

**322133** 18.9 L

**322132** 3,78 L **322130** 300 mL

# RUST-OLEUM

## À UTILISER POUR :

- Le métal
- Le bois
- · Le vinyle • Le verre

# **SCELLANT POUR GOUTTIÈRE ET** REVÊTEMENT LEAKSEALMD

Le scellant pour gouttière et revêtement LeakSeal s'applique dans toutes les saisons. Il adhère au métal, au bois, au vinyle et au verre.

# • Maniabilité à basse température

- Polyvalent
- Colmate les fuites

## **PRODUITS OFFERTS**

338373 300 mL - Blanc **338375** 300 mL - Transparent





- Les solins
- Les joints Les fissures
- Les petits trous
- Les cloques
- Les gouttières

# **TISSU DE RÉPARATION POUR** TOIT LEAKSEALMD

Le tissu de réparation pour toit LeakSealMD est un tissu de fibre de verre utilisé pour renforcer les travaux de réparation de toits tels que les solins, les joints, les fissures, les petits trous, les cloques et les gouttières.

• Utilisez-le avec le produit de réparation pour toits LeakSeal pour réparer les fissures, les joints, les petits trous, les solins, les cloques et les gouttières

# **AVAIPRODUITS OFFERTS**

**259957** roul. de 25 pi



PRODUITS POUR TOITS

# REVÊTEMENT



#### À UTILISER POUR :

- Les toits métalliques
- Les parois latérales
- Le bitume modifié

# **REVÊTEMENT POUR TOITS EN ALUMINIUM** LEAKSEALMD - 15 ANS



Le revêtement pour toits en aluminium LeakSeal de Rust-Oleum d'une durée de 15 ans est un revêtement pigmenté métallique utilisé pour rendre les toits et les parois latérales en métal antirouille et à l'épreuve des intempéries. Il sert également de revêtement réfléchissant pour les toits multicouches et les systèmes de toiture en bitume modifié.

- Réfléchissant à 66 %
- Revêtement réfléchissant écoénergétique
- Teneur en flocons métalliques de 15,9 %
- 1 couche directement sur la surface rouillée intacte aucun apprêt n'est requis
- Prévient la rouille et imperméabilise les toits métalliques

#### **PRODUITS OFFERTS**

**322077** 18.9 L **322066** 3.78 L

#### À UTILISER POUR

- Les toits métalliques
- Les parois latérales

# **REVÊTEMENT POUR TOITS EN ALUMINIUM** LEAKSEALMD - 7 ANS



d'une durée de 7 ans est un revêtement pigmenté métallique utilisé pour rendre les toits et les parois latérales en métal antirouille et à l'épreuve des intempéries. Il sert également de revêtement réfléchissant pour les toits multicouches et les systèmes en bitume modifié.

- Réfléchissant à 50 %
- Revêtement réfléchissant écoénergétique
- Teneur en flocons métalliques de 9,7 %
- 2 couches directement sur la surface rouillée intacte aucun apprêt n'est requis
- Prévient la rouille et imperméabilise les toits métalliques

# **PRODUITS OFFERTS**

**322079** 18.9 L **322068** 3,78 L



# À UTILISER POUR :

- · Les toits métalliques
- Le héton
- Le hitume modifié
- Les toits multicouches
- Les toits à couche unique abîmés par les intempéries


# **REVÊTEMENT POUR** TOITS ÉLASTOMÉRIQUE LEAKSEALMD - 17 ANS

Le revêtement pour toits élastomérique LeakSeal de Rust-Oleum d'une durée de 17 ans offre un indice de réflectivité initial élevé de 85 %, un bon rendement énergétique, une grande durabilité et une excellente résistance aux intempéries et à l'accumulation de saleté.

- Réfléchissant à 85 %
- Revêtement réfléchissant écoénergétique
- Devient résistant à la pluie en 2 heures
- Flexibilité à basse température -34 °C (-30 °F)

# **PRODUITS OFFERTS**

**322080** 18.9 L **322069** 3,78 L



# REVETEMENT POUR TOITS ÉLASTOMÉRIQUE À UTILISER POUR :

- Les toits métalliques
- · Les toits multicouches en asphalte • Les toits à couche unique abîmés par



- Le béton
- Le bitume modifié



# **REVÊTEMENT POUR TOITS ÉLASTOMÉRIQUE** LEAKSEALMD - 7 ANS



REVÊTEMENT

Le revêtement pour toits élastomérique LeakSeal de Rust-Oleum d'une durée de 7 ans offre un indice de réflectivité initial élevé de 67 %, un bon rendement énergétique, une grande durabilité et une excellente résistance aux intempéries et à l'accumulation de saleté. Ce revêtement pour toits élastomérique est formulé pour respecter ou dépasser les normes ASTM D6083. Le revêtement pour toits élastomérique LeakSeal de Rust-Oleum d'une durée de 7 ans imperméabilise les membranes à couche unique abîmées par les intempéries et les toits multicouches à surface lisse en asphalte et en bitume modifié, en plus de les rendre résistants aux intempéries.

### • Réfléchissant à 67 %

- Revêtement réfléchissant écoénergétique
- Devient résistant à la pluie en 6 heures
- Résiste à la moisissure

#### **PRODUITS OFFERTS**

**322082** 18,9 L **322071** 3,78 L



### À UTILISER POUR :

- Les toits multicouches en asphalte
- Le bitume modifié

# **REVÊTEMENT POUR TOITS** FIBREUX LEAKSEALMD

Le revêtement pour toits noirs fibreux LeakSeal de Rust-Oleum est un revêtement d'imprégnation à froid et à base d'asphalte de qualité supérieure, formulé pour résister aux effets néfastes de l'environnement.



- À hase de solvant
- Extrêmement flexible, résiste aux fissures et aux craquelures
- Fibreux pour une durabilité améliorée
- Installation économique avec rapidité et facilité

# PRODUITS OFFERTS

322084 18.9 L **322073** 3,78 L



# À UTILISER POUR :

- · Les toits multicouches en asphalte
- Le bitume modifié
- · Le béton humide ou frais

# **REVÊTEMENT POUR TOITS ET FONDATIONS LEAKSEAL™**



une émulsion d'asphalte non fibreuse, peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau comme apprêt et couche de fond mince de qualité supérieure pour une utilisation après le séchage avec les revêtements pour toits LeakSeal de Rust-Oleum. Il peut également servir de produit de protection contre l'humidité pour protéger les surfaces verticales contre la pénétration de l'humidité lorsqu'il est appliqué sur les toits ou les bâtiments. Appliqué au pulvérisateur ou au rouleau, ce produit permet de remplir les pores et de protéger contre la pénétration de l'humidité.

# • Produit de protection contre l'humidité

- Émulsion d'asphalte
- Protège et scelle les toits et les murs de fondation
- · Applicable au pulvérisateur, non fibreux • Devient résistant à la pluie en 2 heures
- **PRODUITS OFFERTS**

**322085** 18,9 L **322074** 3,78 L

POUR TOITS

**PRODUITS** 

# **IMPERMÉABILISATION**



#### À UTILISER POUR :

- Les cavités murales à l'extérieur
- Le béton nouvellement coulé
- L'acier
- Les substrats à base de bois

# MEMBRANE POUR FONDATIONS LEAKSEAL<sup>MD</sup>

La membrane pour fondations de 36 po LeakSeal de Rust-Oleum est une membrane imperméable et autoadhésive conçue pour être appliquée sur la paroi externe des murs creux afin de réduire l'infiltration et l'exfiltration d'air, la transmission de vapeur ainsi que la pénétration d'eau.

- Fabriquée avec une épaisseur prédéfinie uniforme qui procure un rendement uniforme et constant
- Le film en PEHD robuste protège la membrane en SBS contre les dommages consécutifs lors du processus de construction
- La doublure blanche réduit l'absorption de chaleur
- L'utilisation de l'apprêt à base d'eau LeakSeal est recommandée pour une adhérence supérieure

#### **PRODUITS OFFERTS**

**322024** 36 po

# RUST-OLEUN Leak Sea WATERPROOFIX SEALANT/SCELLAN MFERMÉ ABILEN MATERIA BANGAN MAT

# À UTILISER POUR :

- Le bois
- Le métalLe béton
- La maçonnerie
- Les surfaces en asphalte

# SCELLANT IMPERMÉABILISANT LEAKSEAL<sup>MD</sup>

Le scellant imperméabilisant LeakSeal s'utilise avec les membranes d'imperméabilisation. Il s'utilise sur les surfaces en bois, en métal, en béton, en maçonnerie et en asphalte.

- Demeure flexible
- Scelle tous les joints et les trous
- Adhère aux surfaces humides
- Imperméabilise et colmate les fuites

# **PRODUITS OFFERTS**

**338378** 800 mL **338377** 300 mL

# **IMPERMÉABILISATION**



#### À UTILISER POUR :

- Les cavités murales à l'extérieur
- Le béton nouvellement coulé
- L'acier
- Les substrats à base de bois

# MEMBRANE POUR FONDATIONS LEAKSEAL<sup>MD</sup>

La membrane pour fondations de 9 po LeakSeal de Rust-Oleum est une membrane imperméable et autoadhésive conçue pour être appliquée sur la paroi externe des murs creux afin de réduire l'infiltration et l'exfiltration d'air, la transmission de vapeur ainsi que la pénétration d'eau.

- Fabriquée avec une épaisseur prédéfinie uniforme qui procure un rendement uniforme et constant
- Le film en PEHD robuste protège la membrane en SBS contre les dommages consécutifs lors du processus de construction
- Adhérence supérieure
- Réparations dans toutes les conditions météorologiques
- Très fibreux et flexible afin de résister aux craquelures
- Résiste à l'affaissement
- La doublure blanche réduit l'absorption de chaleur
- Scelle les encadrements de fenêtre et de porte

#### **PRODUITS OFFERTS**

**322026** 6 po **322027** 9 po



## À UTILISER POUR :

- Les cavités murales à l'extérieur
- Le béton nouvellement coulé
- L'acier
- Les substrats à base de bois

# MEMBRANE LIQUIDE D'IMPERMÉABILISATION LEAKSEAL La membrane liquide d'imperméabilisation LeakSeal de Rust-Oleum est conçue pour sceller les murs extérieurs au-dessus et au-dessous du niveau du sol et pour réduire l'infiltration et l'exfiltration d'air, la transmission de vapeur, ainsi que la

# Membrane monolithique uniforme Application ou reuleau qui au pulvérienteur

- Application au rouleau ou au pulvérisateur
- Formule hautement élastique qui demeure flexible afin de se dilater en suivant le mouvement du bâtiment et de résister aux craquelures
- Résiste à de grandes variations de température
- Résistant aux UV

pénétration d'eau.

# PRODUITS OFFERTS


**322038** 18,9 L

**322052** 3,78 L

POUR TOITS

**PRODUITS** 

**IMPERMÉABILISATION** 





# GARAGE H ENTRÉE (

# **EPOXYSHIELD**<sup>MD</sup>



## À UTILISER POUR : • Les surfaces en asphalte

# **BOUCHE-FISSURES POUR ENTRÉE DE GARAGE ULTIME EPOXYSHIELD<sup>MD</sup>**

Le bouche-fissures pour entrée de garage ultime EPOXYSHIELD est formulé de caoutchouc donnant un scellant flexible, durable et résistant pour les fissures des surfaces en asphalte.

- Caoutchouté
- Il est prêt à sceller en 2 heures
- Formule éliminant les traces
- Comble facilement les petites fissures
- Fortifié à l'uréthane

# **PRODUITS OFFERTS**

317751 Blanc - 300 mL



**APPLICATION** 

**SUBSTRAT** 

ASPHAITE



À UTILISER POUR : • Les surfaces en asphalte

# **BOUCHE-FONDRIÈRES POUR ASPHALTE EPOXYSHIELD**MD

Le bouche-fondrières EPOXYSHIELD est un produit de réparation d'asphalte « à froid » prémélangé et prêt à utiliser qui bouche en permanence les fondrières et les larges fissures. Cette formule de technologie avancée, respectueuse de l'environnement reste malléable à des températures aussi basses que 5 °C (41 °F) et procure une adhérence supérieure à la base d'asphalte. Sa formule à faible odeur le rend plus facile à utiliser.

- Bouche les fissures et les trous de plus de 12 mm (1/2 po)
- Comble en permanence les larges fissures et les fondrières
- Prêt immédiatement pour la circulation automobile
- S'utilise dans toutes les conditions météorologiques

# **PRODUITS OFFERTS**

**257892** Noir - 4,5 kg 280607 Noir - 10 kg



À UTILISER POUR :


# **SCELLANT POUR ENTRÉE DE GARAGE PLUS 3X EPOXYSHIELD<sup>MD</sup>**

Le scellant pour entrée de garage Plus EPOXYSHIELD offre un rendement exceptionnel. L'application d'une seule couche suffit, et vous pourrez réutiliser votre entrée de garage en 4 heures.

- Prêt pour la pluie en 1 heure
- Faible en COV
- Rendement jusqu'à 3 fois meilleur que l'asphalte standard ou le goudron de houille
- Application en une seule couche, formule facile à mélanger et faible odeur

# **PRODUITS OFFERTS**

**270902** Noir - 17 L



**EPOXYSHIELD**<sup>MD</sup>

SUBSTRAT

ASPHALTE

# À UTILISER POUR :

· Les surfaces en asphalte

# **BOUCHE-FISSURES HAUTE DE GAMME EPOXYSHIELD**<sup>MD</sup>

Le bouche-fissures caoutchouté haut de gamme EPOXYSHIELD est formulé de polymères fortifiés d'uréthane donnant un scellant flexible, durable et résistant pour les fissures des surfaces en asphalte.

- Pour les fissures de moins de 12 mm (1/2 po)
- Comble facilement les petites fissures
- Fortifié d'uréthane pour une meilleure flexibilité
- Liquide, caoutchouté


# **PRODUITS OFFERTS**

**257557** Noir - 3,78 L





**ENTRÉE DE GARAGE** 





Rust-Oleum fabrique une panoplie diversifiée de produits économiques et haute performance pour tous les besoins en nettoyage. La gamme de produits de Rust-Oleum comprend des nettoyants et des dégraissants, des détachants de moisissure, des désinfectants, des décapants de rouille, des produits pour les canalisations et les fosses septiques, et plus encore. Peu importe le défi de nettoyage, Rust-Oleum a la solution qui convient à vos besoins d'entretien et d'assainissement.



# **DÉTACHANTS DE MOISISSURE**



#### À UTILISER POUR :

• Les surfaces dures et en tissu, comme les cloisons sèches, le bois, le bois d'œuvre composite, le plastique, le béton, les parements, les bardeaux, le métal, la brique, la pierre, les carreaux, le coulis, le stucco, le tissu (sacs de sport, vêtements), les meubles, les tissus automobiles et d'ameublement, les planchers, le caoutchouc (joint d'étanchéité de laveuses à chargement frontal) et plus encore

# MOLD CONTROL™ DE CONCROBIUM

Le produit Mold Control de Concrobium est une solution brevetée qui élimine et prévient les moisissures, tout en éliminant efficacement les odeurs de moisi, et ce, sans javellisant ni produits chimiques nocifs. Le produit fonctionne en séchant, en pulvérisant les spores de moisissures à la source et en laissant un écran antimicrobien invisible qui prévient la croissance de moisissures. Le produit Mold Control de Concrobium s'utilise pour nettoyer et prévenir les moisissures, pour l'entretien général à l'intérieur, la restauration à la suite de dommages causés par l'eau et pendant la construction et les rénovations (préparation pour la peinture et prétraitement de matériaux de construction).

## • Élimine et prévient les moisissures

- Ne contient pas de javellisant, d'ammoniaque, ni de composés organiques volatils (COV)
- Homologué par Santé Canada (DIN 02269996)
- Code Xactimate : HMR-GRMBIO
- Le rendement varie selon la surface et la méthode d'application

# **PRODUITS OFFERTS**

**620020** 18,9 L **620004** 3,78 L **620946** 946 mL



## À UTILISER POUR :

 La plupart des surfaces dures, non poreuses ou semi-poreuses comme le bois, le bois d'œuvre composite, le béton, la maçonnerie, les cloisons sèches, le coulis, la fibre de verre, les carreaux, le plastique, le laminé et le métal

# NETTOYANT POUR TACHES DE MOISISSURE CONCROBIUM™ - 2 PARTIES

Le nettoyant pour taches de moisissure Concrobium est un système de nettoyage pour taches de moisissure novateur, conçu pour aider les spécialistes de la rénovation à accomplir leur travail de manière plus efficace et plus rentable. Cette solution unique élimine rapidement et facilement les taches de moisissure les plus tenaces sur de nombreuses surfaces et est un choix idéal pour les spécialistes en élimination des moisissures.

### • Prêt à l'emploi immédiatement après le mélange des parties 1 et 2

- Contient de l'acide peracétique (APA), un agent oxydant hautement efficace pour les taches de moisissure et de bactérie
- Ne nécessite pas de frottage ni de nettoyage; il suffit de mouiller la surface et de la laisser sécher; nettoie la plupart des surfaces en une seule application
- Peut être utilisé dans les maisons, les hôpitaux, les écoles, les bâtiments commerciaux et industriels — partout où l'élimination de taches de moisissure est nécessaire
- Code Xactimate : HMR-GRMS

### **PRODUITS OFFERTS**

629489 3,78 L/500 mL

# DÉTACHANTS DE MOISISSURE



#### À UTILISER POUR :

 La plupart des surfaces dures, non poreuses ou semi-poreuses comme le bois, le bois d'œuvre composite, le béton, la maçonnerie, les colosons sèches, le coulis, la fibre de verre, les carreaux, le plastique, le laminé et le métal

# NETTOYANT POUR TACHES DE MOISISSURE CONCROBIUM®

Le nettoyant pour taches de moisissure Concrobium est un système de nettoyage pour taches de moisissure novateur, conçu pour aider les spécialistes de la rénovation à accomplir leur travail de manière plus efficace et plus rentable. Cette solution unique élimine rapidement et facilement les taches de moisissure les plus tenaces sur de nombreuses surfaces et est un choix idéal pour les spécialistes en élimination des moisissures.

## • Prêt à l'emploi

- Contient de l'acide peracétique (APA), un agent oxydant hautement efficace pour les taches de moisissure et de bactérie
- Ne nécessite pas de frottage ni de nettoyage; il suffit de mouiller la surface et de la laisser sécher; nettoie la plupart des surfaces en une seule application
- Peut être utilisé dans les maisons, les hôpitaux, les écoles, les bâtiments commerciaux et industriels — partout où l'élimination de taches de moisissure est nécessaire
- Code Xactimate : HMR-GRMS

#### **PRODUITS OFFERTS**

**6292338** 1 L



#### À UTILISER POUR :

 Les grands espaces et les espaces difficiles d'accès comme les sous-sols, les celliers, les greniers, les vides sanitaires et les cavités murales

# **NÉBULISATEUR**

Un nébulisateur à froid (UBV) est une méthode d'application efficace pour le produit Mold Control<sup>MD</sup> de Concrobium, afin d'éliminer la moisissure et les odeurs de moisi dans les grands espaces et les espaces difficiles d'accès. Le nébulisateur forme un brouillard uniforme qui sature l'air dans un environnement clos, recouvrant toutes les surfaces. L'utilisation d'un nébulisateur est une approche idéale pour le traitement de la moisissure dans les sous-sols, les greniers, les vides sanitaires humides et ayant une odeur de moisi, ainsi que tout autre grand espace où l'on retrouve des problèmes de moisissure.

- Outil facile à utiliser qui atomise la solution Mold Control de Concrobium en un fin brouillard pour une application uniforme
- S'utilise pour prétraiter les matériaux de construction pendant la construction ou les rénovations
- Réservoir de 3,78 L; portée de 30 pieds

# PRODUITS OFFERTS

200620810



## À UTILISER AVEC :

• Le nébulisateur

# FILTRE D'ASPIRATION DE NÉBULISATEUR

Conserve le filtre d'aspiration en place pendant l'utilisation, afin d'empêcher la poussière et les gouttelettes de brouillard de pénétrer dans l'appareil.

 Lavable et réutilisable; rincer à fond avec de l'eau et du savon et laisser sécher

PRODUITS OFFERTS 200081CC


ENTRETIEN/ASSAINISSEMENT

**DE MOISISSURE** 

DÉTACHANTS

**DÉTACHANTS DE MOISISSURE** 

# **DÉTACHANTS DE MOISISSURE**



### À UTILISER POUR :

 Les murs, les planchers et les autres surfaces dures (inanimées) non poreuses, telles que les tables, les chaises, les comptoirs, les lavabos, les carreaux, la porcelaine et les cadres de lit

# PRODUIT ANTIMOISISSURE MOLDEX<sup>MD</sup>

Le produit antimoisissure Moldex est un nettoyant désinfectant en une étape, efficace contre une vaste gamme de bactéries. Il présente également des propriétés fongicides, et prévient la croissance de moisissure et l'apparition d'odeurs de moisi lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi. Il élimine rapidement la saleté, la crasse, les moisissures, les résidus alimentaires et autres matières organiques qui se retrouvent couramment dans les maisons, les sous-sols, les greniers, les murs, les cuisines et les salles de bain. Il détruit et neutralise les moisissures et leurs odeurs à la source. e n'est ni un agent masquant ni un détachant à usage général. C'est un désinfectant non abrasif qui tue les moisissures sans javellisant ni phosphates, et il peut être utilisé sur la plupart des surfaces lavables.

- Inhibe la croissance de la moisissure, nettoie, désinfecte et désodorise
- Formule sans javellisant et sans phosphates qui laisse un parfum frais et propre
- Désinfectant approuvé par les hôpitaux: formule n'occasionnant pas de ravures
- Homologué par Santé Canada (DIN 02437198)

# **APRODUITS OFFERTS**

**350634** 18,9 L (MTO) **5522** 3,78 L **5012** 946 mL



## À UTILISER POUR :

 Les carreaux en céramique vitrifiée, le coulis, les baignoires, la fibre de verre, les portes de douche, les rideaux de douche en vinyle, les lavabos, les toilettes, les murs, les portes, les comptoirs, le verre, le plastique, les planchers sans cirage, les seuils de fenêtres, les revêtements extérieurs en vinyle, le bois, le béton, le caoutchouc, les espaces piscines et plus encore

# DÉTACHANT DE MOISISSURE INSTANTANÉ MOLDEXMD

Le détachant de moisissure instantané Moldex est un nettoyant puissant qui fera disparaître les taches devant vos yeux. Il offre une puissance de nettoyage industrielle sans frottage. Formulé avec notre nouveau gel blanchissant avancé, il a été conçu pour pénétrer en profondeur et éliminer les taches de moisissures. Grâce à notre technologie Active Cling<sup>MC</sup>, les puissants agents de nettoyage peuvent adhérer plus longtemps aux surfaces verticales et obtenir un temps de contact optimum. Il suffit simplement de le vaporiser pour voir les taches disparaître complètement.

- ullet Enlève les taches de moisissures instantanément 3X plus puissant
- Pas de frottage résultats instantanés
- Contient un gel blanchissant avancé formule pour l'intérieur et l'extérieur

# PRODUITS OFFERTS

**350632** 18,9 L (MTO) **350629** 3,78 L **7110** 946 mL

# DÉTACHANTS DE MOISISSURE



### À UTILISER POUR :

 Les meubles de jardin, les auvents, les rideaux de douche, les murs, les carreaux, le coulis, le plastique, les surfaces déjà peintes, les sous-sols, les cadres de fenêtres, le bois verni, les cloisons sèches, les revêtements extérieurs, les bardeaux, les bâches, les tentes, la toile, les dessus de véhicules récréatifs et bateaux, les tissus, le vinyle, la brique et la céramique

# DÉTACHANT SANS JAVELLISANT POUR MOISISSURE MOLDEX<sup>MD</sup>

Le détachant sans javellisant pour moisissure Moldex est un nettoyant multi-surfaces qui élimine les taches de moisissures bien incrustées. Ce détachant est idéal pour éliminer les moisissures, pour les tâches d'entretien ménager et en cas d'inondation. Il a des propriétés de protection résiduelle contre les taches qui durent plusieurs mois. C'est une solution sans javellisant puissante et sans danger pour presque toutes les surfaces.

- Alternative sans javellisant, puissante et sans danger; action rapide et frottage léger
- Intérieur/extérieur; sans ammoniaque et non toxique
- Sans odeur et non corrosif, sans danger pour les enfants, les animaux et les plantes; ne décolore pas les tissus ni les tapis

#### **PRODUITS OFFERTS**

**5312** 946 mL



#### À UTILISER POUR :

• Les auvents, les rideaux de douche, les murs, les carreaux, le coulis, le plastique, les surfaces déjà peintes, les sous-sols, les cadres de fenêtres, le bois verni, les bâches, les tentes, les bardeaux, les toits, les revêtements extérieurs, l'asphalte, le béton, les fondations, la brique, la maçonnerie, les allées piétonnières et les murs de soutènement

# **ENDUIT PROTECTEUR MOLDEX**MD

L'enduit protecteur Moldex est facile à utiliser. Après avoir été vaporisé, il crée un film invisible qui protègera les surfaces contre les effets nocifs des dégâts occasionnés par l'humidité. Ce traitement contre les moisissures peut être appliqué immédiatement après le nettoyage afin d'établir une barrière entre la surface et les bactéries ou moisissures. Lorsqu'il est appliqué correctement, ce produit à base d'eau offre une résistance durable aux taches et à la décoloration. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette solution de prévention des taches de moisissures s'applique facilement, sèche rapidement et devient transparente.

- Formule non toxique, biodégradable et à base d'eau créant une couche protectrice durable
- Intérieur/extérieur; sans dangers pour les surfaces; à vaporiser, transparent lorsque sec
- Sans danger pour les tissus et presque toutes les surfaces; agit comme une cire automobile qui protège la surface contre les éléments

#### **PRODUITS OFFERTS**

**350633** 18,9 L (MTO) **350631** 3,78 L (MTO) **5212** 946 mL



# À UTILISER POUR :

 Les baignoires, les lavabos, les douches, les bateaux, le coulis, les carreaux, les rideaux en vinyle, les parements et plus encore

# DÉTACHANT DE MOISISSURE KRUD KUTTER<sup>MD</sup>

Le détachant de moisissure et bloque-taches Krud Kutter élimine les taches de moisissure tenaces et protège tout en nettoyant.

- Formule écologique, sans javellisant
- Idéal pour une utilisation sur la plupart des surfaces intérieures et extérieures
- · Parfum floral frais

# **PRODUITS OFFERTS**

**287851** 946 mL

94

**ENTRETIEN/ASSAINISSEMENT** 

# **NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS**

# URULER LUCIONALI DEGRALSANI

### À UTILISER POUR :

 Les parements extérieurs, les toitures, les gouttières, les clôtures et les terrasses en bois, les tapis, le stucco, la brique, le béton et plus encore

# NETTOYANT ET DÉGRAISSANT ORIGINAL KRUD KUTTER<sup>MD</sup>

Le nettoyant/dégraissant concentré et détachant original Krud Kutter élimine la graisse, la crasse, l'huile, le goudron et la cire rapidement. Aucun autre produit ne peut éliminer les saletés extrêmement tenaces de façon aussi rapide et efficace sur une aussi grande variété de surfaces.

- Formule concentrée de puissance commerciale qui peut être utilisée non diluée ou diluée avec de l'eau
- Ne décolore pas, sans danger pour les tissus et ne laisse aucun résidu
- Écologique à base d'eau, non toxique et biodégradable
- Fonctionne sur de multiples surfaces

# **PRODUITS OFFERTS**

KK55 208 L KK05 18,9 L 287777 3,78 L 287785 946 mL





# À UTILISER POUR :

• Les outils, la machinerie, les mains et d'autres surfaces

# NETTOYANT/DÉGRAISSANT POUR GROS TRAVAUX KRUD KUTTER<sup>MD</sup> EN LINGETTES

Les lingettes de qualité industrielle Krud Kutter contiennent un agent adoucisseur, elles sont donc douces pour la peau, n'écorchent pas les mains et ne les assèchent pas. Le tissu texturé ne raye pas les surfaces et il est idéal pour récurer les saletés tenaces tandis que le côté lisse nettoie les surfaces. La formule ne laisse aucun résidu, sèche seule, laisse un parfum agréable d'agrumes et ne nécessite aucun rinçage. Ce nettoyant déloge les taches tenaces de goudron, de graisse, de cire, d'encre, de peinture, de lubrifiant et d'adhésif.

- Lingettes à deux côtés un côté lisse pour les mains et un côté tissé texturé pour le récurage
- Déloge la graisse et la crasse
- Parfum d'agrumes
- Ne nécessite aucun rinçage

#### **PRODUITS OFFERTS**

346527 Emballage de 30 unités

# NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS



#### À UTILISER POUR :

 La machinerie et l'équipement, les moteurs, les pneus, les grils, les fours, les carreaux, les tapis, les tissus d'automobile et d'ameublement, et plus encore

# NETTOYANT EXTRA PUISSANT MEAN GREEN®

C'est un nettoyant et dégraissant tout usage puissant qui élimine la graisse et la crasse de la plupart des surfaces. Des tissus au béton, Mean Green est une marque de confiance depuis plus de 20 ans. Elle est utilisée pour nettoyer presque n'importe quoi à l'intérieur et à l'extérieur.

- Nettoyant et dégraissant tout usage
- Peut être utilisé non dilué ou dilué avec de l'eau
- Sans danger pour les surfaces dures et les tissus

#### **PRODUITS OFFERTS**

**101FE** 3,78 L **196FE** 2,84 L **136FE** 946 mL



### À UTILISER POUR :

 Vos besoins d'entretien/ d'assainissement; les usines, les restaurants, les garages, les automobiles; le nettoyage haute pression, le nettoyage de pièces; et d'autres utilisations industrielles

# NETTOYANT MEAN GREEN<sup>MD</sup> DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Le nettoyant Mean Green de qualité industrielle est un nettoyant et dégraissant tout usage, concentré et de haute performance pour les gros travaux. Élimine les problèmes de graisse et de crasse auxquels les utilisateurs industriels font face. Produits professionnels contenant 40 % plus d'ingrédients actifs que le nettoyant extra puissant Mean Green.

- Élimine la graisse et la crasse
- Dissout l'huile
- Homologué par la NSF pour une utilisation dans les usines de transformation des aliments

# **PRODUITS OFFERTS**

**MG104** 208 L (MTO) **106E** 18,9 L (MTO)



# À UTILISER POUR :

 La machinerie et l'équipement, les moteurs, les pneus, les grils, les fours, les carreaux, les tapis, les tissus d'automobile et d'ameublement, et plus encore

# NETTOYANT ORANGE CHAMP DE MEAN GREEN<sup>MD</sup>

C'est un nettoyant et dégraissant tout usage multi-surfaces renfermant la puissance de l'orange. Orange Champ élimine la graisse et la crasse tenaces, et laisse un parfum frais d'agrumes et de propreté. Il offre un nettoyage puissant et sans danger sur la plupart des surfaces lavables.

- Nettoyant et dégraissant tout usage
- Parfum frais d'agrumes
- Sans danger pour les surfaces dures et les tissus

# **PRODUITS OFFERTS**

**73124FE** 946 mL

96

**ENTRETIEN/ASSAINISSEMENT** 

**DÉGRAISSANTS** 

ᇤ

**NETTOYANTS** 

# **DÉSINFECTANTS**



### À UTILISER POUR :

 Les hôpitaux, les maisons de repos, les pouponnières, les cabinets de médecin, les écoles, les installations militaires, les établissements sportifs, les zones publiques, les ambulances, les cuisines collectives, les cafétérias, les restaurants, les toilettes publiques, les hôtels et les motels, les poubelles et les centres de réception des déchets, les zones de douche et de bain, les zoos, les prisons, les systèmes et les équipements de CVCA et de réfrigération, les cabinets de dentiste, les zones d'urgence, les installations de soins de santé, les soins intensifs, les salles d'opération, les salles de traitement dentaire, les postes de police et les services médicaux d'urgence

# DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE II DE CONCROBIUM<sup>MD</sup>

Le désinfectant à large spectre II de Concrobium est un détergent germicide formulé pour nettoyer, désinfecter et désodoriser en un processus simple d'une seule étape.

- Tue les virus, les bactéries et les bactéries causant la tuberculose
- Formule d'origine végétale prête à utiliser; ne dégage pas d'odeur âpre persistante
- Solution en une seule étape offrant une désinfection grâce à une performance de nettoyage supérieure, sans le prix élevé
- Les ingrédients à base de plantes sont non toxiques et biodégradables; sans ammoniaque, sans chlore et sans glutaraldéhyde
- Homologué par Santé Canada (DIN 02483882)
- Code Xactimate : WTR-GRMB

# **PRODUITS OFFERTS**

**621208** 208 L (MTO) **621004** 3.78 L



# **DÉCAPANTS DE ROUILLE**



### À UTILISER POUR :

· La porcelaine, l'acrylique, la fibre de verre, le stucco, la brique, le ciment, le verre, le chrome et l'acier inoxydable

# **DÉTACHANT CONCROBIUM™ POUR CALCIUM, ROUILLE ET CALCAIRE**

Le détachant Concrobium pour calcium, rouille et calcaire est une solution non corrosive et facilement biodégradable qui élimine efficacement et en toute sécurité les taches de calcium, de calcaire, de rouille et d'eau dure, sans émanations toxiques. Le détachant est également sans danger pour les fosses septiques.

- Non corrosif • Pas de COV
- Biodégradable
- Sans danger pour les fosses septiques

# **PRODUITS OFFERTS**

**628257** 946 mL



### À UTILISER POUR :

· Le fer, l'acier, l'aluminium, le chrome, les systèmes de refroidissement automatiques et plus encore

# THE MUST FOR RUST KRUD KUTTERMD

The Must for Rust Krud Kutter est un décapant et inhibiteur de rouille supérieur. La formule exclusive du produit lui permet de pénétrer dans chaque interstice d'une surface de métal pour dissoudre la rouille et l'oxydation grâce à une réaction chimique. Lorsqu'elle est sèche, la surface est exempte de contaminants et elle est prête pour la prochaine étape, qu'il s'agisse de la peindre, la souder, la plaquer ou la lubrifier, etc.

- La formule à base d'eau pénètre les surfaces de métal. dissout la rouille et prévient la rouille ultérieure
- Fournit une surface idéale pour peindre

#### **PRODUITS OFFERTS**

**287810** 946 mL



# À UTILISER POUR :

· Le fer, l'acier, l'aluminium, le chrome, les systèmes de refroidissement automatiques et plus encore

# **DÉCAPANT EN GEL THE MUST** FOR RUST KRUD KUTTERMD

Nouveau dans la gamme de produits Krud Kutter, le détachant The Must for Rust en GEL est la solution parfaite pour les surfaces horizontales et verticales! La formule en gel du produit lui permet de pénétrer dans chaque interstice d'une surface de métal pour dissoudre la rouille et l'oxydation grâce à une réaction chimique. Lorsqu'elle est complètement sèche, la surface est prête pour la prochaine étape, qu'il s'agisse de la peindre, la souder, la plaquer ou la lubrifier, ou vous pouvez également la laisser telle quelle.

- À base d'eau
- Biodégradable

### **PRODUITS OFFERTS**

**304612** 946 ml

98

**ENTRETIEN/ASSAINISSEMENT** 

# **DÉCAPANTS DE ROUILLE**



#### À UTILISER POUR :

• Les salles de bains et les salles d'eau, les cuisines et l'extérieur

# DÉTACHANT POUR CALCIUM, CALCAIRE ET TACHES DE ROUILLE KRUD KUTTERMD

Le détachant pour calcium, calcaire et rouille Krud Kutter est une formule puissante qui dissout et enlève efficacement les dépôts de calcium et de calcaire tenaces, de même que les taches de rouille, de la surface des douches, des lavabos, du verre, des baignoires, des toilettes, des machines à café et des bouilloires. Il n'endommagera pas le gazon ou les plantes lorsque utilisé en respectant le mode d'emploi. Ne pas appliquer le produit sur la peinture, les taches ou la brique contenant des pigments d'oxyde de fer.

- S'attaque aux dépôts de calcium, de calcaire et de rouille tenaces
- Dissout les dépôts de minéraux et les taches
- Biodégradable et sans danger pour les fosses septiques

# **PRODUITS OFFERTS**

**305108** 828 mL

# ILMINE LES TACHES DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COM

#### À UTILISER POUR :

• Le fer, l'acier, l'aluminium, le chrome et plus encore

# DÉTACHANT POUR TACHES DE ROUILLE WHINK<sup>MD</sup>

Le détachant pour taches de rouille dans la « bouteille brune » élimine les taches de rouille depuis 1947! Cette formule liquide pratique élimine rapidement et facilement les taches de rouille dans les lavabos blancs, les cuvettes blanches, ainsi que sur les tissus et les tapis qui ne se décolorent pas.

- Élimine rapidement et facilement les taches de rouille!
- Sans danger pour les lavabos blancs, les cuvettes blanches, les tuyaux et les fosses septiques
- Sans danger pour les tissus
- Aucun frottage nécessaire

#### **PRODUITS OFFERTS**

**346831** 946 mL **346833** 473 mL



# À UTILISER POUR :

 L'élimination de l'accumulation de résidus de savon et de calcaire dans les salles de bains et les salles d'eau, les cuisines et l'extérieur

# DÉTACHANT POUR CALCAIRE ET ROUILLE WHINK®

Le détachant pour calcaire et rouille Whink dissout rapidement les taches liées à la rouille et à l'eau dure, ainsi que les résidus et les accumulations de savon sur les lavabos et les carreaux de salle de bains, les portes de douche, les baignoires et les toilettes. Permet aussi de faire briller la fibre de verre, l'acier inoxydable et le chrome. La formule puissante professionnelle non abrasive est spécialement conçue pour les endroits où l'eau est dure. Elle dissout les accumulations disgracieuses sans frotter. Le détachant non dilué peut aussi être utilisé pour nettoyer l'accumulation de calcaire des humidificateurs, des vaporisateurs, des bouilloires et des ustensiles de cuisine.

- Dissout les résidus liés à l'eau dure et élimine les taches de rouille rapidement
- Idéal pour éliminer l'accumulation de résidus de savon et de calcaire
- Puissance professionnelle

# PRODUITS OFFERTS

**346843** 946 mL

# **DÉCAPANTS DE ROUILLE**



À UTILISER POUR :
• Les toilettes

# RUSTGUARD $^{\text{\tiny{MD}}}$ DE WHINK $^{\text{\tiny{MD}}}$

RUSTGuard de Whink ne contient pas d'acides, de substances caustiques, d'agents de blanchiment au chlore, de phosphates, ni de teintures et ne s'attaque pas à la plomberie comme le feraient les produits nettoyants à base d'agent de blanchiment au chlore! Cette formule unique prévient la formation de la rouille et l'accumulation de résidus liés à l'eau dure dans la cuvette et le réservoir des toilettes!

- Sans danger pour tous les tuyaux et toutes les fosses septiques
- Sans danger pour les animaux domestiques
- Arrête la rouille à chaque chasse d'eau

#### PRODUITS OFFERTS

**346846** 113 g / emballage de 2 comprimés



# À UTILISER POUR :

• Le fer, l'acier, les métaux ferreux

# DISSOLVANT DE ROUILLE EN GELÉE RUST-OLEUM®

Le dissolvant de rouille en gelée Rust-Oleum élimine la rouille sur le fer, l'acier et les autres surfaces en métal ferreux. Il élimine aussi le bleuissage sur l'acier. Il fournit d'excellentes propriétés d'adhérence qui aident à accélérer et à faciliter la procédure.

- Excellente adhérence
- Transparent à l'application
- Élimine la rouille sur les surfaces métalliques
- Idéal pour la rouille fortement incrustée

# **PRODUITS OFFERTS**

**338483** 236 mL

**ENTRETIEN/ASSAINISSEMENT** 

# CANALISATIONS ET FOSSES SEPTIQUES



#### À UTILISER POUR :

 Les drains dans la cuisine, la salle de bains et la douche

# HAIR CLOG BLASTER!MD DE WHINKMD

Hair Clog Blaster! de Whink est un déboucheur conçu spécialement pour s'attaquer aux bouchons de cheveux et les dissoudre! L'accumulation de cheveux est la principale cause de bouchons dans les canalisations de la salle de bains : Hair Clog Blaster! est la solution!

- Formule liquide de puissance professionnelle
- Traverse l'eau stagnante
- S'attaque aux cheveux et aux résidus de savon, et les dissout
- Sans danger pour tous les tuyaux et toutes les fosses septiques

# **PRODUITS OFFERTS**

**346838** 946 mL

# E O TO E BB

#### À UTILISER POUR :

 Les éviers de cuisine, les lavabos de salle de bains et de salle d'eau, et les drains

# DÉBOUCHEUR POUR CANALISATION EN GEL ROTO-ROOTER™

La viscosité précise de la formule professionnelle du déboucheur pour canalisation Roto-Rooter lui permet d'être propulsé dans l'eau stagnante et d'adhérer au bouchon jusqu'à son élimination. Fonctionne rapidement pour dissoudre presque tous les types de canalisations bouchées. S'attaque aux bouchons les plus tenaces causés par l'accumulation de cheveux, de résidus de savon, de graisse et plus encore.

- Commence à agir immédiatement pour dégager les canalisations bouchées
- Viscosité idéale pour pénétrer les bouchons et y adhérer
- Sans danger pour une utilisation dans toutes les canalisations et les fosses septiques, et tous les broyeurs à déchets

#### **PRODUITS OFFERTS**

**1193** 2,37 L



# À UTILISER POUR :

• Tous les tuyaux

# TRAITEMENT POUR FOSSE SEPTIQUE WHINK\*\*

Le traitement pour fosse septique soluble en sachets Whink — facile d'utilisation, à utiliser régulièrement pour prévenir les problèmes.

- 3 sachets pratiques; provision de 3 mois / un sachet par mois
- Contient des enzymes et bactéries pour le nettoyage des fosses septiques
- Digère les résidus organiques solides, les matières grasses et les huiles
- Sans danger pour tous les tuyaux et toutes les fosses septiques

#### **PRODUITS OFFERTS**

**346841** 128 g / 3 sachets

# CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ



# À UTILISER POUR :

 Les sous-sols, les vides sanitaires, les greniers, les casiers de rangements, les bacs/boîtes de rangement, les coffres-forts, les bateaux, les voitures, les VR, les garages et les remises

# SACHETS CONCROBIUM<sup>MD</sup> DÉSHYDRATANTS CONTRE L'HUMIDITÉ ET LES ODEURS

On fait confiance aux spécialistes de la rénovation pour l'emballage, le transport et l'entreposage des objets de valeurs de leurs clients. Cependant ces objets entreposés et leurs contenants sont souvent soumis à une forte humidité et à de l'air stagnant. Les sachets Concrobium déshydratants contre l'humidité et les odeurs veillent à ce que les objets demeurent secs, protégés et sans odeur.

- Absorbe et contrôle l'odeur de moisi des objets emballés dans des boîtes, des conteneurs et des caisses
- Réduit l'humidité dans les espaces confinés et sans surveillance, pour aider à protéger le contenu contre les dommages causés par l'humidité, l'odeur de moisi et la corrosion
- Sachets peu encombrants, faciles à placer qui entrent facilement dans les boîtes emballées
- Non toxiques et se jetent facilement après l'utilisation
- Les sachets continueront d'absorber les odeurs et l'humidité dans une humidité relative de 60 % pendant au moins 30 jours

### **PRODUITS OFFERTS**

**6851353** 1 kg **6751092** 260 g **6951002** 50 g



ENTRETIEN/ASSAINISSEMENT

**CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ** 

**NETTOYANTS SPÉCIALISÉS** 

# **NETTOYANTS SPÉCIALISÉS**



#### À UTILISER POUR :

 Les résidences et les installations commerciales, industrielles et institutionnelles

# ÉLIMINATEUR D'ODEUR CONCROBIUM®

La formule unique avec probiotiques de l'éliminateur d'odeur Concrobium élimine efficacement les odeurs sur les surfaces dures et en tissu causées par les inondations et l'eau, les poubelles, le compost et les déchets alimentaires, les déchets humains, les animaux domestiques, la fumée et plus encore.

- Formule avec probiotique qui élimine les odeurs à la source
- Peut aussi être utilisé comme prénettovant
- Parfum frais
- Le produit ne nécessite pas de classification selon la norme 29 du CFR de l'OSHA, au paragraphe (d) de 1910.1200 (g), SGH rév. 03 et SIDMUT 2015

# **PRODUITS OFFERTS**

**628333** 946 mL

# CARPET SHAMPOO NETTOYANT DE TAPIS

#### À UTILISER POUR :

 Les tapis et les tissus d'automobile et d'ameublement, incluant les carpettes, les tapis d'entrée, les rideaux en tissu, les sofas en tissu, la moquette synthétique (fibres synthétiques et laine) et les revêtements résistant aux taches

# NETTOYANT DE TAPIS CONCROBIUM®

Le nettoyant de tapis de Concrobium est une solution non toxique qui bloque les odeurs et nettoie les tapis et les tissus d'ameublement en profondeur, leur procurant une propreté durable. La formule spéciale contient la technologie antimicrobienne de Concrobium, afin d'éliminer et de prévenir les odeurs de moisi causées par les moisissures. Il ne contient aucun agent de savonnage; il ne laisse donc aucun résidu collant laissant une apparence sale et terne.

- Sans danger pour tous les types de tapis et de tissus d'automobile et d'ameublement
- Élimine les odeurs de moisi.
- Aucun agent antimousse nécessaire
- Pour une utilisation avec les machines de nettoyage de tapis à l'eau chaude professionnelles ou de location
- Sans parfum

# **PRODUITS OFFERTS**

**216004** 3,78 L **215189CC** 1,89 L



# À UTILISER POUR :

 L'élimination de la saleté, la graisse, la crasse, la fumée, les taches de moisissures, les taches de nourriture, les marques de talons, le crayon de cire, la vieille colle à papier peint et la cire sur le bois peint ou non peint, le métal ou le papier peint en vinyle

# PRÉPARATION À PEINTURE MOLDEX™

La préparation à peinture Moldex est un nettoyant écologique prêt à utiliser fait à base d'eau. Il remplace le P.T.S. Il est plus efficace que les solvants traditionnels dangereux qui sont utilisés pour nettoyer et préparer les surfaces avant la peinture. Il est spécialement formulé pour nettoyer les taches de moisissures tenaces.

- Aucun besoin de rincer avec de l'eau; cette formule sans javellisant est non toxique, elle est biodégradable et elle peut être utilisée sans danger près des enfants ou des animaux
- Non corrosif et sans phosphate
- Sans danger près des tapis; aucun résidu huileux
- Améliore l'adhérence de la peinture

#### **PRODUITS OFFERTS**

**8122** 650 mL

# **NETTOYANTS SPÉCIALISÉS**



### À UTILISER POUR :

 L'élimination du calfeutrant adhésif, de la mousse d'isolant, du mastic, du silicone, du goudron de toiture, de l'asphalte, du diesel, de la suie et plus encore

# **ULTRA DÉCAPANT KRUD KUTTER™**

L'Ultra décapant pour adhésifs spécialisés Krud Kutter est une alternative beaucoup plus sûre à l'acétone, aux diluants pour peintures et aux autres solvants traditionnels.

• Formule à action rapide de puissance professionnelle qui ne contient pas de solvants pétroliers, d'eau de javel ou d'ammoniaque

# **PRODUITS OFFERTS**

**287858** 473 mL



### À UTILISER POUR :

 L'aluminium, la brique, les blocs de cendre, le béton, la fibre de verre, le Formica, le verre, les métaux, le plastique, les plaques de rue, l'acier inoxydable, etc.

# DÉCAPANT POUR GRAFFITI KRUD KUTTER<sup>MD</sup>

Le décapant pour graffiti Krud Kutter est l'ultime décapant pour éliminer le graffiti.

- Formule sans danger à base d'eau
- Élimine l'acrylique, la peinture aérosol, l'émail, les produits très lustrés, les laques à l'huile, l'apprêt, les scellants, le marqueur permanent, l'encre et plus encore

#### **PRODUITS OFFERTS**

**287852** 946 mL



# À UTILISER POUR :

 L'asphalte, le béton, la maçonnerie, les terrasses en matériau composite/ bois, les patios, les allées piétonnières et plus encore

# DÉTACHANT DE TACHES D'HUILE OIL GRABBER<sup>MD</sup> DE KRUD KUTTER<sup>MD</sup>

Le détachant de taches d'huile Oil Grabber de Krud Kutter absorbe et déloge les taches d'huile incrustées sans brossage.


• Élimine l'antigel, le liquide pour freins, le diesel, le liquide pour transmission et le fluide hydraulique, les huiles de cuisson, la graisse, la sève d'arbre et la cire

# **PRODUITS OFFERTS**

**287779** 946 mL

104

**ENTRETIEN/ASSAINISSEMENT** 





Il existe un apprêt Rust-Oleum comme solution à chaque problème. De la moisissure aux taches, en passant par la protection, notre vaste gamme d'apprêts facilite la résolution des problèmes courants. Des formules de qualité professionnelle à séchage rapide qui vous facilitent la tâche.



# ARCHITECTURAUX

# APPRÊTS

# **ARCHITECTURAUX**



#### À UTILISER POUR :

- Les surfaces intérieures et extérieures neuves incluant les cloisons sèches, le bois, la maçonnerie, le métal, les surfaces lustrées et plus encore
- Bloque complètement et efficacement les taches de crayon de cire, les graffitis, les taches de graisse et le tanin – même les petites taches d'eau
- MPI nº 3, 6, 17, 107, 125, 134, 137


# APPRÊT D'IMPRESSION BLANC À BASE D'EAU BULLS EYE 1-2-3<sup>MD</sup> ZINSSER<sup>MD</sup>

Bulls Eye 1-2-3 est un apprêt d'impression antitaches à base d'eau que l'on peut utiliser dans toutes les pièces de la maison; il est universel à l'intérieur et à l'extérieur. Il offre une excellente adhérence sur les surfaces lustrées, incluant les carreaux et les finitions émaillées. De faible odeur et d'application facile avec un excellent étalement. Sa formulation acrylique respire et reste flexible, et résiste aux boursouflures et aux écaillures.

- Son film résistant à la moisissure le rend excellent dans les endroits où l'humidité est élevée
- Application à des températures aussi basses que 2 °C (35 °F)
- Peut être teinté
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 1 heure

#### **PRODUITS OFFERTS**

**Z02014** 946 mL **Z02012** 3,78 L **Z02010** 18,9 L **267189** 369 g



Couvre : 37-42 m<sup>2</sup> (400-450 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

# Bulls Eye 1-2-3 PRIMER APPRÉT SING SUNACES PRIMER APPRÉT SING SUNACES PRIMER APPRÉT SING SUNACES PRIMER APPRÉT SING SUNACES PRIMER APPRÈT PRI

#### À UTILISER POUR :

 Tous les types de surfaces nues ou peintes, dont le bois, les cloisons sèches, le plâtre sec, le béton, le stucco et la maçonnerie, l'aluminium, le vinyle, l'acier, le métal galvanisé et le PVC

# APPRÊT D'IMPRESSION GRIS À BASE D'EAU BULLS EYE 1-2-3<sup>M</sup> ZINSSER<sup>M</sup>

L'apprêt gris Bulls Eye 1-2-3 Zinsser est un apprêt à base d'eau, haute performance et tout usage pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles, à l'intérieur et l'extérieur. L'apprêt gris Bulls Eye 1-2-3 procure un excellent pouvoir antitache, sèche rapidement et offre une excellente adhérence sur les surfaces lustrées. Utilisez l'apprêt gris Bulls Eye 1-2-3 avec des couches de finition de couleur riche ou sombre afin d'améliorer leur pouvoir couvrant et leur rendement. Le film sec est résistant à la moisissure.

- Améliore le pouvoir couvrant et le rendement des peintures de couleur foncée
- Recouvre uniformément; bloque les taches
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 1 heure

## **PRODUITS OFFERTS**

**201746** 946 mL



Couvre : 37 m<sup>2</sup> (400 pi<sup>2</sup>) par 3,7 L

# PRIMER-SEALER STAIN KILLER BUILS EYE TO BEET TINT DEEP TINT DEEP TINT DEEP TINT DEEP TINT DEEP TINT

# À UTILISER POUR :

 Les vieilles surfaces lustrées et les finis clairs, le métal, la fibre de verre, le PVC, les matériaux composites, le verre et les carreaux

# APPRÊT D'IMPRESSION À BASE D'EAU BULLS EYE 1-2-3™ ZINSSER À BASE FONCÉE


**201791** 3,7 L

L'apprêt d'impression Bulls Eye 1-2-3 à BASE FONCÉE offre les mêmes caractéristiques et la même performance que les autres produits Bulls Eye 1-2-3 (intérieur/extérieur, tous usages/toutes surfaces) et, en plus, il permet d'ajouter plus de colorant afin d'obtenir des tons et des nuances qu'il serait impossible d'obtenir avec les apprêts ordinaires. Cet apprêt d'impression, antitaches et couche-lien à base d'eau hautement performant est conçu pour accepter jusqu'à 24-48 mL de colorant par litre pour le nuançage et augmenter le pouvoir masquant de l'enduit de finition.

- Pour utilisation sous ou par-dessus n'importe quel enduit à base d'eau ou à base d'huile
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 1 heure

# **PRODUITS OFFERTS**

**Z02134** 902 mL **Z02131** 3,6 L



Couvre : 37-42 m<sup>2</sup> (400-450 pi<sup>2</sup>) par 3,6 L

# **ARCHITECTURAUX**



#### À UTILISER POUR :

 Les surfaces intérieures et extérieures non poreuses comme la maçonnerie, les parements, le métal et les cloisons sèches

# APPRÊT ANTIMOISISSURE BLANC À BASE D'EAU ZINSSER<sup>MD</sup>

L'apprêt antimoisissure ZINSSER est un revêtement à base d'eau qui peut être utilisé pour recouvrir les taches existantes causées par la moisissure, la mousse, le fongus et tout autre microorganisme fongique. L'apprêt antimoisissure contient un agent antimoisissure pour prévenir la croissance de moisissure et d'autres organismes fongiques sur le film de peinture.

# • Prévient les bactéries causant des odeurs sur le film de peinture\*

- S'applique directement sur les taches de moisissures existantes
- À base d'eau, intérieur et extérieur
- Fixe les parements crayeux, la maconnerie et le métal
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 1 heure

\*Inhibe la croissance de la moisissure sur le film de peinture

### **PRODUITS OFFERTS**

**336964** 946 mL **336961** 3,78 L



Couvre : 37-41,8 m<sup>2</sup> (400-440 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L



# À UTILISER POUR :

 Toutes les surfaces intérieures peintes ou non peintes, telles que les planchers en bois, les armoires, les murs et les plafonds, y compris les cloisons sèches, le plâtre sec, la maçonnerie, le métal et le PVC

# APPRÊT ANTI-ODEURS CLAIR À BASE D'EAU ZINSSER<sup>MD</sup>

L'apprêt anti-odeurs Zinsser, à faible odeur et à base d'eau, élimine les odeurs présentes sur les surfaces intérieures. Blanc à l'application, il sèche rapidement en un fini lustré et clair qui repousse de façon permanente les odeurs. L'apprêt anti-odeurs est conçu pour éliminer les odeurs tenaces présentes causées par les animaux familiers (notamment leur urine), la nourriture, la fumée de cigarette et de cigare, et les dommages relatifs au feu et à la fumée. L'apprêt anti-odeurs est compatible avec tous les finis clairs et toutes les peintures, à base d'eau et à base d'huile.


#### • Blanc à l'application, clair après le séchage

- Compatible avec toutes les peintures et les finis clairs
- Sec au toucher en 25 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 45 minutes

### PRODUITS OFFERTS

**316873** 946 mL **316872** 3,78 L

**320240** 340 q



Couvre : 32,5-37 m² (350-400 pi²) par 3,78 L



#### À UTILISER POUR :

- Les surfaces apprêtées telles que les cloisons sèches, le plâtre sec, les portes de bois ou de métal, les fenêtres, les panneaux et la boiserie; le métal galvanisé propre; les laminés lustrés ou toute autre surface à l'intérieur
- MPI nº 17, 39, 50

# APPRÊT D'IMPRESSION À BASE D'EAU BULLS EYE 1-2-3<sup>MD</sup> ZINSSER<sup>MD</sup>


Cette formule tout usage conçue pour les peintres professionnels est idéale pour les murs intérieurs, les plafonds, les portes, les garnitures, le lambris — toute surface pour laquelle un apprêt d'impression à séchage rapide, à faible odeur et à grande capacité d'adhérence est nécessaire.

# Masque les taches de solvant et les empêche de traverser la couche de finition

- Un apprêt antitache à séchage rapide, ponçage rapide et au grand pouvoir de masquage et d'adhérence, compatible avec toutes les couches de finition
- Sèche rapidement avec fini entièrement mat
- Sec au toucher en 30 minutes; peut être poncé ou recouvert après 1 heure

# **PRODUITS OFFERTS**

**254067** 3,78 L



(400 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

- Sec au toucher en 25 minutes; une nouvelle couche peut être

#### **PRODUITS OFFERTS**

**273873** 3.78 L

L'apprêt Bulls Eye Zero procure un rendement « meilleur de la catégorie » grâce à une formule écologique, conforme LEED et à COV nul, idéal pour toutes les surfaces intérieures et extérieures. Il adhère aux surfaces difficiles, dont les parements craveux et les panneaux durs.

- Scelle les surfaces poreuses comme la cloison sèche. le bois neuf, le béton et la «peinture mate de construction» en une seule couche
- Offert dans un contenant fait de plastique 100 % recyclé
- Sec au toucher en 30 à 45 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 1 heure

**PRODUITS OFFERTS** 

**254282** 3.78 L

**ARCHITECTURAUX** 

PRIMER

les carreaux ou le métal

· Les cloisons sèches, le bois, le plâtre

MPI nº 17, 17X, 39, 50, 50X, 137, 137X,

sec, la maçonnerie, les panneaux durs, le vinyle, le PVC, la fibre de verre,

À UTILISER POUR :

À UTILISER POUR :

• MPI nº 36, 46, 50, 136

À UTILISER POUR :

de céramique

· Le bois, les cloisons sèches,

le plâtre sec, la maconnerie.

que les carreaux de verre et

le métal galvanisé, le PVC, ainsi


Les panneaux durs, les panneaux

et les conduits en tôle galvanisée

d'aggloméré, le verre, les carreaux en

céramique, le PVC, les tuyaux en métal

149, 149X



gomme-laque pigmentée. Excellent sur les nœuds, taches d'eau et dommages causés par l'incendie et la fumée. Le meilleur apprêt pour bois neuf à l'intérieur. Séchage en quelques minutes; recouvrement au bout de 30 minutes. Scelle les taches tenaces et les odeurs d'animaux familiers, de fumée et d'incendie. Excellent sous tous les enduits de finition.

- À utiliser sur toutes les surfaces intérieures et pour les retouches sur les surfaces extérieures
- Adhère à toutes les surfaces sans ponçage, ni décapage, ni délustrage
- Sec au toucher en 15 minutes: une nouvelle couche peut être appliquée après 30 minutes

# **PRODUITS OFFERTS**

**Z00918** 473 mL **Z00911** 3.7 L

**Z00914** 946 ml

**Z00910** 18 L

**Z01018** 369 a

# APPLICATION SUBSTRAT CLOISONS SÈCHES ROIS MAÇONNERIE MÉTAI CARREAUX COV g/L **COV** <550


Couvre: 37-47 m<sup>2</sup> (400-500 pi2) par 3,7 L

# APPRÊT À BASE DE GOMME-LAQUE SYNTHÉTIQUE B-I-N<sup>MD</sup> ADVANCED ZINSSER®

B-I-N Advanced est un apprêt d'impression à base de gomme-laque synthétique qui garantit l'ultime pouvoir antitache pour l'apprêtage d'intérieur pleine surface et les retouches d'apprêt à l'extérieur. Il combine temps de séchage rapide, faible odeur à l'application. remarquable pouvoir masquant et antitache - idéal pour les constructions neuves, les rénovations et les dommages causés par le feu et l'eau.

### • Adhère à toutes les surfaces

- Grand pouvoir masquant
- Bloque les odeurs
- appliquée après 45 à 60 minutes



Couvre: 37 m<sup>2</sup> (400 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

# À UTILISER POUR :

• Le bois, les panneaux, le Formica<sup>MD</sup>. les peintures et les vernis lustrés, les carreaux, les cloisons sèches, le plâtre sec, la maçonnerie, le métal et le PVC


# **APPRÊT D'IMPRESSION** ALKYDE B-I-N™ 2 **ZINSSER**MD

B-I-N 2, un apprêt, bloque-taches et scelle-odeurs alkyde à base de soya, représente une solution de rechange économique à l'apprêt d'impression à base de gomme-laque B-I-N. Il dissimule les taches difficiles causées par l'eau, le feu et la fumée et peut être utilisé pour appliquer des touches d'apprêt sur les nœuds et les traînées de sève. B-I-N 2 scelle aussi les odeurs causées par la fumée, les aliments et les dégâts causés par les animaux de compagnie.

- Adhère à toutes les surfaces sans ponçage ni délustrage
- Sec au toucher en 35 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 2 heuress

#### **PRODUITS OFFERTS**

**261663** 946 mL **261664** 3,78 L



Couvre: 37 m<sup>2</sup> (400 pi2) par 3,78 L

#### À UTILISER POUR :

- Le bois, les panneaux durs, les cloisons sèches, le plâtre sec, la maçonnerie, les endroits rehouchés les dalles de plafond, ainsi que les portes en métal et en hois
- MPI nº 45, 69, 136, 223


# **APPRÊT D'IMPRESSION** À BASE D'HUILE COVER STAIN<sup>MD</sup> ZINSSER<sup>MD</sup>

Cover Stain est un apprêt d'impression antitaches à base d'huile universel. Idéal pour des applications intérieures ou extérieures. Recouvrement en deux heures seulement. Excellent pour le saignement du cèdre. Peut être utilisé sous n'importe quel enduit de finition à base d'eau ou à base d'huile.

- Recouvre les taches d'eau, de fumée et de nicotine
- Scelle les surfaces poreuses; se ponce facilement
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 2 heures

#### PRODUITS OFFERTS

**256185** 946 mL **256184** 3,7 L **256188** 18,9 L **Z03618** 369 q



(400-450 pi<sup>2</sup>) par 3,7 L

# À UTILISER POUR :

• Le bois, les cloisons sèches, le plâtre sec, le béton, le stucco, la maconnerie, l'aluminium, le vinyle, les surfaces galvanisées, le PVC, les panneaux, les stratifiés et les carreaux de céramique

• MPI nº 45, 136


# APPRÊT D'IMPRESSION À **BASE D'HUILE ODORLESS ZINSSER**MD

L'antitache Odorless à base d'huile est un apprêt de spécialité à haute teneur en solides et à faible teneur en COV pour une utilisation à l'intérieur lorsque la performance de l'huile pour bloquer les taches est requise, mais que l'odeur est un problème. Développée spécifiquement pour les aires résidentielles ou commerciales où il y a présence de « personnes sensibles », cette formulation à vaporiser d'avant-garde a une odeur moins forte que la plupart des apprêts à base d'eau.

- Ne jaunit pas, passe d'un fini mat à un fini blanc brillant en séchant et se ponce facilement
- Excellent pour bloquer les taches d'eau, de fumée, de nicotine, les graffitis, le tanin et plus
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 2 heures

#### **PRODUITS OFFERTS**

**248264** 946 mL **248263** 3,78 L **254168** 369 g



Couvre : 33-37 m (350-400 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

APPRÊTS

# **ARCHITECTURAUX**



#### À UTILISER POUR :

À UTILISER POUR :

sèches à l'intérieur

· Les nouvelles constructions et

repeindre ou réparer les cloisons

- · Les feuilles et les tuyaux en PVC, le vinyle, les carreaux, les briques et les blocs vernissés, l'acier galvanisé, les cloisons sèches, la maconnerie, le verre, les panneaux
- MPI nº 17

# **APPRÊT À ADHÉRENCE** MAXIMALE BONDZ<sup>MD</sup> ZINSSER<sup>MD</sup> À L'URÉTHANE ACRYLIQUE


L'apprêt à adhérence maximale Bondz est un apprêt à base d'eau pour intérieur/extérieur qui permet à toute couche de finition, incluant les peintures à base de solvant et les époxys, d'adhérer aux surfaces dures et denses. La formule acrylique modifiée à l'uréthane à séchage rapide peut être recouverte d'une couche de finition en seulement 2 heures, plus rapidement que tout autre apprêt de liaison.

## • Lie les surfaces dures et denses à toute couche de finition

- Propriétés exceptionnelles de fluidité et d'étalement
- Adhérence remarquable sur les surfaces humides: très faible odeur et faibles niveaux de COV
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée en 1 heure ou en 6 heures pour les époxys en deux parties

# **PRODUITS OFFERTS**

**262281** 946 mL **262282** 3,7 L



Couvre: 37 m<sup>2</sup>



# **SCELLANT POUR SURFACES ENDOMMAGÉES** GARDZMD ZINSSERMD Gardz de Zinsser est un scellant pénétrant et un produit d'encollage de nouvelle technologie, à séchage rapide et à base d'eau pour les revêtements muraux intérieurs. Il pénètre, scelle et fixe


les surfaces instables.

- Film qui résiste à la moisissure
- Scelle les surfaces texturées
- Permet le décollement du papier peint
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 3 heures

Pouvoir garnissant plus élevé pour les surfaces poreuses

#### **PRODUITS OFFERTS**

**289393** 916 mL **289394** 3.61 L



Couvre: 33-42 m<sup>2</sup> (350-450 pi<sup>2</sup>) par 3,61 L

# À UTILISER POUR :

· L'acrylique, l'ABS, la fibre de verre, le PVC, le nylon, le polycarbonate. le polypropylène, le polyuréthane, le TPO, les plastiques, les pièces moulées, le vinyle, les fenêtres, les portes, les volets, les clôtures, les mâts d'éclairage, les bordures d'avant-toit, les bouches d'aération, les garnitures, les moulures et plus encore


# **APPRÊT QUI ADHÈRE VINYLE ET PLASTIQUE ZINSSER**MD

L'apprêt qui adhère Vinyle et plastique Zinsser est idéal pour préparer les surfaces de plastique et de vinyle difficiles à peindre dans les résidences et la construction de bâtiments. Parfait pour le vinyle. les fenêtres, les portes, les volets, les clôtures, les mâts d'éclairage et plus encore.

- Se lie à la peinture pour une adhérence de lonaue durée
- Empêche la peinture de s'écailler
- Se recouvre avec une couche de finition à base d'huile, d'eau, d'uréthane 2K ou époxy 2K
- Sec au toucher en 20 à 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 2 à 3 heures

# **PRODUITS OFFERTS**

289379 916 mL



Couvre: 15 m<sup>2</sup> (162,5 pi²) par 916 mL

# **APPRÊT LIANT À POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ PEEL**

L'apprêt liant à pouvoir garnissant élevé Peel Stop Plus est un apprêt liant à l'eau à haut rendement qui freine l'écaillage en collant les bords de feuil de peinture usés des projets précédents qui peuvent entraîner la fissuration de la couche de finition. Il est 3 fois plus épais que les apprêts ordinaires, créant ainsi une surface plus lisse pour la finition. Peel Stop Plus possède également une souplesse exceptionnelle, ce qui procure plus de durabilité aux couches de finition.


STOPMD PLUS ZINSSERMD

# • Empêche l'écaillage de la peinture

- Crée un fini plus lisse imperméabilise les surfaces abîmées par les intempéries
- Souplesse exceptionnelle; produit blanc lorsque sec
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 2 heures

#### **PRODUITS OFFERTS**

**266847** 946 mL **268560** 3.78 L



**ARCHITECTURAUX** 

Couvre : 5-19 m<sup>2</sup> (50-200 pi²) par 3,78 L (25-30 mils lorsque humide)

#### À UTILISER POUR :

À UTILISER POUR :

• Le bois, les parements en bois,

le béton, le plâtre, l'aluminium,

le PVC, le plastique, le contreplaqué,

les parements en aluminium, le métal,

l'acier galvanisé et la fibre de verre

la brique, le stucco, la maçonnerie,

- Les panneaux muraux, les plafonds de plâtre et les murs neufs ou déià peints. ainsi que toute boiserie
- MPI nº 43, 54

# PEINTURE INTÉRIEURE ANTI-MOISISSURESMC PERMA-WHITEMD ZINSSERMD À BASE D'EAU


La peinture intérieure anti-moisissures Perma-White est une peinture à base d'eau spécialement conçue pour résister aux conditions difficiles des endroits à humidité élevée et susceptibles aux moisissures dans votre maison. Sa formulation unique prévient la croissance des moisissures sur l'enduit même dans les pires conditions.

# • Anti-moisissure garantie 10 ans

- · Auto-apprêtant; offert en fini satiné ou semi-lustré
- · Facile à appliquer
- Sec au toucher en 60 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 2 heures

# PRODUITS OFFERTS

Satiné - 931 mL Z02755 Semi-lustré - 931 mL **Z02712** Satiné - 3.78 L **Z02762** Semi-lustré - 3.78 L



(200-250 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L selon l'application des deux couches recommandées

112

# **ARCHITECTURAUX**



#### À UTILISER POUR :

• Tous les plafonds, incluant les cuisines, les salles de bains, les sous-sols, les armoires, les porches et plus encore


# **PEINTURE ANTITACHE** POUR PLAFOND ZINSSERMD À BASE D'EAU

La peinture pour plafond Zinsser est une peinture à base d'eau qui permet de dissimuler les taches plus efficacement, à l'aide d'une seule couche.

- La formule sans éclaboussures, rose à l'application, sèche en une heure ou moins pour produire un fini mat blanc brillant résistant à la moisissure
- Recouvre les taches d'eau et autres taches ménagères sans l'odeur des apprêts ou peintures à base d'huile
- Dissimule les imperfections sur les cloisons sèches neuves ou déjà peintes, le plâtre, le bois, les plafonds texturés et « popcorn »
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 1 heure

# **PRODUITS OFFERTS**

**254065** 3,7 L



Couvre: 23-37 m<sup>2</sup> (250-400 pi<sup>2</sup>) par 3,7 L



#### À UTILISER POUR :

· Les gros travaux de réparation, le plâtre à l'intérieur ou à l'extérieur. le bois, les cloisons sèches. les panneaux, la brique, le béton, le stucco, la peinture et le métal

# MH READY PATCHMC DE ZINSSERMD

Profitez de la résistance du plâtre et de la maniabilité d'une pâte de rebouchage grâce au composé de réparation et de rebouchage en formule professionnelle Ready Patch de Zinsser. Ce produit épais est assez durable pour les plus gros travaux de réparation, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Produit épais pour les gros travaux de réparation à l'intérieur/à l'extérieur
- Résistant au rétrécissement ne s'affaisse pas et ne se fissure pas comme le mastic pour cloison sèche
- Peut être peint lorsqu'il est sec au toucher
- Peut être apprêté ou peint lorsqu'il est sec au toucher (normalement après moins de 30 minutes)

# **PRODUITS OFFERTS**

**320254** 473 mL



#### À UTILISER POUR :

• Les sous-sols, les fondations, les murs de soutènement ou d'autres surfaces à l'intérieur ou à l'extérieur, comme le béton. le stucco, la maconnerie et les blocs de béton

# **PEINTURE IMPERMÉABILISANTE ANTIMOISISSURE\*** WATERTITEMD ZINSSERMD

La peinture imperméabilisante antimoisissure\* WaterTite possède une formule à base d'huile unique qui combine une résine imperméabilisante d'avant-garde à du ciment Portland, afin de créer un enduit qui arrête l'eau ayant une pression allant jusqu'à 34 psi. Il contient également un agent antimoisissures qui empêche la croissance des moisissures pendant au moins cing ans après l'application, ce qui en fait un excellent produit pour les sous-sols et d'autres surfaces en maconnerie où les moisissures créent souvent des problèmes.

# • IMPERMÉABILITÉ GARANTIE À VIE, antimoisissure\* GARANTIE 5 ANS

- Résiste à une pression d'eau de 34 psi
- Fini lisse, non granuleux, facile à appliquer sur des murs secs ou humides
- Formule à base d'huile à odeur extrêmement faible, encore moins forte que l'odeur de la peinture au latex
- Sec au toucher en 1 heure; une nouvelle couche peut être appliquée après 4 heures
- \* Ce produit contient un agent antimoisissure pour prévenir la croissance de moisissure sur le film de peinture seulement

#### **PRODUITS OFFERTS**

**Z05011** 3.7 L **Z05013** 11.34 L



#### À UTILISER POUR :

• Les sous-sols, les fondations, les murs de soutènement ou d'autres surfaces à l'intérieur ou à l'extérieur, comme le béton, le stucco, la maconnerie et les blocs de béton

# **PEINTURE IMPERMÉABILISANTE ANTIMOISISSURE\*** WATERTITE<sup>MD</sup> LX ZINSSER<sup>MD</sup>

WaterTite LX est une peinture hydrofuge polyvalente à base de latex pour béton et maçonnerie. Elle forme un écran imperméable à l'eau sur les surfaces intérieures ou extérieures, verticales ou horizontales, ainsi que sur les blocs en béton, le béton coulé en place et le stucco à base de ciment. Lorsque appliquée dans un sous-sol ou sur les murs d'un cellier, elle empêche l'humidité de pénétrer. Lorsque appliquée dans des canaux ou bassins de retenue, elle empêche l'eau de s'échapper à travers le substrat. Elle est également tout indiquée comme enduit de colmatage pour une utilisation dans les lave-autos, les garages et sur les murs extérieurs.

## • IMPERMÉABILITÉ GARANTIE 15 ANS. antimoisissure\* GARANTIE 10 ANS

- Résiste à une pression d'eau de 20 psi
- Fini ultra lisse
- Excellent pour les murs humides ou secs
- Sec au toucher en 2 heures; une nouvelle couche peut être appliquée en 2 à 3 heures

\*Ce produit contient un agent antimoisissure pour prévenir la croissance de moisissure sur le film de peinture seulement.

#### **PRODUITS OFFERTS**

**265652** 3,78 L



Couvre : 7 m2 (75 pi2) sur une surface poreuse à l'application de la première couche et 9,3 m<sup>2</sup> (100 pi²) à l'application

RESTAURATION



Couvre : 11.6 m<sup>2</sup> (125 pi<sup>2</sup>) par 3,78 L

RESTAURATION

# **RESTAURATION**



# À UTILISER POUR :

- Le stucco, la brique, le béton mis en place par relèvement, le béton préfabriqué, le béton coulé sur place, les éléments de maconnerie en béton et les blocs de ciment
- MPI nº 36, 46, 50, 136

# **APPRÊT ET FINI FLEXIBLE** WATERTITEMD DE ZINSSERMD

L'apprêt et fini flexible WaterTite peut être appliqué sur une multitude de surfaces verticales de béton et de maconnerie, y compris le stucco, la brique, le béton mis en place par relèvement, le béton préfabriqué, le béton coulé sur place, les éléments de maconnerie en béton et les blocs de ciment. Ce revêtement à pouvoir garnissant élevé qui résiste à l'humidité et à la moisissure et qui est faible en COV peut être appliqué sur les nouvelles surfaces verticales de béton à haute teneur en alcalis avec un niveau de pH jusqu'à 13,8 après 72 heures. De plus, il offre des propriétés élastomériques pour colmater les fissures capillaires jusqu'à 1,5 mm (1/16 po).

# • Se dilate et se contracte pour colmater les fissures capillaires

- Une couche pour apprêter, deux couches pour apprêter et finir
- Peut être appliqué sur les nouvelles surfaces de béton et de stucco au bout de 72 heures
- Fini résistant à la moisissure
- Peut être teinté en 24 couleurs
- Sec au toucher en 4 heures; une nouvelle couche peut être appliquée en 2 heures

#### **PRODUITS OFFERTS**

**283569** Base à teinter foncée - 3.55 L **283570** Base à teinter blanche - 3,55 L



(100-135 pi²) par 3,55 L



# À UTILISER POUR :

• Le béton

APPRÊTS

• Les surfaces de maçonnerie

# **DÉCAPANT ET NETTOYANT** WATERTITEMD ZINSSERMD **POUR BÉTON ET MAÇONNERIE**

Le décapant et nettoyant WaterTite pour béton et maçonnerie est une solution de décapage et de nettoyage à base d'acide sulfamique. Idéal pour enlever l'efflorescence incrustée tenace et l'accumulation excessive de mortier sur le béton, la pierre, la brique, les carreaux et le métal galvanisé, lorsque mélangé avec de l'eau tiède. Il fournit également un décapage léger sur la surface afin de favoriser la pénétration et l'adhérence du revêtement sur le béton et les autres surfaces de maçonnerie.

# • Prépare le béton pour l'imperméabilisation et la peinture

- Élimine l'efflorescence
- Plus sûr que l'acide chlorhydrique

## **PRODUITS OFFERTS**

**265985** 355 mL



# À UTILISER POUR :

- Le béton
- Les surfaces de maçonnerie

# RESTAURATION

**APPLICATION** 

SUBSTRAT

MACONNERIE

MAÇONNERIE

BÉTON



Le ciment hydraulique WaterTite pour béton et maçonnerie empêche l'écoulement d'eau provenant de fuites d'eau actives et non actives. Il colmate de façon permanente les fissures et les trous profonds dans tout type de béton. Conçue pour une utilisation avant l'imperméabilisation ou la peinture, cette formule à prise rapide crée un scellement étanche en 5 minutes, même en présence d'eau.

## • Colmate les fissures et les trous profonds

- Adhère aux surfaces humides
- Crée un scellement étanche en 5 minutes
- À utiliser pour le bouchage et l'ancrage

# **PRODUITS OFFERTS**

**266296** 1,13 kg



## À UTILISER POUR :

· Le scellement des joints comme les joints de dilatation et de retrait, les fissures dans les murs de bétons, les allées piétonnières, les planchers, les fenêtres, les portes et les panneaux

# **POLYURÉTHANE** WATERTITEMD ZINSSERMD **POUR BÉTON ET MACONNERIE**

Le scellant au polyuréthane WaterTite pour béton et maçonnerie est un scellant pour joints haute performance et durcissant à l'humidité qui scelle et imperméabilise les surfaces. Cet enduit pour joints qui reste toujours souple a été mis au point pour une utilisation sur les surfaces de béton et de maçonnerie intérieures et extérieures. Élastique et non craquelant, il ne se cassera pas et ne s'écaillera pas.

# • Enduit pour joints souple

- Bouche les fissures et les trous
- Scelle et imperméabilise
- Reste souple avec le temps

# **PRODUITS OFFERTS**

# **RESTAURATION**



#### À UTILISER POUR :

 Le bois, le métal, la plupart des plastiques, la fibre de verre, le Formica, les carreaux, la porcelaine, les blocs vernissés, la céramique, les parements en Kynar, l'aluminium, l'acier galvanisé, les parements en polyester de silicone et plus encore


# TECHNOLOGIE AVANCÉE UMA<sup>MD</sup> X-I-M<sup>MD</sup>

L'adhésif à technologie avancée UMA maintient l'adhérence dans les conditions exigeantes. L'humidité détruit l'adhérence des apprêts à base d'eau traditionnels sur les surfaces dures et lustrées. La technologie avancée UMA est conçue pour une adhérence inégalée sur surface humide, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle aide à résister au frisage, aux boursouflures ou aux craquelures causés par l'humidité qui pénètre la couche de finition. Contient la TECHNOLOGIE FLASH BONDMD, une formulation comprenant des NANOPARTICULES à base d'eau uniques pour une adhérence et une dureté supérieures.

- Adhère aux surfaces dures et lustrées, comme le Kynar<sup>MD</sup>, les carreaux, le verre et le Formica<sup>MD</sup>
- Sèche à des températures supérieures à 2 °C (38 °F)
- Compatible avec toutes les couches de finition, y compris les couches de finition au latex, à l'huile, à l'uréthane, époxy ou laquées
- Faible odeur et faible en COV
- Sec au toucher en 30 à 45 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 24 heures

## **PRODUITS OFFERTS**

**1105C2** 917 mL **1105C1** 3,61 L **1105C6** 18 L



Couvre : 42 m<sup>2</sup> (450 pi<sup>2</sup>) par 3,61 L

# PEEL BOND A PRINT IN THE PERINT IN THE PERIN

# À UTILISER POUR :

 Le bois, les parements en T1-11, le contreplaqué, le stucco, la brique, l'aluminium, le métal galvanisé, la fibre de verre, le plastique PVC, les cadres de portes, les appuis/les cadres de fenêtres, les murs, les parements, les volets, les granges/remises, les portes de garage et plus encore

# PEEL BOND<sup>MD</sup> X-I-M<sup>MD</sup>


PEEL BOND est un apprêt adhésif à base d'eau et à pouvoir garnissant élevé qui bouche et répare les surfaces fissurées et abîmées par les intempéries qui seront recouvertes d'une couche de finition au latex. PEEL BOND peut être appliqué en couche 33 % plus épaisse, jusqu'à 40 mils lorsqu'il est humide, sur une surface sèche et verticale sans s'affaisser. Il s'agit d'un système de polymère thixotropique conçu pour augmenter l'épaisseur du film sans sacrifier l'adhérence, la formation du film ou la durée de vie dans le pulvérisateur à pompe.

# • Élimine les rappels

- Couche de finition plus durable
- Se nettoie à l'eau
- Pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur
- Sec au toucher en 30-60 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 1-2 heures

# **PRODUITS OFFERTS**

**1146C1** 3,61 L



Couvre : 4,6-37,2 m<sup>2</sup> (50-400 pi<sup>2</sup>) par 3,61 L



121

RESTAURATION

# **RESTAURATION**



#### À UTILISER POUR :

· Le béton coulé, les blocs de béton, la brique, la maçonnerie, le stucco, le bois, le contreplaqué, les panneaux OSB, les cloisons sèches, les surfaces peintes

# **REVÊTEMENT RÉSISTANT** À LA MOISISSURE **ENVIROSHIELD<sup>MC</sup>**

Les revêtements EnviroSHIELD ES90 et ES100 sont conçus pour les spécialistes de la rénovation et les applicateurs certifiés, afin de combattre la moisissure. Ces revêtements résistants à la moisissure sont parfaits pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation ou de réparation, et ils contiennent une technologie antimicrobienne avancée pour prévenir la croissance de moisissure sur la surface recouverte.

- Performance testée en conformité avec les normes ASTM\*
- Excellente couverture et excellent pouvoir couvrant
- À base d'eau; nettoyage facile
- Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 20 à 30 minutes

# **PRODUITS OFFERTS**

ES1005 Transparent - 5 gallons ES905 Blanc - 5 gallons



Couvre: 37 m<sup>2</sup> (400 pi²) par gallon

#### À UTILISER POUR :

· Le bois d'œuvre traité et non traité, les panneaux OBS, les panneaux de particules, les surfaces de maconnerie, le béton, la brique, les panneaux muraux, les matériaux de construction composite

# **NEUTRALISANT** D'ODEURS ET DE FUMÉE **ENVIROSHIELD**MC

Les neutralisants d'odeurs et de fumée/bloque-taches EnviroSHIELD sont conçus pour les spécialistes et les applicateurs certifiés, afin d'enfermer de façon permanente les odeurs causées par le feu, la fumée, les animaux, la nicotine et la moisissure. De plus, la formule blanche couvre efficacement et bloque les taches tenaces. Ces revêtements à base d'eau se nettoient facilement, ils ont une faible odeur et sont faibles en COV.

- Neutralise les odeurs désagréables causées par le feu, les animaux et la moisissure
- La formule blanche couvre et bloque les taches

ES01005 Blanc, peut être teinté - 5 gallons

- Faible odeur, faible en COV
- À base d'eau; nettoyage facile

**PRODUITS OFFERTS** 

• Sec au toucher en 30 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée en 45 minutes; ponçage en 2 heures



RESTAURATION

Couvre : 27-55 m<sup>2</sup> (300-600 pi²) par gallon

#### À UTILISER POUR :

APPRÊTS

• Toute surface de maçonnerie tachée par : des saletés tenaces. de la crasse, de la suie, de la nicotine, de l'oxydation

# **NETTOYANT POUR MAÇONNERIE SANS** EAU ENVIROSHIELDMC

Le nettoyant pour maçonnerie EnviroSHIELD est formulé avec un caoutchouc naturel et est concu pour l'élimination de la saleté, de la crasse, de la suie, de la nicotine et des taches tenaces sur le calcaire, le grès, le marbre, le béton, le plâtre, la brique et la terre cuite. Conçue pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, l'application sans eau de cette solution efficace sans acide la rend très sécuritaire, elle peut donc être utilisée pratiquement n'importe où sans faire de dégâts. Ce nettoyant est spécialement formulé pour agir sous la surface, afin de faire ressortir les vilaines taches qui pénètrent profondément dans les pores de la plupart des matériaux de maçonnerie.

- À base d'eau
- · Aucune eau nécessaire
- · Appliquer, laisser sécher et décoller
- Sec au toucher en 24 heures

# **PRODUITS OFFERTS**

**ESMCNPL1** 1 gallon **ESMCNPL5** 5 gallons



Couvre: 5-9 m<sup>2</sup> (100-500 pi²) par gallon

# À UTILISER POUR :

• Le bois d'œuvre traité et non traité, les panneaux OBS, les panneaux de particules, les surfaces de maconnerie, le béton, la brique, les panneaux muraux, les matériaux de construction composite

# **BLOQUE-TACHES ET**


tenaces dont les dommages graves causés par l'eau, la rouille, intérieures peintes. Blanc à l'application, il sèche en un fini blanc non-lustré. Le bloque-taches et neutralisant d'odeurs peut être utilisé comme apprêt pour les couches de finition à base de latex ou d'huile, une fois entièrement sec.

# Couvre : 27-55 m<sup>2</sup> (300-600 pi<sup>2</sup>) par gallon

- Couvre et bloque les taches tout en neutralisant les odeurs désagréables causées par le feu et les animaux
- La formule blanche couvre et bloque les taches
- Faible odeur, faible en COV
- À base d'eau; nettoyage facile
- Sec au toucher en 30 minutes: une nouvelle couche peut être appliquée en 45 minutes; ponçage en 2 heures

# **PRODUITS OFFERTS**

ES0905 Blanc, peut être teinté - 5 gallons



120

# **RESTAURATION**



#### À UTILISER POUR :

 Les cloisons sèches, le plâtre, le bois, le métal, le vinyle, le PVC, la fibre de verre, la maçonnerie

# SCELLANT D'IMPRESSION, BLOQUE-TACHES ET NEUTRALISANT D'ODEURS GOMME-LAQUE 9000 ENVIROSHIELD<sup>MC</sup>


Le produit gomme-laque 9000 Enviro SHIELD est le bloque-taches et neutralisant d'odeurs ultime, ainsi que le choix des professionnels pour la restauration à la suite de dommages causés par le feu et l'eau. Il bloque les taches tenaces de façon permanente et est une excellente barrière anti-odeurs. Le produit gomme-laque 9000 couvre et neutralise entièrement les taches et les odeurs causées par les incendies, les inondations, la fumée, la moisissure, l'urine d'animaux domestiques, les scènes traumatiques, les graffitis, les renvois de fumée des feux et des appareils de chauffage, etc. Ce revêtement peut être utilisé sur des surfaces multiples à l'intérieur et pour les retouches à l'extérieur, en plus d'être compatible avec toute peinture architecturale.

# • Gomme-laque pigmentée

- Apprêt et scellant antitaches et neutralisant d'odeurs
- Neutralise de façon permanente les odeurs causées par les animaux, la fumée, la nicotine et la moisissure
- Adhérence extraordinaire
- S'applique jusqu'à zéro degré Celsius
- Intérieur/retouches à l'extérieur
- Sec au toucher en 20 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 45 minutes

#### **PRODUITS OFFERTS**

334376 Blanc, peut être teinté - 5 gal



Couvre : 27-46 m<sup>2</sup> (300-500 pi<sup>2</sup>) par gallon



verre, la maçonnerie

# APPRÊT BLOQUE-TACHES ET NEUTRALISANT D'ODEURS À BASE D'HUILE 7000 ENVIROSHIELDMC


Le produit à base d'huile 7000 EnviroSHIELD est formulé pour l'apprêtage d'intérieur pleine surface. Cette formule mixte haut de gamme à haute teneur en solides allie les caractéristiques de performance suivantes : adhérence extraordinaire, bloque-taches fiable et neutralisant d'odeurs efficace; c'est un produit exceptionnel pour la restauration des dommages causés par le feu et l'eau. Il sèche rapidement et mat, et est compatible avec toute peinture architecturale.

## Couvre les taches et neutralise les odeurs causées par la fumée et le feu

- Couvre les taches d'eau, de nicotine et les graffitis, et prévient les coulures
- Excellente adhérence, grand pouvoir masquant
- S'applique jusqu'à cinq degrés Celsius
- Couche de finition applicable après 2 heures
- Intérieur à base d'huile
- Sec au toucher en 40 minutes; une nouvelle couche peut être appliquée après 2 heures

#### PRODUITS OFFERTS

334380 Blanc, peut être teinté - 5 gal



RESTAURATION

Couvre : 27-46 m<sup>2</sup> (300-500 pi<sup>2</sup>) par gallon



# À UTILISER POUR :

 Sceller les blocs de béton ou le béton coulé sur place verticaux ou horizontaux, à l'intérieur ou à l'extérieur

# REVÊTEMENT IMPERMÉABILISANT AU LATEX MAÇONNERIE 3000 ENVIROSHIELD<sup>MC</sup>


Le revêtement maçonnerie 3000 EnviroSHIELD forme un écran imperméable à l'eau sur les blocs de béton et le béton coulé sur place verticaux ou horizontaux, à l'intérieur ou à l'extérieur. Étanchéité garantie 15 ans et film de peinture antimoisissure garanti 10 ans; il empêche l'humidité de pénétrer ou de s'échapper des surfaces en béton. Le produit maçonnerie 3000 peut être utilisé pour empêcher l'humidité de pénétrer les murs de sous-sols ou de cellier et les sous-planchers de béton, et empêcher l'eau de s'échapper lorsque appliqué dans des canaux ou des bassins de retenue. Ce revêtement peut aussi être utilisé comme enduit de colmatage pour une utilisation commerciale dans les lave-autos et les garages où des couches de finition haute performance sont appliquées. Il n'est pas recommandé pour une utilisation dans les piscines ou sur une surface en contact avec de l'eau potable.

# • Bloque une pression d'eau de 20 psi – garanti

- Répond aux normes ASTM D-7088, ASTM D-6904 et ASTM D 5590
- Fini blanc lisse et brillant, teintable en blanc cassé, en couleurs pastels et en tons moyens
- Protéger de la pluie pendant 8 heures après l'application à l'extérieur
- À base d'eau, intérieur et extérieur
- Sec au toucher en 2 heures; une nouvelle couche peut être appliquée après 2 heures


# **PRODUITS OFFERTS**


334378 Blanc, peut être teinté - 5 gal











Nous sommes les chefs de file des produits professionnels pour l'entretien des carreaux, du coulis, des pierres naturelles, des briques et des surfaces de maçonnerie. Produits de qualité supérieure classés n°1 en termes de rendement et de qualité.



# **SCELLANTS**



#### À UTILISER POUR :

• La protection contre l'eau et les taches, et une protection antidérapante pour le coulis, les carreaux de grès cérame, les carreaux de céramique, les carreaux vernissés, les carreaux de porcelaine, le granit poli, le granito, le marbre poli, le stucco, l'ardoise, le quartz et le travertin

# **SCELLANT D'IMPRÉGNATION 511** DE MIRACLE SEALANTSMD

Le scellant d'imprégnation original est concu pour protéger les surfaces poreuses movennes à denses. Le scellant d'imprégnation 511 forme une barrière invisible résistante à l'humidité et aux taches, mais qui laisse s'échapper la vapeur. Le scellant d'imprégnation 511 n'est pas un revêtement de surface et il n'altère pas l'apparence naturelle. Toutes les surfaces traitées sont plus dures et moins glissantes. Des tests menés par un laboratoire indépendant montrent que le scellant d'imprégnation 511 surpasse les produits concurrents. (Les résultats des tests sont disponibles sur demande)

- Rendement supérieur; résistant aux intempéries, à l'huile et à l'eau
- Transparent aux UV, ne jaunit pas
- Peut servir de scellant pré-coulis
- Apte au contact alimentaire; intérieur/extérieur
- RENDEMENT : Jusqu'à 90 m² (1 000 pi²) par 946 mL

#### **PRODUITS OFFERTS**

**346475** 473 mL **346476** 946 mL

#### À UTILISER POUR :

 La protection contre l'eau et les taches, et une protection antidérapante pour le coulis, le calcaire, les carreaux Saltillo. l'ardoise, la terre cuite, le grès, les dalles, le granit poli, le catera/pavé, le marbre poli, le granit aiguisé et exposé à des flammes et le marbre aiguisé/texturé

# **SCELLANT POUR SURFACES POREUSES** PLUS 511 DE MIRACLE SEALANTSMD

Le scellant pour surfaces poreuses Plus 511 est un scellant pénétrant concu pour les surfaces les plus poreuses. Le scellant pour surfaces poreuses Plus 511 forme une barrière invisible qui résiste à l'humidité et aux taches tout en permettant à la vapeur de s'échapper. Le scellant pour surfaces poreuses Plus 511 n'est pas un revêtement de surface et il n'altère pas l'apparence naturelle. Toutes les surfaces sont plus dures et moins glissantes. Des tests indépendants montrent que le scellant pour surfaces poreuses Plus 511 est plus efficace que les produits concurrents. (Les résultats des tests sont disponibles sur demande)

# • Rendement supérieur

- Résistant aux intempéries, à l'huile et à l'eau
- Transparent aux UV, ne jaunit pas
- Peut servir de scellant pré-coulis
- Apte au contact alimentaire; intérieur/extérieur
- RENDEMENT: Jusqu'à 90 m² (1 000 pi²) par 946 mL

# **PRODUITS OFFERTS**

**346485** 236 mL **346486** 473 mL **346487** 946 mL

#### À UTILISER POUR :

• La protection contre l'eau et les taches sur le coulis, les carreaux de grès cérame, les carreaux de céramique, les carreaux vernissés, le granit, le marbre, le calcaire, le granito, les carreaux Saltillo, l'ardoise et les dalles

# **SCELLANT H20 PLUS 511** DE MIRACLE SEALANTSMD

Un scellant pénétrant à base d'eau conçu pour protéger toutes les surfaces. Le scellant H2O Plus 511 n'est pas un revêtement de surface et il n'altère pas l'apparence naturelle. Le scellant H2O Plus 511 répond aux normes en matière de COV et ne produit pas de forte odeur. Le scellant H2O Plus 511 ne contient aucun PFOS ni APFO. Des tests indépendants montrent que le scellant H2O Plus 511 a un rendement supérieur. (Les résultats des tests sont disponibles sur demande)

- Protection supérieure contre les taches et résistance à l'eau et à l'huile
- Faible odeur; ne jaunit pas
- Peut servir de scellant pré-coulis
- Apte au contact alimentaire; intérieur/extérieur
- RENDEMENT: Jusqu'à 137 m² (1 000 pi²) par 3,78 L

# **PRODUITS OFFERTS**

**346483** 946 mL **346482** 3.78 L



#### À UTILISER POUR :

• La protection contre l'eau et les taches, et une protection antidérapante pour le quartz et la pierre artificielle

# **SCELLANT POUR COMPTOIRS EN** QUARTZ 511 DE MIRACLE SEALANTSMD

**SCELLANTS** 

Le scellant pour comptoirs en quartz 511 est un scellant d'imprégnation concu pour protéger toutes les surfaces en guartz et les surfaces poreuses moyennes à denses. Le scellant pour comptoirs en quartz 511 forme une barrière invisible qui résiste à l'humidité et aux taches tout en permettant à la vapeur de s'échapper. Le scellant pour comptoirs en quartz 511 n'est pas un revêtement de surface et il n'altère pas l'apparence naturelle. Toutes les surfaces traitées sont plus dures et moins glissantes.

## • Rendement supérieur

- Résistant aux intempéries, à l'huile et à l'eau
- Transparent aux UV, ne jaunit pas
- Peut servir de scellant pré-coulis; apte au contact alimentaire; intérieur/extérieur
- RENDEMENT: Jusqu'à 23 m² (250 pi²) par 473 mL

#### **PRODUITS OFFERTS**

**346489** 473 mL



# À LITILISER POLIR

· Les carreaux de douche en verre

# **SCELLANT POUR CARREAUX ET PORTES DE DOUCHE EN VERRE 511** DE MIRACLE SEALANTSMD

Le scellant pour carreaux et portes de douche en verre 511 est spécialement concu pour protéger les carreaux et les douches en verre contre les taches, l'accumulation de calcaire et les taches d'eau. Cette formule facile à utiliser est sans danger et efficace à l'intérieur et à l'extérieur et s'applique facilement en vaporisant puis en essuyant le produit. Il permet de garder vos surfaces en verre propres plus longtemps et il réduit les temps de nettoyage jusqu'à 80 %. Empêche la formation de taches et de taches d'eau et évite d'avoir à nettover fréquemment les surfaces en verre.

# • Crée une barrière entre le verre et l'eau

- Le verre est plus facile à nettoyer
- Empêche l'accumulation de calcaire; facilite l'élimination du calcaire
- Le verre reste plus propre plus longtemps
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur; transparent aux UV
- RENDEMENT : Couvre jusqu'à 16,7 m² (180 pi²) par 473 mL. Le rendement peut varier en fonction

# **PRODUITS OFFERTS**

346481 473 mL



# À UTILISER POUR :

• La protection contre l'eau et les taches et une protection antidérapante pour le coulis, les carreaux de céramique, les carreaux de grès cérame. le marbre, le granit et le granito

# SCELLANT POUR CARREAUX, PIERRE ET COULIS DE MIRACLE SEALANTSMD

Le scellant pour carreaux, pierre et coulis pénètre les pores de la surface, pour former une barrière résistante à l'humidité et aux taches tout en permettant la transmission complète de vapeur. Le scellant pour carreaux, pierre et coulis est un substitut d'entrée de gamme bon marché aux scellants d'imprégnation/pénétrants. Ce n'est pas un revêtement de surface et il n'altère pas l'apparence naturelle. Toutes les surfaces traitées sont plus dures et moins glissantes. Il peut être utilisé pour des applications à l'intérieur ou à l'extérieur. Des tests menés par un laboratoire indépendant montrent que le scellant pour carreaux, pierre et coulis surpasse les produits concurrents. (Les résultats des tests sont disponibles sur demande)

#### • Résistant aux taches et aux intempéries

- Un produit = plusieurs usages; facile à utiliser
- Peut servir de scellant pré-coulis
- Apte au contact alimentaire: intérieur/extérieur
- RENDEMENT: Jusqu'à 23.2 m² (250 pi²) par 946 mL

# **PRODUITS OFFERTS**

**346492** 473 mL **346493** 946 mL

126

# **SCELLANTS**



#### À UTILISER POUR :

• La protection contre l'eau et les taches sur tous les joints de coulis cimentaires avec ou sans sable

# SCELLANT POUR COULIS À PULVÉRISER 511 DE MIRACLE SEALANTS™

Le scellant pour coulis à pulvériser 511 est un aérosol concu pour la protection de toutes les surfaces en coulis cimentaire. Il peut être appliqué sur le coulis avant qu'il ne soit totalement sec ou durci. Il forme une barrière invisible qui offre une protection maximale contre les taches sans changer l'apparence naturelle du coulis. Il est recommandé pour des applications intérieures ou extérieures. Il utilise une technologie semblable à l'agent d'imprégnation 511 éprouvé. Peut être utilisé sur tous les coulis cimentaires dans les 2 heures qui suivent la fin du processus de coulis. Il a été testé par Scientific Certification Systems et a recu la certification Advantage Gold pour l'intérieur

# • Résiste aux taches et à l'eau

- Application le même jour que le coulis
- Apte au contact alimentaire; facile à utiliser; intérieur/extérieur
- RENDEMENT : Coulis : jusqu'à 76 m² (250 pi²) par contenant aérosol

# **PRODUITS OFFERTS**

346480 425 mL

#### À UTILISER POUR :

· La protection contre l'eau et les taches sur tous les joints de coulis cimentaires avec ou sans sable

# **SCELLANT POUR COULIS** DE MIRACLE SEALANTSMD

Le scellant pour coulis est un scellant concu pour protéger tous les joints de coulis avec ou sans sable. Le scellant pour coulis forme une barrière invisible qui résiste à l'humidité et aux taches tout en permettant à la vapeur de s'échapper. Le scellant pour coulis n'est pas un revêtement de surface et il n'altère pas l'apparence naturelle. Le scellant pour coulis est vendu avec un applicateur unique pour une application facile.

# • Offre une protection supérieure du coulis

- Facile à utiliser avec l'applicateur
- Intérieur et extérieur
- RENDEMENT : Jusqu'à 7 m² (75 pi²) par bouteille

# **PRODUITS OFFERTS**

**346479** 177 mL



#### À UTILISER POUR

• La protection contre l'eau et les taches sur tous les joints de coulis cimentaires avec ou sans sable

# PROTÈGE-COULIS DE MIRACLE SEALANTS<sup>MD</sup>

Le protège-coulis Miracle est un additif pour coulis spécialisé qui se mélange, au lieu de l'eau, au coulis de ciment avec et sans sable pour une protection optimale contre les taches. Mélanger le coulis avec cet additif plutôt qu'avec de l'eau permet d'« éliminer le maillon le plus faible » de tout projet d'application de coulis. Offre une protection optimale pour les personnes qui ne peuvent pas attendre que leur coulis sèche avant d'appliquer les produits de scellement 511 de Miracle Sealants.

# • Améliore les résistances à la traction, à la flexion, à la tension et à la compression

• Améliore la résistance à l'eau et aux taches, ainsi que l'uniformité des couleurs

#### **PRODUITS OFFERTS**

**346478** 710 mL **346477** 2 L

# REHAUSSEURS



# À UTILISER POUR :

- Le polissage de pierre naturelle sur :
- Les comptoirs
- Les foyers
- Les meubles-lavabos
- Les murs

# **POLI POUR PIERRE DE** MIRACLE SEALANTS<sup>MD</sup>

Le poli pour pierre nourrit et fait ressortir la beauté naturelle et l'effet poli des comptoirs, meubles-lavabos, foyers et murs en marbre, en granit, en aggloméré, en granito et en pierre. Le poli pour pierre n'est pas recommandé pour les planchers. Le poli pour pierre est facile à utiliser, et il peut être retiré sans machine.

# • Très lustré

- Facile à utiliser
- N'est pas conçu pour les planchers
- RENDEMENT : 68 m<sup>2</sup> (750 pi<sup>2</sup>) par 946 mL

### PRODUITS OFFERTS

346488 946 mL



#### REHAUSSEUR DE COULEUR/AGENT D'IMPRÉGNATION À BASE DE SOLVANT PRÊT À L'EMPLOI POUR :

· Le granit, le marbre, la pierre naturelle, l'ardoise, le calcaire, les carreaux de céramique, les carreaux de grès cérame, le coulis, la pierre polie - ne convient pas au béton/à la maconnerie sans test préalable

# **SCELLANT REHAUSSEUR 511** DE MIRACLE SEALANTSMD

Le scellant rehausseur 511 est une formule unique à base de solvant conçue pour ne pas avoir à utiliser d'agent d'imprégnation avant d'utiliser un rehausseur de couleur qui assure une protection maximale contre les taches et rehausse grandement les couleurs. Le scellant rehausseur 511 rehausse la couleur et rajeunit l'apparence des surfaces en pierre et des carreaux affutés, adoucis, lavés à l'acide, traités au jet de sable, exposés à des flammes, texturés et même polis. De plus, le scellant rehausseur 511 ravive la pierre et les carreaux anciens et usés. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur et il est résistant au gel et au dégel.

# • Rendement supérieur: meilleur pour les planchers

- Résistant aux intempéries, aux taches, à l'huile et à l'eau; ne jaunit pas
- Peut servir de scellant pré-coulis; apte au contact alimentaire
- Intérieur et extérieur
- RENDEMENT: Jusqu'à 90 m² (1 000 pi²) par 946 mL

# **PRODUITS OFFERTS**

**346490** 473 mL **346491** 946 mL

# **NETTOYANTS**



#### À UTILISER POUR :

• Le nettoyage et le renforcement des carreaux de céramique, des carreaux de porcelaine, du quartz, de la pierre naturelle polie ou non polie

# **SCELLANT POUR NETTOYER ET** RENFORCER 511 DE MIRACLE SEALANTSMD

Le scellant pour nettoyer et renforcer 511 est une formule unique concue pour éliminer les saletés et les souillures des pierres naturelles et des carreaux, y compris sur les meubles-lavabos, douches et meubles, et pour renforcer le tout en une étape facile. Le scellant pour nettoyer et renforcer 511 pénètre la saleté et l'élimine sans rinçage, sans traces et sans laisser de résidu savonneux. Le scellant pour nettoyer et renforcer 511 est sans danger pour tous les types de surfaces.

# • Le pH neutre est sans danger pour toutes les surfaces

- Permet de renforcer à chaque utilisation
- Sans danger pour les comptoirs et les zones de contact alimentaire
- Prêt à l'emploi, pas besoin de frotter
- Contient le scellant H20 Plus 511
- RENDEMENT : Couvre jusqu'à 46 m² (500 pi²) par 946 mL. Le rendement peut varier en fonction de la surface sur laquelle le produit est utilisé.

#### **PRODUITS OFFERTS**

346484 946 mL

#### À UTILISER POUR :

• Le granit, le marbre non poli, le ciment, l'ardoise, le grès, la brique, les dalles, les carreaux de céramique, la maconnerie, le coulis, les carreaux de grès cérame, les carreaux de porcelaine et la pierre naturelle non polie

# **NETTOYANT ACIDE PUISSANT DE** MIRACLE SEALANTSMD

Le nettovant acide puissant est un nettovant acide à action rapide pour les surfaces naturelles et usinées texturées et non polies. Le nettoyant acide puissant élimine le coulis de ciment et les résidus de mortier, le ciment à joints, les dépôts de calcaire et d'eau dure, l'efflorescence, la rouille et d'autres saletés et crasses tenaces.

# • Facile à utiliser; action rapide

- Intérieur et extérieur
- · À diluer; acide puissant
- RENDEMENT: Environ 18,5 371 m² (200 4 000 pi²) par 3,78 L, avec une dilution standard

#### **PRODUITS OFFERTS**

**346467** 946 mL **346465** 3,78 L



#### À UTILISER POUR :

• Le béton, les carreaux de grès cérame, la pierre naturelle non polie, le granit, les carreaux de céramique et de porcelaine, la brique, les surfaces de maçonnerie, le coulis

# **NETTOYANT À L'ACIDE PHOSPHORIQUE** DE MIRACLE SEALANTSMD

Produit de nettoyage pour les surfaces moulées, y compris le béton préfabriqué, les surfaces naturelles non polies, notamment le granit aiguisé et exposé à des flammes, le marbre aiguisé et affûté, l'ardoise brute et aiguisée, les carreaux de grès cérame, le calcaire exposé à des flammes et aiguisé, les carreaux de céramique non vernis, les carreaux de porcelaine, le coulis de ciment, la brique, le béton, le mortier et la ma connerie. Élimine les résidus de coulis de ciment et les saletés accumulées.

# • Action rapide; facile à utiliser

- Plus doux que les autres nettoyants à l'acide
- À diluer
- Intérieur et extérieur
- RENDEMENT : Jusqu'à 277 m² (2 500 pi²) par 3,78 L

#### **PRODUITS OFFERTS**

**346470** 946 mL



#### À UTILISER POUR :

• Le granit, le marbre, le calcaire, le travertin, la pierre naturelle, les carreaux de céramique, les carreaux de grès cérame. le coulis, les carreaux de porcelaine et l'ardoise

# **NETTOYANT POUR CARREAUX** ET PIERRE DE MIRACLE SEALANTSMD

**NETTOYANTS** 

Le nettovant pour carreaux et pierre est un nettovant au pH neutre concu pour tous les carreaux, les pierres, les coulis et les surfaces de maçonnerie. Assez puissant pour un usage professionnel, mais assez doux pour les adeptes du bricolage à faire soi-même. Le nettoyant pour carreaux et pierre est un nettoyant non toxique qui peut s'attaquer aux taches les plus tenaces, mais assez doux pour un usage quotidien. Il est disponible en vaporisateur prêt à l'emploi et en concentré à diluer.

# • Apte au contact alimentaire

- Un produit = plusieurs usages
- Sans odeur: sans danger pour un usage régulier
- · Facile à utiliser
- RENDEMENT : Jusqu'à 909 m² (10 000 pi²) par 3,78 L

#### **PRODUITS OFFERTS**

**346473** 946 mL **346472** 3.78 L



#### À UTILISER POUR :

• Le nettoyage d'entretien sans rinçage spécialisé du calcaire aiguisé et texturé, du granito aiguisé, ainsi que du marbre aiguisé et texturé

# **NETTOYANT POUR CALCAIRE ET** TRAVERTIN DE MIRACLE SEALANTSMD

Le nettoyant pour calcaire et travertin est un nettoyant sans rincage spécialement formulé et concu pour l'entretien facile et régulier du calcaire, du marbre, du travertin, du granito aiguisés, affûtés et texturés, et d'autres pierres contenant du calcium. Il crée une pellicule protectrice sur la surface de la pierre. Il n'agit qu'au contact du calcium de la pierre; il n'y a donc aucun risque d'accumulation comme avec un revêtement de plancher traditionnel. Les surfaces non texturées peuvent être polies à l'aide d'une polisseuse à plancher munie d'un tampon de nylon blanc pour ajouter de la patine ou du brillant. Il aide à recréer un fini ancien.

# • Masque les rayures et les marques; biodégradable, non toxique

- Sans rincage; ne s'accumule pas; facile à utiliser
- RENDEMENT: Environ 23,2 162,5 m<sup>2</sup> (250 1750 pi<sup>2</sup>) par 946 mL, selon le rapport de dilution recommandé

# **PRODUITS OFFERTS**

346469 946 mL



## À UTILISER POUR :

· Le détachage de tout carreau, de toute pierre naturelle, des pavés en argile, des surfaces de béton et de maconnerie à l'aide d'une noudre absorbante

# **MÉLANGE EN POUDRE DE CATAPLASME PLUS DE** MIRACLE SEALANTS<sup>MD</sup>

Une poudre fine, facile à utiliser, absorbante et non acide conçue pour fonctionner avec différents nettoyants/produits chimiques pour éliminer les taches de la plupart des matières absorbantes.

# • Rapide et efficace

- Non acide
- Sans javellisant
- RENDEMENT : Le rendement varie selon la densité, la porosité, la texture et l'absorption de la surface, les conditions météorologiques, le temps que la solution est laissée sur la surface et la méthode d'application. Utilisé selon le mode d'emploi, le produit cataplasme Plus nettoie environ 0,45 - 1 m<sup>2</sup> (5 - 10 pi<sup>2</sup>) par contenant de 454 g

# PRODUITS OFFERTS

**346471** 454 a

# **NETTOYANTS**



#### À UTILISER POUR:

 Le nettoyage en profondeur spécialisé pour la plupart des surfaces incluant le marbre, le calcaire, le grès, les dalles, la brique, la maçonnerie, le coulis et les pavés en argile

# CATAPLASME LIQUIDE DE MIRACLE SEALANTS<sup>MD</sup> (2 PARTIES)

Le cataplasme liquide est un nettoyant biodégradable, sans danger pour l'environnement, conçu pour nettoyer en profondeur tous les matériaux de pierres poreuses et les coulis, y compris les surfaces sensibles à l'acide. L'action nettoyante du cataplasme liquide pénètre en profondeur dans les pores de la surface pour décoller sans danger divers types de saletés et crasses. Le cataplasme liquide est particulièrement efficace pour nettoyer les matières organiques comme le café et le thé.

# • Biodégradable

- Écologique
- Facile à utiliser
- Non acide
- Intérieur et extérieur
- RENDEMENT : Jusqu'à 90 m² (1 000 pi²) par 3,78 L de solution mélangée

#### **PRODUITS OFFERTS**

**346468** 3,78 L x 2

# water ring & etch remover polishing compound Restores Natura Polish an Vanish Raises, Floors & Walls Restores Same Natura Raises Same Natura Rai

## À UTILISER POUR :

 Le polissage du marbre, du travertin, du granito, du calcaire et d'autres pierres naturelles à l'aide d'un composé de polissage unique pour l'entretien des surfaces

# ÉLIMINATEUR DE CERNES D'EAU ET RAYURES DE MIRACLE SEALANTS

L'éliminateur de cernes d'eau et rayures est une poudre polissante unique, à action rapide, spécialement formulée pour éliminer les cernes d'eau et les marques et rayures légères. Peut être appliqué à l'aide d'une polisseuse à plancher ou à main.


# • Rapide et efficace

- Sans acide oxalique
- Facile à utiliser
- RENDEMENT: Le rendement varie selon la densité, la porosité, la texture et l'absorption de la surface, les conditions météorologiques, le temps que la solution est laissée sur la surface et la méthode d'application. Utilisé selon le mode d'emploi, l'éliminateur de cernes d'eau et de rayures permettra de couvrir jusqu'à 7 m² (75 pi²) par contenant de 113 g

# **PRODUITS OFFERTS**

**346474** 113 g

# ACCESSOIRES



#### SYSTÈME D'ESPACEMENT ET DE NIVELAGE POUR CARREAUX POUR :

 Les installations murales et de plancher, tous les carreaux et les carreaux de pierre naturelle, tous les formats de carreaux

# OUTIL LEVOLUTION DE MIRACLE SEALANTS<sup>MD</sup>

Levolution est un système révolutionnaire d'espacement et de nivelage pour carreaux conçu pour tous les carreaux, en particulier les carreaux de grande taille. Levolution est un système tout-en-un et peut être utilisé à la fois pour les installations sur les murs et les planchers! Ses cales d'espacement et d'ancrage sont disponibles en 3 tailles pour s'adapter aux joints de coulis de 3 mm (1/16 po), de 4 mm (1/8 po) et de 4,5 mm (3/16 po). Les cales d'espacement universelles ont un profil 3-en-1 : elles peuvent être en croix (+) pour les motifs de pose droite, en T pour les motifs de pose de style mur de brique ou plates (-) pour les bords le long des murs pour tous les motifs. Levolution peut être utilisé avec des carreaux ou des pierres d'une épaisseur maximale de 12,7 mm (1/2 po).

Levolution ne nécessite qu'une seule pièce par intersection quelle que soit la taille du carreau; ainsi vous ne perdez pas de temps et d'argent à poser des cales supplémentaires. D'autres systèmes sur le marché nécessitent jusqu'à 4 pièces par intersection et une pièce additionnelle tous les 12 po pour les carreaux de grand format. Le système Levolution peut vous faire gagner jusqu'à 51 % de temps en main-d'œuvre par rapport aux autres systèmes.

#### • Installations murales et de plancher rapides et de niveau

- Permet de gagner du temps; cale d'espacement et d'ancrage en un
- Capuchons réutilisables
- Approuvé et utilisé par les professionnels de l'industrie
- Système breveté

#### **PRODUITS OFFERTS**

346496 Outil Evolver Levolution

**346497** Capuchons universels Levolution

**346498** Cale d'espacement universelle Levolution de 1/16 po **346499** Cale d'espacement universelle Levolution de 1/8 po

**346500** Cale d'espacement universelle Levolution de 3/16 po



#### À UTILISER POUR :


• Les répulsifs et les scellants Miracle Sealants

# PINCEAU APPLICATEUR MIRA DE MIRACLE SEALANTSMD

Le pinceau Mira est un applicateur unique conçu pour être utilisé avec les répulsifs et les scellants Miracle Sealants. Un réservoir en mousse diffuse la solution de façon uniforme sur la surface. De plus, un plateau est fourni pour faciliter l'application.

# PRODUITS OFFERTS

346494 Applicateur





Les divers produits Rust-Oleum sont abordables et durables et fournissent une protection pour tous les projets. Les formules uniques pour les projets de bois à l'intérieur et à l'extérieur, de même que celles des finis pour planchers se démarquent de la concurrence en matière de résistance aux égratignures et aux taches. De plus, elles fournissent la meilleure protection pour les endroits exposés à une circulation piétonne intense et la meilleure protection contre

les conditions météorologiques. Les produits Varathane offrent un fini de qualité et une protection supérieure; alors, fiez-vous à Varathane pour finir tous vos projets!





# **VARATHANE**



#### À UTILISER POUR :

 Toutes les surfaces de bois intérieures nécessitant une protection contre les déversements, l'usure et l'abrasion

# FINI PRO CLAIR VARATHANE<sup>MD</sup> POUR INTÉRIEUR (À BASE D'HUILE)


Revêtement clair professionnel de qualité supérieure et ultra durable. Cette formule à base d'huile et à faible teneur en COV est idéale pour toutes les applications à l'intérieur, y compris les planchers, et offre une performance exceptionnelle avec une résistance supérieure aux rayures et aux taches. Ce revêtement offre une bonne fluidité et d'excellentes propriétés d'étalement, et donne un effet ambré sur le bois et les teintures clairs.

# • Durabilité de qualité professionnelle

- Résiste aux traces de doigts
- Sec pour recouvrir en 4 à 6 heures
- Sec pour utilisation en 12 à 15 heures

# **PRODUITS OFFERTS**

**271385** Lustré transparent - 3,78 L **271386** Semi-lustré clair - 3,78 L **271387** Satiné clair - 3,78 L **282567** Mat transparent - 3,78 L



Rendement en surface effectif à l'EFS recommandée (en supposant une perte de matière de 15 %) 31-63 m² (340-680 pi²) par 3,78 L (Bois lisses et denses); 26-57 m² (280-620 pi²) par 3,78 L (bois poreux)



## À UTILISER SUR :

Presque toutes les surfaces, qu'elles soient rugueuses et non finies, teintées, peintes ou lisses

# FINI POUR BARS ET TABLES VARATHANE™ POUR INTÉRIEUR (ÉPOXY)

Le fini pour bars et tables à verser est un époxyde ultra épais, très brillant et transparent qui assure une durabilité optimale. Idéal en tant que fini imperméable pour les dessus de bar et de table, le produit est aussi parfait pour les objets d'artisanat et pour remettre à neuf les meubles. Il peut être utilisé sur presque toutes les surfaces, qu'elles soient rugueuses, finies, teintées, peintes ou lisses.

# • Une couche est aussi épaisse que 75 couches de vernis


- Offre une durabilité optimale
- Imperméable
- Résiste à la chaleur et aux produits chimiques
- Idéal pour les dessus de tables et de bars, les objets d'artisanat et la remise à neuf des meubles
- La trousse contient: Résine, composant A de 946 mL; activateur, composant B de 946 mL; 1 bâtonnet à mélanger; 1 paire de gants et une feuille d'instructions

# **PRODUITS OFFERTS**

334575 Trousse de 1,89 L - transparent



Couvre : 1,19 m<sup>2</sup> (12,8 pi<sup>2</sup>) par 1,89 L







# Programme personnalisé

de teinture industrielle de Rust-Oleum®





CONCORD ON L4K 4T8

©2019 Rust-Oleum Corporation www.rustoleum.ca 1-800-387-3625 350791 1119