

ارضيات الباركيه الطبيعي

مراحل تنفيذ الباركيه المسمار.

- 1-تجهيز موقع الاعمال للبدء في تركيب الباركيه المسمار.
- 2-عزل و تركيب العلفه والميزانيه و تركيب الشنبر الحديد.
- 3-التحبيش على الشنبر الحديد و ردم العلفه بالرمل.
- 4-المعالجه للرمل.
- 5-تركيب الفلصه و طريقه التثبيت و الفواصل.
- 6-تركيب الباركيه الطبيعي بالمسمار على الفلصه.
- 7-المعالجه للاخشاب.
- 8-مراحل القشط بالكامل.
- 9-المعجون و التجهيز للدهان.
- 10-الصبغه و الدهانات.

وفيما يلي بيان توضيحي لكل مرحله علي حده.



1-تجهيز موقع الاعمال للبدء في تركيب الباركيه المسمار.

تجهيز الارض للبدء في اعمال تركيب العلفه عن طريق ازاله جميع مخلفات البناء و تكسير سواقط المونه الناتجه من اعمال المحاره و السيراميك حتى تصبح الارض خاليه تماما من مخلفات البناء و تصبح على بلاطه الخرسانه و ذلك لتفادي مشاكل ارتفاع المنسوب العام للباركيه .



2- عزل و تركيب العلفه والميزانيه و تركيب الشنبر الحديد.

يتم عزل العلفه بالبثومين على البارد في موقع الاعمال او في المصنع و ذلك لتقليل تاثر تسريبات المياه ويتم تركيب العلفه كما هو موضح بالصوره على مسافات ثابتة بين كل القطاعات الطولية و الاخرى 35 سم فقط قابله للزيادة و بين العوارض العموديه على القطاعات 150 سم بين كل عارضه و الاخرى.



يتم عمل الميزانية حتى تستوى العلفه مع المنسوب العام و عمل الاختبارات اللازمه للتأكد من الاستواء



3-التحبيش على الشنبر الحديد و ردم العلفه بالرمل.

يتم تركيب الشنبر الحديد و التحبيش على الشنبر بالاسمنت و الرمل و تترك حتى يجف التحبيش.



4-المعالجه للرمل.

يتم ردم الرمل بعد التأكد من جفاف التحببش و تتم رش المبيدات الخاصه بالحشرات



5-تركيب الفلصه و طريقه التثبيت و الفواصل.

يتم تركيب الفلصه بالمسمار فى العلفه و ترك مسافات بين كل لوح و الاخر 2 سم.



6-تركيب الباركيه الطبيعي بالمسمار على الفلصه.

يتم تركيب الباركيه بالمسمار بالطريقه المتفق عليها .



7-المعالجه للاخشاب.

تتم معالجه الاخشاب برش المبيدات الخاصه بحمايه الاخشاب من الحشرات ثم تترك بعد الرش مده لا تقل عن 3 ايام لاتستخدم.



8-مراحل القشط بالكامل.

يتم القشط للأرضية بعد المرور بمرحلة الصنفرة كاملة من الخشونة حتى النعومة اللازمة حتى تصبح جاهزة للدهان و يتم قشط الأطراف يدويا بالصاروخ بنفس مراحل الخشونة حتى النعومة.



9-المعجون و التجهيز للدهان.

يتم عمل المعجون و عمل البطانه اللازمه ليتم التجهيز للدهان.



10-الصبغه و الدهانات.

يتم اعطاء وش ورنيش البولى يوريثان للحمايه السطحيه و اعطاء اللمعه المطلوبه.
و بذلك تتم مراحل تركيب و تشطيب الباركيه بالكامل.