



CERTIFICACIÓN DE RED — FLUKE DSX-5000

Un enlace no está listo hasta que **lo medimos**.

Así certificamos cada punto de tu cableado estructurado antes de entregarte el proyecto: cuatro pasos, un mismo analizador Fluke, un reporte por enlace.

01 Tender el cableado estructurado

Cada corrida sale del panel de parcheo y llega a la toma en pared siguiendo TIA-568, con el mismo patrón de colores en ambos extremos.



PANEL DE PARCHEO



TOMA RJ45

02 Conectar el Fluke DSX-5000

La unidad principal va en el rack y la remota en la toma final; entre las dos calibran el enlace completo antes de medir.



DSX-5000



REMOTA

03 Medir cada parámetro


Mapa de cableado, longitud, atenuación, diafonía y retorno de señal, comparados contra el límite de la categoría del cable.

Mapa de cableado	1-1, 2-2, 3-3...✓
Longitud	42.3 m✓
Atenuación	-9.8 dB✓
NEXT	38.1 dB✓
Retorno	18.4 dB✓

•PASS — CAT6A CHANNEL

04 Entregar el certificado

Cada enlace queda archivado con su identificador y sus mediciones. Tu proyecto se entrega ya certificado, con respaldo para garantía.



¿Necesitas certificar tu red?

Cotizamos por punto o por proyecto completo.

WhatsApp +505 8960 1410
ventas@redkangaroo.net