



Legende Lüftung

■ Zuluft	■ Aussenluft
■ Abluft	■ Fortluft

<p>01 RLT-Gerät Wolf CKL evo - A rechts 4700 L=5796mm B=1322mm H=1424mm + Grundrahmen 305 mm Gesamtgewicht 1595kg</p> <p>02 Brandgas-Dachventilator, Helios, B VDD F400, Ø315mm, 720m3/h</p> <p>03 HF-Radialventilator aus Kunststoff, Typ HF R 160 - 17 D/R 800m3/h (vorher 500) inkl. Wetterschutzdach (Abklärung durch ausführenden Unternehmer)</p> <p>04 Dampf-Luftbefeuchter für den Aussenbereich, Condair EL/RS-OC, mittleres Gehäuse Dampfleistung: 35kg/h, Montage an RLT-Gerät (siehe Installationsanleitung) Anschluss KW-Leitung: 3/4", ANSCHLUSSVORSCHLAG IST VOR FREIGABE DURCH SANITÄRPLANER ZU KONTROLLIEREN UND KOORDINIEREN!</p>	<p>Sämtliche Masse, Apparate sowie Leitungsführungen sind nach Kontrolle und Koordination des ausführenden Unternehmers bzw. Projektleiters, Montageleiters freigegeben!</p> <p>KW-Anschluss Dampfluftbefeuchter ist durch Sanitärplaner, bzw. durch den Projektverantwortlichen zu kontrollieren und freizugeben! Der im Plan ersichtliche Anschlussweg ist lediglich ein Vorschlag!</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber

Sahm architectural engineering
Unterdorfstrasse 50
CH-5703 Seon

Index	Aenderung	Datum	Gez	Gep
10				
09				
08				
07				
06				
05				
04	HVL/HRL Re-routed	29.11.20	-	-
03	durch Auftraggeber gewünschte Änderung Ventilator "03"	23.11.20	as	as
02	Ausschreibungsstand	18.11.20	as	as
01	Ausführungsplan Lüftung erstellt	28.10.20	as	as

Bavarian Nordic GmbH, Fraunhoferstr. 13, 82152 Martinsried
Umbau Laborräume BSLII / Raum 515/516/517**

Ausführungsplan Lüftung / Raum 515/516/517
 Dachaufsicht

<p>IBS bau Architektur Gebäudetechnik HLKSE Bauphysik Renovation</p>	<p>IBS Bau Flachscherstrasse 8 CH-5242 Lupfig</p>	<p>Tel. +41 56 555 88 95 info@ibs-bau.ch ibs-bau.ch</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Datum / Gez.
28.10.2020 / as
Index
B
Massstab
1:50
Plangrösse
A1
Architektur Layer
-
P2012_AU_L_DG